

แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า สน.เรือหนองคาย อ.เมือง

สถานที่ก่อสร้าง จว.หนองคาย แบบเลขที่ 61-5-013

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สน.เรือหนองคาย แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าปรับปรุง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานระบบไฟฟ้าภายนอก	391,431.-			น.อ.
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	391,431.-	1.3074	511,757.-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			511,757.-	

ตรวจ

น.ท.พรชัย บันลือศรีสกุล.....

หน.ประมาณการ กอบ.ชย.ทร.

น.อ. สมหมาย แสงวงกิจ.....

ผอ.กอบ.ชย.ทร.

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร								
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า สน.เรื่อหนองคาย อ.เมือง					แบบเลขที่	61-5-013		
สถานที่	จว.หนองคาย	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สน.เรื่อหนองคาย						
คำนวณโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			เมื่อวันที่	28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561				

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร								
	- เส้าไฟฟ้าแรงสูง คอร. ขนาด 8.50 ม.	2	ต้น	3,000.-	6,000.-	-	-	6,000.-	
	ตู้ MDB								
	- ตู้ MAIN DISTRIBUTION BOARD และ CU.BUSBAR								
	200A. 380 V.AC. 3Ø - 4W. 50 Hz.	1	ชุด	183,566.-	183,566.-	-	-	183,566.-	
	- 125AT. 3P. MCCB. 25kA.IC. Adj	1	ชุด						
	- 100AT. 3P. MCCB. 25kA.IC. Adj	1	ชุด						
	- 60AT. 2P. MCCB. 10kA.IC.	1	ชุด						
	- 32AT. 2P. MCCB. 10kA.IC.	5	ชุด						
	- 32AT. 2P. MCCB. 25kA.IC.	1	ชุด						
	- VOLT METER 0 - 500 V.	2	ชุด						
	- VOLT SELECTOR SWITCH (VS)	2	ชุด						
	- AMP METER 0 - 200 A.	1	ชุด						
	- AMP SELECTOR SWITCH (AS)	1	ชุด						
	- 3-4A. FUSES	2	ชุด						
	- PILOT LAMP	6	ชุด						
	- 150/5A CURRENT TRANSFORMER	3	ชุด						
	- MTS 125 A.380V.3P-4W	1	ชุด						
	- SURGE PROTECTION Dvice 100kA.3P-4W SPD	1	ชุด						
	รวม				183,566.-		0.-		
	รวมเงินหน้า							183,566	

