

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม ชั้น ๑ และชั้น ๒ กองวิทยากร ศูนย์วิทยากร กรมแพทย์ทหารเรือ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

เป็นเงิน ๒,๘๖๘,๐๐๐ บาท

๓ ลักษณะงาน

โดยสังเขป เป็นการรื้อถอนวัสดุและส่วนประกอบต่าง ๆ ของห้องน้ำหญิงชั้นที่ ๑ และ ๒ จัดหาและติดตั้งสุขภัณฑ์ หล่อเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า จัดหาและติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย จัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และพัดลมโคจร จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าและดวงโคม จัดหาและติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล

๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๒,๘๖๘,๐๐๐ บาท

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม (แบบ ปร.๕ (ก))

๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ (ข))

๕.๔ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม (แบบ ปร.๖)

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.ทูลถวาย ศรีทุมมา

ประธานกรรมการ

ร.ต.พงศธร ใจกล้า

กรรมการและเลขานุการ

ร.ต.พจน์ดนัย เล็กเลอสินธุ์

กรรมการ



## แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ:งานซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วมรวม ชั้น1 และ ชั้น2 กวก.ศวก.พร.

สถานที่ก่อสร้าง:กวก.ศวก.พร. แบบเลขที่ 67-032

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง พร. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 5 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน ( บาท )	FACTOR F	ค่าปรับปรุง ( บาท )	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วมรวม ชั้น1 และ ชั้น2 กวก.ศวก.พร.	2,084,199.42			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	2,084,199.42	1.3050	2,719,880.24	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			2,719,880.24	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.ทูลถวาย ศรีทุมมา

ประธานกรรมการ

ร.ต.พงศธร ใจกล้า

กรรมการและเลขานุการ

ร.ต.พจน์ดนัย เล็กเลอสินธุ์

กรรมการ

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วมรวม ชั้น1 และ ชั้น2 กวก.ศวก.พร.

สถานที่ก่อสร้าง กวก.ศวก.พร. แบบเลขที่ 67-032

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง พร. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน ( บาท )	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง ( บาท )	หมายเหตุ
1	ค่าครุภัณฑ์	55,760.00			
	ราคารวม ค่าครุภัณฑ์	55,760.00	1.07	59,663.20	
	รวมราคา ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ			59,663.20	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.ทูลถวาย ศรีทุมมา

ประธานกรรมการ

ร.ต.พงศธร ใจกล้า

กรรมการและเลขานุการ

ร.ต.พจน์ดนัย เล็กเลอสินธุ์

กรรมการ

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	อาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วมรวม ชั้น1 และ ชั้น2 กวก.ศวก.พร.		
สถานที่	กวก.ศวก.พร.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
1	<b>งานรื้อพร้อมขนทิ้ง</b>								
	- งานรื้อสุขภัณฑ์เดิม	41	ชุด	-	-	180.00	7,380.00	7,380.00	
	- งานรื้อผนัง, ประตูเดิม	1	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- งานรื้อพื้นห้องน้ำ	44	ตร.ม.	-	-	50.00	2,200.00	2,200.00	
	- งานรื้อโครงคร่าวและฝ้าเดิมภายในห้องน้ำ ชั้น1,ชั้น2	175	ตร.ม.	-	-	25.00	4,375.00	4,375.00	
	- งานรื้อระบบทอเดิม น้ำดี,น้ำทิ้ง,น้ำโสโครก	1	งาน	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
	- งานรื้อระบบไฟฟ้าเดิม	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- งานรื้อสกัดคอนกรีต และขุดดินสำหรับวางถังบำบัด	54	ลบ.ม.	-	-	600.00	32,400.00	32,400.00	
	งานย้ายถังบำบัดของเดิม พร้อมกลบดินกลับ	1	งาน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
2	<b>งานซ่อมทำ</b>								
	ซ่อมโครงสร้างใต้อาคารที่ชำรุดและเป็นสนิม	1	งาน	60,000.00	60,000.00	18,000.00	18,000.00	78,000.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	7	ลบ.ม.	2,507.00	17,549.00	419.00	2,933.00	20,482.00	
	ไม้แบบท้องพื้น	150	ตร.ม.	200.00	30,000.00	139.00	20,850.00	50,850.00	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB.9 มม.	1198	กก.	20.85	24,978.30	4.40	5,271.20	30,249.50	
	ลวดผูกเหล็ก	36	กก.	27.00	972.00	-	-	972.00	
	ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20x60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	115	ตร.ม.	250.00	28,750.00	56.00	6,440.00	35,190.00	
	ฉาบผนังคอนกรีตมวลเบาภายในอาคาร	100	ตร.ม.	90.00	9,000.00	87.00	8,700.00	17,700.00	
	กระเบื้องเคลือบ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30x0.30 ม.	180	ตร.ม.	350.00	63,000.00	166.00	29,880.00	92,880.00	
	กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.60x0.60 ม.	250	ตร.ม.	560.00	140,000.00	222.00	55,500.00	195,500.00	
	งานเคาน์เตอร์อ่างล้างมือ+หินแกรนิตดำอินเดีย	30	ตร.ม.	2,700.00	81,000.00	250.00	7,500.00	88,500.00	
	เหล็กตะแกรง WIRE MESH ขนาด Ø 6 มม.@.0.20 ม.	45	ตร.ม.	70.00	3,150.00	5.00	225.00	3,375.00	
	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์ ทนชื้น	200	ตร.ม.	335.00	67,000.00	52.00	10,400.00	77,400.00	
	งานซ่อมแซมประตู หน้าต่างหน้าต่าง พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์	1	งาน	6,000.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	
	<b>รวมหน้านี้</b>							<b>772,453.50</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	อาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วมรวม ชั้น1 และ ชั้น2 กวก.ศวก.พร.		
สถานที่	กวก.ศวก.พร.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ท่อกลมสแตนเลส 304 ชนิด TG Pro Ø 1 1/2" หนา 1.5 มม.	2	ท่อน	3,500.00	7,000.00	1,500.00	3,000.00	10,000.00	
	จุ่มกันไค PVC ขนาด กว้าง 2"หนา 5 มม.	37	เมตร	80.00	2,960.00	42.00	1,554.00	4,514.00	
	ปรับระดับพื้น	200	ตร.ม.	150.00	30,000.00	64.00	12,800.00	42,800.00	
	น้ำยากันซึม	100	ลิตร	40.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	บานประตู uPVC ขนาด 0.70x2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	7	บาน	4,800.00	33,600.00	75.00	525.00	34,125.00	
	วงกบ UPVC ขนาด 0.70x2.00 ม.	7	ชุด	1,970.00	13,790.00	100.00	700.00	14,490.00	
	วงกบไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.80x2.00 ม.	6	ชุด	2,400.00	14,400.00	100.00	600.00	15,000.00	
	ประตูไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.80x2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5	บาน	5,400.00	27,000.00	75.00	375.00	27,375.00	
	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนกระจกติดตาย ขนาด 1.20x1.20 ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	500.00	1,000.00	6,000.00	
	วงกบพร้อมประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนกระจกฝ้าด้านล่างอลูมิเนียมลูกฟูก ขนาด 1.20x2.00 ม.	2	ชุด	5,920.00	11,840.00	800.00	1,600.00	13,440.00	
	สีน้ำอะคริลิก	650	ตร.ม.	55.00	35,750.00	30.00	19,500.00	55,250.00	
	สีน้ำมัน	85	ตร.ม.	60.00	5,100.00	38.00	3,230.00	8,330.00	
3	<b>งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์อื่นๆ พร้อมติดตั้ง</b>								
	โถส้วมแบบนั่งราบ พร้อมปลั๊กวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	19	ชุด	5,200.00	98,800.00	450.00	8,550.00	107,350.00	
	อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	16	ชุด	3,500.00	56,000.00	450.00	7,200.00	63,200.00	
	อ่างซักล้างเซรามิก พร้อมอุปกรณ์	3	ชุด	2,780.00	8,340.00	300.00	900.00	9,240.00	
	งานติดตั้งผนังสำเร็จรูป HIGH PRESSURE LAMINATE ประตูพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	18	ชุด	12,000.00	216,000.00	2,000.00	36,000.00	252,000.00	
	กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 0.60x0.45 ม.เงียรปี	16	ที่	330.00	5,280.00	70.00	1,120.00	6,400.00	
	ฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อก	4	ชุด	400.00	1,600.00	70.00	280.00	1,880.00	
	ที่วางสบู่เซรามิกแบบฝังผนัง	4	ชุด	370.00	1,480.00	120.00	480.00	1,960.00	
	สายฉีดชำระ	19	ชุด	300.00	5,700.00	35.00	665.00	6,365.00	
	สต็อปวาล์วชนิดออกทางเดียว	47	ตัว	80.00	3,760.00	35.00	1,645.00	5,405.00	
	สต็อปวาล์วชนิดออก 2 ทาง	5	ตัว	120.00	600.00	35.00	175.00	775.00	
	<b>รวมหน้านี้</b>							<b>689,899.00</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	อาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วมรวม ชั้น1 และ ชั้น2 กวก.ศวก.พร.		
สถานที่	กวก.ศวก.พร.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	เครื่องจ่ายสบู่เหลวแบบกด	13	ชุด	700.00	9,100.00	70.00	910.00	10,010.00	
	ที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลส	27	ชุด	760.00	20,520.00	70.00	1,890.00	22,410.00	
	ราวแขวนผ้าสแตนเลส	2	อัน	180	360.00	130	260.00	620.00	
	ชั้นวางของพลาสติก (เจาะยึดสกรู)	2	อัน	150	300.00	70	140.00	440.00	
	ก๊อกล้างพื้น	8	อัน	125	1,000.00	25	200.00	1,200.00	
	ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมียม มีฝาครอบกันกลิ่น Ø 2"	35	อัน	210	7,350.00	75	2,625.00	9,975.00	
	ฝาปิดช่องทำความสะอาดทองเหลือง Ø 6"	1	อัน	650	650.00	75	75.00	725.00	
	ฝาปิดช่องทำความสะอาดทองเหลือง Ø 4"	5	อัน	380	1,900.00	75	375.00	2,275.00	
	ฝาปิดช่องทำความสะอาดทองเหลือง Ø 3"	8	อัน	280	2,240.00	75	600.00	2,840.00	
	ราวจับกันลื่นสแตนเลสสำหรับผู้ป่วย ยาว 70 ซม.ขนาด Ø 1" (GB.1,GB.2) จำนวน 2 อัน/ชุด	2	ชุด	3,200.00	6,400.00	160.00	320.00	6,720.00	
	งานติดตั้งประตูบานเลื่อนห้องน้ำนาคันพิการ ขนาด 1.20x2.00 ม.	2	ชุด	5,720.00	11,440.00	1,000.00	2,000.00	13,440.00	
4	<b>งานระบบประปา-สุขาภิบาล</b>								
	ท่อ PVC แข็งชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 6"	8	ท่อน	1,142.00	9,136.00	-	-	9,136.00	
	ท่อ PVC แข็งชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 4"	20	ท่อน	538.00	10,760.00	-	-	10,760.00	
	ท่อ PVC แข็งชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 3"	15	ท่อน	332.00	4,980.00	-	-	4,980.00	
	ท่อ PVC แข็งชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2"	30	ท่อน	151.00	4,530.00	-	-	4,530.00	
	ท่อ PVC แข็งชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 1"	7	ท่อน	84.00	588.00	-	-	588.00	
	ท่อ PVC แข็งชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 3/4"	25	ท่อน	53.00	1,325.00	-	-	1,325.00	
	ท่อ PVC แข็งชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 1/2"	32	ท่อน	44.00	1,408.00	-	-	1,408.00	
	ท่อ PVC ขนาด Ø 8"ชั้น 8.5	6	ท่อน	1,836.00	11,016.00	-	-	11,016.00	
	ข้องอ 90 PVC ขนาด Ø 6"(บาง)	8	อัน	268.00	2,144.00	-	-	2,144.00	
	ข้องอ 90 PVC ขนาด Ø 4"(บาง)	15	อัน	139.00	2,085.00	-	-	2,085.00	
	ข้องอ 90 PVC ขนาด Ø 3"(บาง)	12	อัน	137.00	1,644.00	-	-	1,644.00	
	<b>รวมหน้านี้</b>							<b>120,271.00</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	อาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วมรวม ชั้น1 และ ชั้น2 กวก.ศวก.พร.		
สถานที่	กวก.ศวก.พร.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ข้องอ 90 PVC ขนาด Ø 2"(บาง)	63	อัน	35.00	2,205.00	-	-	2,205.00	
	ข้องอ 45 PVC ขนาด Ø 6"(บาง)	8	อัน	276.00	2,208.00	-	-	2,208.00	
	ข้องอ 45 PVC ขนาด Ø 4"(บาง)	27	อัน	84.00	2,268.00	-	-	2,268.00	
	ข้องอ 45 PVC ขนาด Ø 2"(บาง)	43	อัน	11.00	473.00	-	-	473.00	
	ข้องอ 90 PVC ขนาด Ø 1"(หนา)	16	อัน	7.00	112.00	-	-	112.00	
	ข้องอ 90 PVC ขนาด Ø 3/4"(หนา)	25	อัน	4.00	100.00	-	-	100.00	
	ข้องอ 90 PVC ขนาด Ø 1/2"(หนา)	10	อัน	3.00	30.00	-	-	30.00	
	สามทางววย PVC ขนาด Ø 6"ลด Ø 4"(บาง)	12	อัน	657.00	7,884.00	-	-	7,884.00	
	สามทางววย PVC ขนาด Ø 4"ลด Ø 2"(บาง)	18	อัน	168.00	3,024.00	-	-	3,024.00	
	สามทางววย PVC ขนาด Ø 3"ลด Ø 2"(บาง)	35	อัน	126.00	4,410.00	-	-	4,410.00	
	สามทางววย PVC ขนาด Ø 3"(บาง)	3	อัน	100.00	300.00	-	-	300.00	
	สามทางววย PVC ขนาด Ø 2"(บาง)	21	อัน	41.00	861.00	-	-	861.00	
	สามทางววย PVC ขนาด Ø 4"(บาง)	25	อัน	193.00	4,825.00	-	-	4,825.00	
	สามทาง PVC ขนาด Ø 3/4"ลด Ø 1/2"(หนา)	60	อัน	5.00	300.00	-	-	300.00	
	สามทาง PVC ขนาด Ø 1"(หนา)	12	อัน	10.00	120.00	-	-	120.00	
	ข้องอ PVC เกลียวในทองเหลือง ขนาด Ø 1/2"(หนา)	62	อัน	38.00	2,356.00	-	-	2,356.00	
	ข้องอ PVC ขนาด Ø 3/4"ลด 1/2"(หนา)	10	อัน	6.00	60.00	-	-	60.00	
	ข้อต่อตรง PVC ขนาด Ø 1"ลด 3/4"(หนา)	12	อัน	7.00	84.00	-	-	84.00	
	ข้อต่อตรง PVC เกลียวนอก ขนาด Ø 1"(หนา)	25	อัน	8.00	200.00	-	-	200.00	
	สามทาง PVC ขนาด Ø 2"(บาง)	2	อัน	18.00	36.00	-	-	36.00	
	มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ต่อด้วยเกลียวขนาดท่อ Ø 1"	1	ชุด	2,053.00	2,053.00	-	-	2,053.00	
	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 1"	4	ตัว	342.00	1,368.00	-	-	1,368.00	
	ค่าแรงเดินท่อน้ำดี,ท่อน้ำทิ้ง,ท่อน้ำโสโครก และอุปกรณ์ต่างๆ	1	งาน	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปอัดแรง ขนาด 0.35x3.00x0.05 ม.	11	แผ่น	260.00	2,860.00	25.00	275.00	3,135.00	
	<b>รวมหน้านี้</b>							<b>45,412.00</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	อาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วมรวม ชั้น1 และ ชั้น2 กวก.ศวก.พร.		
สถานที่	กวก.ศวก.พร.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	พร.

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
5	งานติดตั้งถังบำบัด								
	ขุดดิน	60	ลบ.ม.	-	-	142.00	8,520.00	8,520.00	
	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด $\varnothing$ 0.15x6.00 ม.	18	ต้น	601.00	10,818.00	129.00	2,322.00	13,140.00	
	ทรายหยาบ	10	ลบ.ม.	508.00	5,080.00	104.00	1,040.00	6,120.00	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ขนาด DB.12	222	กก.	20.95	4,650.90	3.60	799.20	5,450.10	
	ลวดผูกเหล็ก	6.66	กก.	27.00	179.82	-	-	179.82	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	5	.ลบ.ม.	2,543.00	12,715.00	426.00	2,130.00	14,845.00	
	ถังบำบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาด 25,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1	ชุด	216,300.00	216,300.00	20,000.00	20,000.00	236,300.00	
	งานซ่อมแซมพื้นคอนกรีตรอบอาคารส่วนที่ซ่อมทำ หนา 0.10 ม.	1	งาน	17,000.00	17,000.00	3,000.00	3,000.00	20,000.00	
	บ่อ ค.ส.ล.สำเร็จรูป ขนาด 0.30x0.40x0.60 ม.	6	ใบ	2,000.00	12,000.00	400.00	2,400.00	14,400.00	
	งานซ่อมแซมพื้นยางแอสฟัลต์ เป็น ค.ส.ล.เนื่องจากการขุดพื้นลานจอดรถเดิม	1	งาน	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	
6	งานระบบไฟฟ้า								
	สายไฟฟ้า IEC -01 (THW)1x2.5 sq.mm.	892	เมตร	9.00	8,028.00	7.00	6,244.00	14,272.00	
	CB. 1P20 AT.	8	อัน	180.00	1,440.00	100.00	800.00	2,240.00	
	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16 A.250 V.พร้อมฝา+บล็อก	28	ชุด	60.00	1,680.00	90.00	2,520.00	4,200.00	
	ท่อไฟฟ้า EMT 1/2"เดินลอย	73	ท่อน	93.00	6,789.00	66.00	4,818.00	11,607.00	
	ท่ออ่อนเหล็ก (เฟล็ก) ขนาด 1/2"	60	เมตร	7.00	420.00	5.00	300.00	720.00	
	เต้ารับไฟฟ้ากันน้ำแบบคู่ ขากลม-แบน 16 A 250 V มีกราวด์ พร้อมฝา+บล็อก	6	ชุด	350.00	2,100.00	110.00	660.00	2,760.00	
	โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 แบบอกไก่ 1x14 W.ขนาด 11x60 ซม.	46	ชุด	540.00	24,840.00	115.00	5,290.00	30,130.00	
	พัดลมแบบโครง ขนาด $\varnothing$ 16"	13	ชุด	1,760.00	22,880.00	400.00	5,200.00	28,080.00	
	รายการอุปกรณ์ประกอบงานไฟฟ้า	1	งาน	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	ค่าแรงติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น	4	ชุด	-	-	300.00	1,200.00	1,200.00	
	ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 BTU	2	ชุด	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	
	รวมหน้านี้							456,163.92	
	รวมทั้งหมด							2,084,199.42	





