

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักนายทหารสัญญาบัตรแฝด นายนาวา ๔๐๔ ภายใต้งานจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพักนายทหารสัญญาบัตร พื้นที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๓,๔๗๗,๐๐๐ บาท

๓ ลักษณะงาน

โดยสังเขป เป็นจ้างซ่อมแซมบ้านพักนายทหารสัญญาบัตรแฝด นว.๔๐๔ ภายใต้งานจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพักนายทหารสัญญาบัตรพื้นที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓,๔๗๗,๐๐๐ บาท

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม (แบบ ปร.๕ (ก))

๕.๓ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม (แบบ ปร.๖)

๕.๔ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ (แบบ ปร.๕(ข))

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง ณีรัฐกานต์ เกษประทุม ประธานกรรมการ

ร.ท.อนุศิษฐ์ ยอดเสาร์ กรรมการ

ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ ไลยดอก กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม

กลุ่มงาน	งานอาคาร				
ชื่อโครงการ	จ้างซ่อมแซมบ้านพักสัญญาบัตรแฟด นว.404 ภายใต้งานจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพักนายทหารสัญญาบัตร พื้นที่ รร.ชุมพลทหารเรือ				
สถานที่ก่อสร้าง	จว.ชลบุรี	แบบเลขที่	กขธ.ฐท.สส. 2058-023, 3069-005		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ยศ.ทร.	แบบ ปร.	4 ที่แนบ	จำนวน	14 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าซ่อมแซม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างโยธาและสถาปัตยกรรม	2,022,915.50			
2	งานระบบไฟฟ้าภายใน	145,399.00			
3	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน	136,132.00			
4	งานระบบสาธารณูปโภคภายนอก	313,593.00			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	2,618,039.50	1.3045	3,415,232.53	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	VAT	7%			
	รวมราคาซ่อมแซม			3,415,232.53	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง ฐิติกานต์ เกษประทุม

ประธานกรรมการ

ร.ท.อนุศิษฐ์ ยอดเสารี่

กรรมการ

ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ ภูลายดอก

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมบ้านพักสัญญาบัตรแฝด นว.410 ภายใต้งานจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพักนายทหารสัญญาบัตร พื้นที่ รร.ชุมพล		
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ยศ.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน								
	ถังเก็บน้ำ								
	- ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสวางบนดิน ขนาดบรรจุ 2000 ลิตร	2.00	ถัง	9,720.00	19,440.00	900.00	1,800.00	21,240.00	
	- ค่าติดตั้ง+ฐานรองรับถังเก็บน้ำสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	-	-	2,000.00	4,000.00	4,000.00	
	ถังบำบัดน้ำเสีย								
	- ถังบำบัดน้ำเสีย แบบไม่เติมอากาศ ขนาด 1600ลิตร	2.00	ชุด	9,500.00	19,000.00	950.00	1,900.00	20,900.00	
	ถังตกไขมัน								
	- ถังตกไขมัน ความจุไม่น้อยกว่า 30ลิตร	2.00	ชุด	4,200.00	8,400.00	420.00	840.00	9,240.00	
	- ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ 200 วัตต์พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	-	-	2,000.00	4,000.00	4,000.00	
	- ค่าอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	- ดินชุกกลบคืน	3.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	426.00	426.00	
	- ทราหยาบอัดแน่น	2.00	ลบ.ม.	560.00	1,120.00	104.00	208.00	1,328.00	
	เครื่องกรองน้ำดื่ม (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- เครื่องกรองน้ำดื่มผลิตไม่น้อยกว่า100 ลิตร/วัน ติดตั้งเป็นชุดสำเร็จตามมาตรฐาน	2	เครื่อง	6,000.00	12,000.00	600.00	1,200.00	13,200.00	
	ในรายการประกอบแบบที่ได้กำหนดไว้								
	- ค่าติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือชนิด ABC	2	ถัง	-	-	205.00	410.00	410.00	
	รวม				62,960.00		15,284.00		
	รวมเงินหน้านี้							78,244.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	จ้างซ่อมแซมบ้านพักสัญญาบัตรแฝด นว.404 ภายใต้งานจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพักนายทหารสัญญาบัตร พื้นที่ รร.ชุมพลทหารเรือ
สถานที่	จว.ชลบุรี
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานระบบสาธารณูปโภคภายนอก								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนโครงสร้างอาคารและสิ่งชำรุดเสียหายทั้งหมด รายละเอียดตามแบบ	1	งาน	-	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
	งานทากถางวัชพืชและปรับพื้นที่								
	- พื้นที่กำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	950	ตร.ม.	-	-	15.00	14,250.00	14,250.00	
	- ปรับพื้นที่และถมดิน	295	ลบ.ม.	250.00	73,750.00	35.00	10,325.00	84,075.00	
	งานชั้นรองพื้น ถนน ค.ส.ล.								
	- งานดินลูกรัง	33	ลบ.ม.	300.00	9,900.00	121.00	3,993.00	13,893.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นพื้นทาง	136	ตร.ม.	-	-	20.00	2,720.00	2,720.00	
	งานชั้นพื้น ถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 m.								
	- ทราฮายาบปรับระดับบดอัดแน่นหนา 0.10 m.	21	ลบ.ม.	560.00	11,760.00	121.00	2,541.00	14,301.00	
	- WIRE MESH Ø 4 mm.@ 0.15 m.	136	ตร.ม.	22.00	2,992.00	6.00	816.00	3,808.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc (ทรงกระบอก)	22	ลบ.ม.	2,269.00	49,918.00	329.00	7,238.00	57,156.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	12	ตร.ม.	200.00	2,400.00	163.00	1,956.00	4,356.00	
	- ตะปู	3	กก.	42.00	126.00	-	-	126.00	
	งานกำจัดปลวก								
	- งานเดินท่อระบบกำจัดปลวก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และอัดน้ำยาเคมีใต้พื้นอาคาร	100	ม.	120.00	12,000.00	30.00	3,000.00	15,000.00	
	รวม				162,846.00		106,839.00		
	รวมเงินหน้า							269,685.00	

