

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด ๑๖ ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป : เป็นการก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด ๑๖ ยูนิต ลักษณะเป็นอาคาร สูง ๒ ชั้น ขนาด ๙.๐๐x๘๐.๐๐ เมตร งานครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานถนน โรงจอดรถ โรงคัดแยกขยะ ลาน และงานภูมิทัศน์ งานระบบสาธารณูปโภคภายนอกอาคาร ได้แก่ระบบไฟฟ้าภายนอก ระบบสุขาภิบาลภายนอก ระบบระบายน้ำ และระบบป้องกันน้ำท่วม
- ๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
- ๖.๒ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)
- ๖.๓ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
- ๖.๔ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข)
- ๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| น.อ. สมศักดิ์ อุณานูยา | ประธานกรรมการ |
| ว่าที่ น.ท.ขวัญชัย จันทร์ทอง | กรรมการ |
| ว่าที่ น.ท.หญิง พัทยากร ด้วงอ่ำ | กรรมการและเลขานุการ |
| ร.อ.ศุภกิจ โรจนบุต | กรรมการ |
| ว่าที่ ร.อ.นันทวิทย์ อาษานอก | กรรมการ |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 64-2-013, 68-2-038

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 16 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|--------------|------------------|------------|---------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานประตู่ - หน้าต่าง | | | | | | | | |
| | - ป.1 พร้อมมุ้งลวด รายละเอียดตามแบบ | 16 | ชุด | 17,000.00 | 272,000.00 | 1,700.00 | 27,200.00 | 299,200.00 | |
| | - ป.2 รายละเอียดตามแบบ พร้อมเลขหน้าพร้อม | 16 | ชุด | 9,400.00 | 150,400.00 | 800.00 | 12,800.00 | 163,200.00 | |
| | - ป.3 รายละเอียดตามแบบ | 32 | ชุด | 6,600.00 | 211,200.00 | 800.00 | 25,600.00 | 236,800.00 | |
| | - ป.4 รายละเอียดตามแบบ | 16 | ชุด | 6,600.00 | 105,600.00 | 800.00 | 12,800.00 | 118,400.00 | |
| | - ป.5 รายละเอียดตามแบบ | 16 | ชุด | 6,000.00 | 96,000.00 | 800.00 | 12,800.00 | 108,800.00 | |
| | - ป.6 | 2 | ชุด | 6,600.00 | 13,200.00 | 800.00 | 1,600.00 | 14,800.00 | |
| | - ป.7 | 16 | ชุด | 7,500.00 | 120,000.00 | 750.00 | 12,000.00 | 132,000.00 | |
| | - ป.8 | 2 | ชุด | 19,000.00 | 38,000.00 | 1,600.00 | 3,200.00 | 41,200.00 | |
| | - น.1 | 32 | ชุด | 15,000.00 | 480,000.00 | 1,500.00 | 48,000.00 | 528,000.00 | |
| | - น.2 | 48 | ชุด | 4,000.00 | 192,000.00 | 400.00 | 19,200.00 | 211,200.00 | |
| | - น.3 | 20 | ชุด | 6,500.00 | 130,000.00 | 650.00 | 13,000.00 | 143,000.00 | |
| | - น.4 | 16 | ชุด | 4,500.00 | 72,000.00 | 450.00 | 7,200.00 | 79,200.00 | |
| | - น.5 | 4 | ชุด | 5,000.00 | 20,000.00 | 500.00 | 2,000.00 | 22,000.00 | |
| | - น.6 | 4 | ชุด | 3,000.00 | 12,000.00 | 300.00 | 1,200.00 | 13,200.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 1,912,400.00 | | 198,600.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 2,111,000.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 64-2-013, 68-2-038

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 16 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|------------|------------------|------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานบันได | | | | | | | | |
| | - พื้นผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ | 101 | ตร.ม. | 100.00 | 10,084.00 | 87.00 | 8,773.08 | 18,857.08 | |
| | - จมูกบันไดอลูมิเนียม | 94 | ม. | 250.00 | 23,600.00 | 42.00 | 3,964.80 | 27,564.80 | |
| | - ราวลูกทรงบันได | 14 | ม. | 2,800.00 | 39,200.00 | 280.00 | 3,920.00 | 43,120.00 | |
| | - ราวลูกทรงบันไดทางขึ้นด้านหน้า | 10 | ม. | 1,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 11,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | งานทาสี | | | | | | | | |
| | - งานทาสีอะคริลิกภายใน | 3,877 | ตร.ม. | 55.00 | 213,235.00 | 30.00 | 116,310.00 | 329,545.00 | |
| | - งานทาสีอะคริลิกภายนอก | 1,948 | ตร.ม. | 55.00 | 107,140.00 | 34.00 | 66,232.00 | 173,372.00 | |
| | - งานทาสีซีเมนต์ (เฉดสีเทาหรือสีคอนกรีต) | 847 | ตร.ม. | 80.00 | 67,740.80 | 30.00 | 25,402.80 | 93,143.60 | |
| | - งานทาสีน้ำมัน | 39 | ตร.ม. | 75.00 | 2,925.00 | 38.00 | 1,482.00 | 4,407.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | งานเบ็ดเตล็ด | | | | | | | | |
| | - งานแผงบังแดดโครงเหล็กกล่องและเหล็กฉากทาสี | 16 | ชุด | 4,500.00 | 72,000.00 | 450.00 | 7,200.00 | 79,200.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 545,924.80 | | 234,284.68 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 780,209.48 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 64-2-013, 68-2-038

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารพักนชายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 16 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|--------------|------------------|------------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานโครงสร้างชั้น 1,2 และ คานรับโครงสร้างคาน | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (f'c = 240 ksc.) | 220 | ลบ.ม. | 2,713.00 | 596,860.00 | 519.00 | 114,180.00 | 711,040.00 | |
| | - แบบหล่อคอนกรีต | 2,591 | ตร.ม. | 200.00 | 518,200.00 | 139.00 | 360,149.00 | 878,349.00 | |
| | - ตะปู | 648 | กก. | 51.00 | 33,048.00 | - | - | 33,048.00 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ | | | | | | | | |
| | RB 6 mm. (SR 24) | 1.8 | ตัน | 26,526.00 | 47,746.80 | 4,400.00 | 7,920.00 | 55,666.80 | |
| | RB 9 mm. (SR 24) | 11.59 | ตัน | 23,072.00 | 267,404.48 | 4,400.00 | 50,996.00 | 318,400.48 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย | | | | | | | | |
| | DB 12 mm. (SD 40) | 1.07 | ตัน | 20,522.00 | 21,958.54 | 3,600.00 | 3,852.00 | 25,810.54 | |
| | DB 16 mm. (SD 40) | 6.99 | ตัน | 20,598.00 | 143,980.02 | 3,600.00 | 25,164.00 | 169,144.02 | |
| | DB 20 mm. (SD 40) | 17.86 | ตัน | 20,844.00 | 372,273.84 | 3,100.00 | 55,366.00 | 427,639.84 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 1,179 | กก. | 46.00 | 54,234.00 | - | - | 54,234.00 | |
| | - แผ่นพื้นสำเร็จรูป PLANK หนา 0.05 ม. รับน้ำหนักบรรทุก ได้ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม. | 1,199 | ตร.ม. | 250.00 | 299,750.00 | 25.00 | 29,975.00 | 329,725.00 | |
| | - เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20 m. # | 1,199 | ตร.ม. | 25.00 | 29,975.00 | 5.00 | 5,995.00 | 35,970.00 | |
| | - คอนกรีตทับหน้า 1:2:4 (f'c = 240 ksc.) | 63 | ลบ.ม. | 2,713.00 | 170,919.00 | 519.00 | 32,697.00 | 203,616.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 2,556,349.68 | | 686,294.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 3,242,643.68 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|-------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ 64-2-013, 68-2-038 | |
| ชื่อโครงการ | ก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 16 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ ทรภ.2 | | |
| สถานที่ | จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |
| คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|------------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานระบบไฟฟ้าภายใน | | | | | | | | |
| | - CIRCULAR LED CEILING MOUNTED LUMINAIRE (SURFACE TYPE) | | | | | | | | |
| | Dia~220 mm. ~20 W. LED CHIP (~1,900 lm), 6,500K | 48 | ชุด | 1,360.00 | 65,280.00 | 115.00 | 5,520.00 | 70,800.00 | |
| | - CIRCULAR LED CEILING MOUNTED LUMINAIRE (SURFACE TYPE) | | | | | | | | |
| | Dia~180 mm.1x ~6 W. LED CHIP, 4,000K | 16 | ชุด | 1,360.00 | 21,760.00 | 115.00 | 1,840.00 | 23,600.00 | |
| | - DOWNLIGHT LUMINAIRE (RERECESS TYPE)1x~9 W. LED BULB LAMP | | | | | | | | |
| | (800 lm.) | 112 | ชุด | 550.00 | 61,600.00 | 115.00 | 12,880.00 | 74,480.00 | |
| | - PENDANT LUMINAIRE 1x~9 W.LED BULB LAMP(800 lm.) E27 | 16 | ชุด | 3,000.00 | 48,000.00 | 115.00 | 1,840.00 | 49,840.00 | |
| | - U-SHARP CLEAR ACRYLIC DIFFUSER LUMINAIRE (SURFACE TYPE) | | | | | | | | |
| | 1x8~10 W.LED TUBE LAMP | 34 | ชุด | 1,300.00 | 44,200.00 | 115.00 | 3,910.00 | 48,110.00 | |
| | - TAPER LUMINAIRE (SURFACE TYPE) 2x~8-10 W. LED TUBE LAM | 4 | ชุด | 1,900.00 | 7,600.00 | 135.00 | 540.00 | 8,140.00 | |
| | - 9 W.LED DOWNLIGHT EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. BATTERY BACK | 22 | ชุด | 3,000.00 | 66,000.00 | 115.00 | 2,530.00 | 68,530.00 | |
| | - 2 TURN LEFT EXIT SIGN, 6W. LED /w. 2 Hrs. BATTERY BACKUP | 4 | ชุด | 3,150.00 | 12,600.00 | 200.00 | 800.00 | 13,400.00 | |
| | - 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX | 152 | ชุด | 60.00 | 9,120.00 | 80.00 | 12,160.00 | 21,280.00 | |
| | - 16A. 250 V.AC. THREE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX | 36 | ชุด | 96.00 | 3,456.00 | 85.00 | 3,060.00 | 6,516.00 | |
| | - 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH "X" /w. BOX (FAN) | 16 | ชุด | 60.00 | 960.00 | 80.00 | 1,280.00 | 2,240.00 | |
| | - 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE | 210 | ชุด | 200.00 | 42,000.00 | 90.00 | 18,900.00 | 60,900.00 | |
| | - 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE Wp. | 16 | ชุด | 450.00 | 7,200.00 | 115.00 | 1,840.00 | 9,040.00 | |
| | - 10A. 250V.AC. SINGLE RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE | 16 | ชุด | 110.00 | 1,760.00 | 90.00 | 1,440.00 | 3,200.00 | |
| | รวม | | | | 391,536.00 | | 68,540.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 460,076.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 64-2-013, 68-2-038

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 16 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|------------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ตู้ MDB. | | | | | | | | |
| | - ตู้ MAINDISTRIBUTION BOARD และ CU.BUSBAR 400A. 3Ph - 4W. FN/HG. | | | | | | | | |
| | - 400 AT. 3P. MCCB. kA.IC. Adj 300A | 1 | ชุด | | | | | | |
| | - 32 AT. 3P. MCCB. 10 kA.IC. | 2 | ชุด | | | | | | |
| | - 63 AT. 2P. MCB. 10kA.IC. | 16 | ชุด | | | | | | |
| | - 20 AT. 2P. MCB. 10kA.IC. | 2 | ชุด | | | | | | |
| | - 20 AT. 1P. MCB. 6kA.IC. | 1 | ชุด | | | | | | |
| | - 10 AT. 1P. MCB. 6kA.IC. | 4 | ชุด | | | | | | |
| | - 20 AT. 2P. MCB. 6kA.IC. RCBO | 1 | ชุด | | | | | | |
| | - PILOT LAMP | 3 | ชุด | 363,400.00 | 363,400.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 373,400.00 | |
| | - 6A. FUSES | 3 | ชุด | | | | | | |
| | - 125A. HRC FUSES | 3 | ชุด | | | | | | |
| | - 300/5A. CURRENT TRANSFORMER | 3 | ชุด | | | | | | |
| | - 25kA/POLE SURGE PROTECTION DEVICE CLASS I | 1 | ชุด | | | | | | |
| | - 3 PHASE DIGTTAL ENERGY METTER | 1 | ชุด | | | | | | |
| | - 100A. 1 PHASE ENERGY METTER | 16 | ชุด | | | | | | |
| | - GROUNDING ROD พร้อมอุปกรณ์ | 1 | ชุด | 5,000.00 | 5,000.00 | 300.00 | 300.00 | 5,300.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 368,400.00 | | 10,300.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 378,700.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|--------------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 64-2-013, 68-2-038 |
| ชื่อโครงการ | ก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 16 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ ทรภ.2 | | |
| สถานที่ | จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ระบบไวไฟ (FTTR) | | | | | | | | |
| | - 19" PREMIUM EXPORT WALL RACK 12U, Deep 60 cm. galvanize steel (60x60x59.0 cm.) | 1 | ชุด | 5,697.00 | 5,697.00 | - | - | 5,697.00 | |
| | - 2x Ø 4" HEAVY DUTY FAN w/Cable 1.8 m. (Fan Cooling 2 pcs.) | 1 | ชุด | 1,438.00 | 1,438.00 | - | - | 1,438.00 | |
| | - AC POWER DISTRIBUTION 6 Universal Outlet w/Cable 3 m.& Surge Protection (with breaker) | 1 | ชุด | 2,308.00 | 2,308.00 | - | - | 2,308.00 | |
| | - THEMOSTAD PANEL SETS with 2 Outlet for Controller On-Off Cooling Fan | 1 | ชุด | 1,729.00 | 1,729.00 | - | - | 1,729.00 | |
| | - ODF 36F SM SC-APC (PIGTAIL) | 1 | ชุด | 6,500.00 | 6,500.00 | - | - | 6,500.00 | |
| | - OPTICAL CABLE CFOI-BLI-CM-02-BA-LSZH A1 - EUROCLASS Dca (s1a, d1, a1) | 1000 | ม. | 7.00 | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | |
| | - OPTICAL ROSETTE 2P 4X2 - WHITE | 16 | ชุด | 120.00 | 1,920.00 | - | - | 1,920.00 | |
| | - PIGTAIL AND OPTICAL ADAPTER KIT SM BLI G-657A2 SC-APC 1.5M - LSZH - YELLOW - D0.9 | 16 | ชุด | 183.00 | 2,928.00 | - | - | 2,928.00 | |
| | - SPLICE PROTECTOR - 60MM | 1 | ชุด | 350.00 | 350.00 | - | - | 350.00 | |
| | - ท่อ Ø 15 mm. EMT. | 53 | ท่อน | 93.00 | 4,929.00 | - | - | 4,929.00 | |
| | - WIRE WAY 100 x 75 x 1.2 มม. | 192 | เมตร | 288.00 | 55,296.00 | - | - | 55,296.00 | |
| | - ค่าแรงระบบ FTTR | 1 | งาน | - | - | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
| | รวม | | | | 90,095.00 | | 27,000.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 117,095.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|--------------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 64-2-013, 68-2-038 |
| ชื่อโครงการ | ก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 16 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ ทรภ.2 | | |
| สถานที่ | จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|------------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (S.O.Q.) | | | | | | | | |
| | งานระบบประปาภายในอาคาร | | | | | | | | |
| | PVC 13.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 1/2" | 581 | เมตร | 18.00 | 10,458.00 | 30.00 | 17,430.00 | 27,888.00 | |
| | - Ø 3/4" | 326 | เมตร | 22.00 | 7,172.00 | 30.00 | 9,780.00 | 16,952.00 | |
| | PE-LINED STEEL PIPE,PE-LSP | | | | | | | | |
| | - Ø 1/2" | 13 | เมตร | 143.00 | 1,859.00 | 42.00 | 546.00 | 2,405.00 | |
| | - Ø 3/4" | 71 | เมตร | 163.00 | 11,573.00 | 48.00 | 3,408.00 | 14,981.00 | |
| | - Ø 1" | 125 | เมตร | 240.00 | 30,000.00 | 72.00 | 9,000.00 | 39,000.00 | |
| | - Ø 1 1/2" | 87 | เมตร | 381.00 | 33,147.00 | 114.00 | 9,918.00 | 43,065.00 | |
| | - Ø 2" | 13 | เมตร | 484.00 | 6,292.00 | 145.00 | 1,885.00 | 8,177.00 | |
| | - Ø 2 1/2" | 17 | เมตร | 658.00 | 11,186.00 | 197.00 | 3,349.00 | 14,535.00 | |
| | PB (SDR 13.5) | | | | | | | | |
| | - Ø 3/4" | 65 | เมตร | 53.00 | 3,445.00 | 30.00 | 1,950.00 | 5,395.00 | |
| | - Ø 1" | 38 | เมตร | 70.00 | 2,660.00 | 30.00 | 1,140.00 | 3,800.00 | |
| | - Ø 2" | 30 | เมตร | 206.00 | 6,180.00 | 75.00 | 2,250.00 | 8,430.00 | |
| | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | งาน | 18,600.00 | 18,600.00 | 5,580.00 | 5,580.00 | 24,180.00 | |
| | - เหล็กยึดท่อ | 1 | งาน | 12,400.00 | 12,400.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 16,100.00 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ | 1 | งาน | 6,200.00 | 6,200.00 | 1,860.00 | 1,860.00 | 8,060.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 161,172.00 | | 71,796.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 232,968.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 64-2-013, 68-2-038

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารพักนชายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 16 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานระบบประปาภายในอาคาร | | | | | | | | |
| | STOP VALVE | | | | | | | | |
| | - Ø 1/2" | 64 | ตัว | 220.00 | 14,080.00 | 50.00 | 3,200.00 | 17,280.00 | |
| | UNION | | | | | | | | |
| | - Ø 3/4" | 64 | ชุด | 59.00 | 3,776.00 | 20.00 | 1,280.00 | 5,056.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบ PVC | | | | | | | | |
| | HOSE BIB | | | | | | | | |
| | - Ø 1/2" | 32 | ชุด | 155.00 | 4,960.00 | 50.00 | 1,600.00 | 6,560.00 | |
| | ก๊อกสนาม (ตามรายการประกอบแบบ) | | | | | | | | |
| | - HB Ø 1/2" (TYP) OUTLET | 8 | ชุด | 240.00 | 1,920.00 | 50.00 | 400.00 | 2,320.00 | |
| | - ฐานรองรับ+อื่นๆ | 8 | ชุด | 750.00 | 6,000.00 | 150.00 | 1,200.00 | 7,200.00 | |
| | WATER METER SET | | | | | | | | |
| | WATER METER (ประกอบด้วย) | | | | | | | | |
| | - WATER METER Ø 3/4" | 16 | ชุด | 1,352.00 | 21,632.00 | 150.00 | 2,400.00 | 24,032.00 | |
| | - GATE VALVE Ø 3/4" | 32 | ชุด | 620.00 | 19,840.00 | 100.00 | 3,200.00 | 23,040.00 | |
| | - UNION Ø 3/4" | 64 | ชุด | 50.00 | 3,200.00 | 10.00 | 640.00 | 3,840.00 | |
| | - Accessories & Painting,Cleaning | 1 | งาน | 4,470.00 | 4,470.00 | 1,340.00 | 1,340.00 | 5,810.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 79,878.00 | | 15,260.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 95,138.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 64-2-013, 68-2-038

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารพักนันทนาการสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 16 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|---------|-----------------|------------|------------------|------------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานระบบประปาภายในอาคาร | | | | | | | | |
| | เครื่องกรองน้ำดื่ม (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ) | | | | | | | | |
| | - เครื่องกรองน้ำดื่มผลิตไม่น้อยกว่า100 ลิตร/วัน ติดตั้งเป็นชุดสำเร็จตามมาตรฐาน | 16 | เครื่อง | 6,000.00 | 96,000.00 | 600.00 | 9,600.00 | 105,600.00 | |
| | ในรายการประกอบแบบที่ได้กำหนดไว้ | | | | | | | | |
| | - BALL VALVE Ø 1/2" (ทองเหลือง) | 16 | ชุด | 246.00 | 3,936.00 | 70.00 | 1,120.00 | 5,056.00 | |
| | งานระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร | | | | | | | | |
| | ท่อโสรโครก | | | | | | | | |
| | PVC 8.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 4" | 220 | เมตร | 179.00 | 39,380.00 | 100.00 | 22,000.00 | 61,380.00 | |
| | ท่อน้ำทิ้ง | | | | | | | | |
| | PVC 8.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 1 1/2" | 26 | เมตร | 32.00 | 832.00 | 30.00 | 780.00 | 1,612.00 | |
| | - Ø 2" | 713 | เมตร | 50.00 | 35,650.00 | 40.00 | 28,520.00 | 64,170.00 | |
| | - Ø 2 1/2" | 276 | เมตร | 81.00 | 22,356.00 | 50.00 | 13,800.00 | 36,156.00 | |
| | - Ø 3" | 195 | เมตร | 110.00 | 21,450.00 | 75.00 | 14,625.00 | 36,075.00 | |
| | - Ø 4" | 224 | เมตร | 179.00 | 40,096.00 | 100.00 | 22,400.00 | 62,496.00 | |
| | - Ø 8" | 12 | เมตร | 655.00 | 7,860.00 | 200.00 | 2,400.00 | 10,260.00 | |
| | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | งาน | 25,200.00 | 25,200.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 32,800.00 | |
| | - เหล็กยึดท่อ | 1 | งาน | 16,800.00 | 16,800.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 21,800.00 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ | 1 | งาน | 8,400.00 | 8,400.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 10,900.00 | |
| | รวม | | | | 317,960.00 | | 130,345.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 448,305.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 64-2-013, 68-2-038

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 16 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|------------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร | | | | | | | | |
| | อุปกรณ์ประกอบ PVC | | | | | | | | |
| | FLOOR DRAIN | | | | | | | | |
| | - Ø 2" | 80 | ตัว | 455.00 | 36,400.00 | 91.00 | 7,280.00 | 43,680.00 | |
| | P-TRAP | | | | | | | | |
| | - Ø 1 1/2" | 56 | ตัว | 160.00 | 8,960.00 | 32.00 | 1,792.00 | 10,752.00 | |
| | CLEAN OUT | | | | | | | | |
| | - Ø 2" | 16 | ตัว | 130.00 | 2,080.00 | 100.00 | 1,600.00 | 3,680.00 | |
| | - Ø 3" | 8 | ตัว | 180.00 | 1,440.00 | 150.00 | 1,200.00 | 2,640.00 | |
| | FLEXIBLE CONNECTOR | | | | | | | | |
| | - Ø 3" | 12 | ชุด | 1,680.00 | 20,160.00 | 150.00 | 1,800.00 | 21,960.00 | |
| | - Ø 4" | 16 | ชุด | 1,940.00 | 31,040.00 | 200.00 | 3,200.00 | 34,240.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบ PVC ท่ออากาศ | | | | | | | | |
| | PVC 8.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 1 1/2" | 489 | เมตร | 32.00 | 15,648.00 | 30.00 | 14,670.00 | 30,318.00 | |
| | - Ø 2" | 385 | เมตร | 50.00 | 19,250.00 | 40.00 | 15,400.00 | 34,650.00 | |
| | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | งาน | 5,200.00 | 5,200.00 | 1,570.00 | 1,570.00 | 6,770.00 | |
| | - เหล็กยึดท่อ | 1 | งาน | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 4,550.00 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ | 1 | งาน | 1,700.00 | 1,700.00 | 520.00 | 520.00 | 2,220.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 145,378.00 | | 50,082.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 195,460.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|--------------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 64-2-013, 68-2-038 |
| ชื่อโครงการ | ก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 16 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ ทรภ.2 | | |
| สถานที่ | จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|------------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานระบบประปาประกอบอาคาร | | | | | | | | |
| | เครื่องสูบน้ำ PACKGED BOOSTER PUMP SET; BP1,2 | | | | | | | | |
| | - เครื่องสูบน้ำ END SUCTION CLOSE COUPED CENTRIFUGAL PUMPS | 2 | ชุด | 170,000.00 | 340,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 360,000.00 | |
| | จำนวน 2 เครื่อง อัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./ชม./เครื่อง ที่ความสูง | | | | | | | | |
| | (TDH) 25 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (TEFC) ขนาดไม่น้อยกว่า 2.2 กิโลวัตต์ (KW) | | | | | | | | |
| | (ต้องครอบคลุมขนาดใช้งาน), Protection: IP 55, Insulation Class:F, | | | | | | | | |
| | 3 Phase, 50 Hz, 380 V, ~2900 rpm, มาตรฐาน IEC | | | | | | | | |
| | ถังอัดแรงดันแบบไดอะแฟรม ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จำนวน 1 ถัง | | | | | | | | |
| | พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ | | | | | | | | |
| | ตู้ควบคุมไฟฟ้า เป็นชนิดกันน้ำไม่น้อยกว่า IP 54 หรือ 55 และระบบป้องกันของตู้ | | | | | | | | |
| | การทำงาน ทำงาน 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง โดยสามารถสลับกันทำงาน | | | | | | | | |
| | ได้ทั้งแบบอัตโนมัติและบังคับด้วยมือ ควบคุมการเดินเครื่อง และ | | | | | | | | |
| | หยุดเครื่องด้วย PRESSURE SWITCH และควบคุมโดยบังคับด้วยมือได้ | | | | | | | | |
| | - GATE VALVE Ø 2" (ปกติปิด) | 2 | ชุด | 2,320.00 | 4,640.00 | 300.00 | 600.00 | 5,240.00 | |
| | - GATE VALVE Ø 2 1/2" | 2 | ชุด | 5,260.00 | 10,520.00 | 500.00 | 1,000.00 | 11,520.00 | |
| | - CHECK VALVE Ø 2" | 1 | ชุด | 2,465.00 | 2,465.00 | 400.00 | 400.00 | 2,865.00 | |
| | - STRAINER Ø 2 1/2" | 2 | ชุด | 9,675.00 | 19,350.00 | 500.00 | 1,000.00 | 20,350.00 | |
| | - SUPPORT ค.ส.ล. | 1 | งาน | 2,000.00 | 2,000.00 | 400.00 | 400.00 | 2,400.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 378,975.00 | | 23,400.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 402,375.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 68-2-038,68-3-011

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารพักนชายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 16 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทรภ.2

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|------------|------------------|------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานภูมิทัศน์+งานถนนและลาน ค.ส.ล. อาคารพักนชายทหารสัญญาบัตร SOQ | | | | | | | | |
| | งานปรับถมพื้นที่ | | | | | | | | |
| | - พื้นที่กำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า | 2,600 | ตร.ม. | - | - | 15.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | |
| | งานคัดลอกหน้าดิน พื้นที่ประมาณ 2,600.00 ตร.ม. (เฉลี่ย 0.30 ม.) | | | | | | | | |
| | - งานคัดลอกหน้าดิน ลึก 0.30 ม. | 2,600 | ตร.ม. | - | - | 55.00 | 143,000.00 | 143,000.00 | |
| | - งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน | 2,600 | ตร.ม. | - | - | 20.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | |
| | งานภูมิทัศน์ | | | | | | | | |
| | - งานปรับระดับดินปลูกหญ้าขนาดเล็ก | 1,510 | ตร.ม. | - | - | 25.00 | 37,750.00 | 37,750.00 | |
| | - งานปลูกหญ้าขนาดเล็ก | 1,510 | ตร.ม. | 40.00 | 60,400.00 | 4.00 | 6,040.00 | 66,440.00 | |
| | - งานขบค้นหิน ค.ส.ล. สำเร็จรูป ขนาด 0.15x0.30x1.00 ม. | 261 | ม. | 180.00 | 46,980.00 | 60.00 | 15,660.00 | 62,640.00 | |
| | - งานคอนกรีตหุดล้อมสำเร็จรูป พร้อมทาสีเหลืองดำสลับกัน | 28 | ชุด | 540.00 | 15,120.00 | - | - | 15,120.00 | |
| | - งานตีเส้นช่องจอดรถและตีเส้นการจราจร | 224 | ม. | 35.00 | 7,840.00 | 5.00 | 1,120.00 | 8,960.00 | |
| | - กระบะปลูกต้นไม้ขนาด 1.20x1.20 เมตร | 1 | ชุด | 1,200.00 | 1,200.00 | - | - | 1,200.00 | |
| | - ต้นลำชำ ขนาด 2" สูง 3 เมตร พร้อมค้ำยัน | 8 | ต้น | 6,000.00 | 48,000.00 | 600.00 | 4,800.00 | 52,800.00 | |
| | - ต้นหนวดปลาหมึกแคระ สูง 0.40 เมตร | 194 | ต้น | 50.00 | 9,700.00 | 5.00 | 970.00 | 10,670.00 | |
| | - ต้นหลิว ขนาด 3"- 4" สูง 3 เมตร พร้อมค้ำยัน | 3 | ต้น | 4,500.00 | 13,500.00 | 450.00 | 1,350.00 | 14,850.00 | |
| | - ต้นสนฉัตร ขนาด 3" สูง 3 เมตร พร้อมค้ำยัน | 10 | ต้น | 4,500.00 | 45,000.00 | 450.00 | 4,500.00 | 49,500.00 | |
| | - ดินปลูกต้นไม้ | 300 | ถุง | 15.00 | 4,500.00 | - | - | 4,500.00 | |
| | - พื้น ค.ส.ล.หนา 0.15 ม.เททับหน้าด้วยพื้นยาง EPDM ความหนาไม่น้อยกว่า 20 ม | 84 | ตร.ม. | 2,800.00 | 235,200.00 | 70.00 | 5,880.00 | 241,080.00 | |
| | รวม | | | | 487,440.00 | | 312,070.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 799,510.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 68-3-054

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารพักนชายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 16 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ ทรภ.2

สถานที่ จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทรภ.2

0

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|----------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | โรงเก็บขยะ | | | | | | | | |
| | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | งานเสาเข็ม ฐานรากและโครงสร้าง ค.ส.ล. | | | | | | | | |
| | - เสาเข็ม ขนาด 0.26x0.26 m. ยาว 11.00 ม. | 6 | ต้น | 6,226.00 | 37,356.00 | 759.00 | 4,554.00 | 41,910.00 | |
| | Safe Load 20 t/pile Section See Note | | | | | | | | |
| | - สกัดหัวเสาเข็มขนาด 0.26x0.26 ม. | 6 | ต้น | - | - | 230.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | |
| | - งานขุดดินและถมคืน | 3 | ลบ.ม. | - | - | 112.00 | 336.00 | 336.00 | |
| | - คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 1 | ลบ.ม. | 2,523.00 | 2,523.00 | 426.00 | 426.00 | 2,949.00 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (f _c = 240 ksc.) | 6 | ลบ.ม. | 2,713.00 | 16,278.00 | 519.00 | 3,114.00 | 19,392.00 | |
| | - แบบหล่อคอนกรีต | 66 | ตร.ม. | 200.00 | 13,200.00 | 139.00 | 9,174.00 | 22,374.00 | |
| | - ตะปู | 17 | กก. | 51.00 | 867.00 | - | - | 867.00 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | RB 6 mm. (SR 24) | 0.04 | ต้น | 26,526.00 | 1,061.04 | 4,400.00 | 176.00 | 1,237.04 | |
| | RB 9 mm. (SR 24) | 0.33 | ต้น | 23,072.00 | 7,613.76 | 4,400.00 | 1,452.00 | 9,065.76 | |
| | DB 12 mm. (SD40) | 0.29 | ต้น | 20,522.00 | 5,951.38 | 3,600.00 | 1,044.00 | 6,995.38 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 19 | กก. | 46.00 | 874.00 | - | - | 874.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 85,724.18 | | 21,656.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 107,380.18 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------------------|---|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 68-5-027 |
| ชื่อโครงการ | ก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 16 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ ทรภ.2 | | |
| สถานที่ | จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |
| คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | สายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟ | | | | | | | | |
| | - สายไฟฟ้า 50 Sq.mm. SAC 35 kv. | 80 | เมตร | 163.00 | 13,040.00 | - | - | 13,040.00 | |
| | - สายล่อฟ้า 25 Sq.mm. OHGW. | 26 | เมตร | 100.00 | 2,600.00 | - | - | 2,600.00 | |
| | - สายไฟฟ้า 25 Sq.mm. CV.0.6/1kv. XLPE. | 60 | เมตร | 179.00 | 10,740.00 | - | - | 10,740.00 | |
| | - สายไฟฟ้า 120 Sq.mm. CV.0.6/1kv. XLPE. | 875 | เมตร | 827.00 | 723,625.00 | - | - | 723,625.00 | |
| | - สายไฟฟ้า 3x10 Sq.mm. CV.0.6/1kv. XLPE. | 200 | เมตร | 79.00 | 15,800.00 | - | - | 15,800.00 | |
| | - สายไฟฟ้า 1.5 Sq.mm. IEC-01 | 160 | เมตร | 6.00 | 960.00 | - | - | 960.00 | |
| | - สายไฟฟ้า 2.5 Sq.mm. IEC-01 | 100 | เมตร | 9.00 | 900.00 | - | - | 900.00 | |
| | - สายไฟฟ้า 4 Sq.mm. IEC-01 | 200 | เมตร | 14.00 | 2,800.00 | - | - | 2,800.00 | |
| | - สายไฟฟ้า 25 Sq.mm. IEC01 | 240 | เมตร | 95.00 | 22,800.00 | - | - | 22,800.00 | |
| | - สายไฟฟ้า 35 Sq.mm. IEC01 | 1,750 | เมตร | 126.00 | 220,500.00 | - | - | 220,500.00 | |
| | - PREFORMED 50 Sq.mm. | 12 | ชุด | 158.00 | 1,896.00 | - | - | 1,896.00 | |
| | - OVER HEAD BAYONET 65X65X6X2250 mm. | 1 | ชุด | 1,000.00 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 | |
| | - DEAD END BAYONET 65X65X6X2250 mm. | 1 | ชุด | 1,344.00 | 1,344.00 | - | - | 1,344.00 | |
| | - CORNER BAYONET 65X65X6X2150 mm. | 1 | ชุด | 1,120.00 | 1,120.00 | - | - | 1,120.00 | |
| | - ท่อร้อยสาย Ø 1/2" IMC. | 50 | ท่อน | 197.00 | 9,850.00 | - | - | 9,850.00 | |
| | - ท่อร้อยสาย Ø 1" IMC. | 2 | ท่อน | 354.00 | 708.00 | - | - | 708.00 | |
| | - ท่อร้อยสาย Ø 1 1/4" IMC. | 15 | ท่อน | 457.00 | 6,855.00 | - | - | 6,855.00 | |
| | - ท่อร้อยสาย Ø 2" IMC. | 2 | ท่อน | 767.00 | 1,534.00 | - | - | 1,534.00 | |
| | - ท่อร้อยสาย Ø 4" IMC. | 11 | ท่อน | 1,392.00 | 15,312.00 | - | - | 15,312.00 | |
| | - ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. HDPE. | 175 | เมตร | 16.00 | 2,800.00 | - | - | 2,800.00 | |
| | - ท่อร้อยสาย Ø 90 mm. HDPE. | 110 | เมตร | 166.00 | 18,260.00 | - | - | 18,260.00 | |
| | - ท่อร้อยสาย Ø 110 mm. HDPE. | 60 | เมตร | 248.00 | 14,880.00 | - | - | 14,880.00 | |
| | รวม | | | | 1,089,324.00 | | - | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 1,089,324.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------------------|---|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 68-5-027 |
| ชื่อโครงการ | ก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 16 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ ทรภ.2 | | |
| สถานที่ | จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |
| คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | | |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|--------------|------------------|------------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | สายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟ (ต่อ) | | | | | | | | |
| | - CABLE TRAY 100x200x3000mm. HDG. หนา 2 mm. | 24 | ท่อน | 3,035.00 | 72,840.00 | - | - | 72,840.00 | |
| | - SERVICE ENTRANCE ขนาดท่อ Ø 1/2" IMC. | 30 | ชุด | 35.00 | 1,050.00 | - | - | 1,050.00 | |
| | - SERVICE ENTRANCE ขนาดท่อ Ø 1 1/4" IMC. | 4 | ชุด | 70.00 | 280.00 | - | - | 280.00 | |
| | - SERVICE ENTRANCE ขนาดท่อ Ø 2" IMC. | 1 | ชุด | 150.00 | 150.00 | - | - | 150.00 | |
| | - SERVICE ENTRANCE ขนาดท่อ Ø 4" IMC. | 2 | ชุด | 480.00 | 960.00 | - | - | 960.00 | |
| | - PULL BOX กันน้ำ HDG. (สำหรับงานโคมไฟถนน และโรงจอดรถ) | 48 | ชุด | 1,000.00 | 48,000.00 | - | - | 48,000.00 | |
| | - PULL BOX กันน้ำ HDG. | 4 | ชุด | 2,500.00 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | |
| | - SECONDARY RACK ชนิด 2 ลูกถ้วย | 32 | ชุด | 200.00 | 6,400.00 | - | - | 6,400.00 | |
| | - โคมกันน้ำกันฝุ่น หลอด LED TUBE ขนาด 1x14W. 220V.AC. IP65 | 16 | ชุด | 1,200.00 | 19,200.00 | - | - | 19,200.00 | |
| | - โคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ พร้อมขายึด + กิ่ง | | | | | | | | |
| | ยาวไม่น้อยกว่า 1.50 m. พร้อมฟิวส์ด็อกเห็ด | 30 | ชุด | 10,000.00 | 300,000.00 | - | - | 300,000.00 | |
| | - โคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า 150W พร้อมเสา HDG. สูงไม่น้อยกว่า 6.00m | 8 | ชุด | 33,000.00 | 264,000.00 | - | - | 264,000.00 | |
| | - ฐาน ค.ส.ล. เสาโคมไฟถนน LED | 8 | ฐาน | 1,000.00 | 8,000.00 | - | - | 8,000.00 | |
| | - ระบบ GROUNDING เสาโคมไฟถนน LED | 8 | ชุด | 500.00 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | |
| | - HAND HOLE TYPE D42S (ฝาครอบกันน้ำ) | 9 | ชุด | 13,000.00 | 117,000.00 | - | - | 117,000.00 | |
| | - HAND HOLE TYPE C1 (ฝาเหล็ก) | 3 | ชุด | 110,000.00 | 330,000.00 | - | - | 330,000.00 | |
| | - งานวางท่อร้อยสายไฟพื้นดิน (รายละเอียดตามแบบ) | 106 | เมตร | 400.00 | 42,400.00 | - | - | 42,400.00 | |
| | - งานวางท่อร้อยสายไฟพื้นถนน (รายละเอียดตามแบบ) | 40 | เมตร | 1,200.00 | 48,000.00 | - | - | 48,000.00 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ | 1 | งาน | 100,000.00 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | |
| | - ค่าแรงร้อยถอน และติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอก | 1 | งาน | - | - | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| | - งานดินท่อลอด (ขนาดท่อ HDPE. 90 mm.) | 41 | เมตร | - | - | 3,200.00 | 131,200.00 | 131,200.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 1,372,280.00 | | 331,200.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 1,703,480.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 68-4-013 |
| ชื่อโครงการ | ก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 16 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ ทรภ.2 | | |
| สถานที่ | จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานประปาภายนอกอาคาร | | | | | | | | |
| | HDPE PN 10,PE 100 | | | | | | | | |
| | - Ø 110 mm. | 70 | เมตร | 374.00 | 26,180.00 | 150.00 | 10,500.00 | 36,680.00 | |
| | ท่อ SLEEVE (GSP) | | | | - | | - | - | |
| | - Ø 1 1/2" | 3 | เมตร | 127.00 | 381.00 | 80.00 | 240.00 | 621.00 | |
| | - Ø 6" | 16 | เมตร | 675.00 | 10,800.00 | 400.00 | 6,400.00 | 17,200.00 | |
| | PB (SDR 13.5) | | | | - | | - | - | |
| | - Ø 3/4" | 13 | เมตร | 53.00 | 689.00 | 30.00 | 390.00 | 1,079.00 | |
| | - Ø 2 1/2" | 23 | เมตร | 452.00 | 10,396.00 | 100.00 | 2,300.00 | 12,696.00 | |
| | - Ø 3" | 43 | เมตร | 682.00 | 29,326.00 | 120.00 | 5,160.00 | 34,486.00 | |
| | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | งาน | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 9,000.00 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด | 1 | งาน | 3,000.00 | 3,000.00 | 500.00 | 500.00 | 3,500.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบ | | | | - | | - | - | |
| | FLANGE | | | | - | | - | - | |
| | - Dia 4" | 1 | ชุด | 590.00 | 590.00 | 59.00 | 59.00 | 649.00 | |
| | - RECUDING | 3 | ชุด | 224.00 | 672.00 | 67.00 | 201.00 | 873.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบ | | | | - | | - | - | |
| | HOSE BIB | | | | - | | - | - | |
| | - Dia 3/4" | 2 | ชุด | 259.00 | 518.00 | 50.00 | 100.00 | 618.00 | |
| | - ตัดบรรจบท่อเมนประปาภายนอกอาคาร | 1 | งาน | 1,000.00 | 1,000.00 | 300.00 | 300.00 | 1,300.00 | |
| | - ป้ายแสดงแนวท่อ | 2 | ชุด | 1,250.00 | 2,500.00 | 125.00 | 250.00 | 2,750.00 | |
| | รวม | | | | 94,052.00 | | 27,400.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 121,452.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 68-4-013 |
| ชื่อโครงการ | ก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 16 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ ทรภ.2 | | |
| สถานที่ | จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานประปาภายนอกอาคาร | | | | | | | | |
| | GATE VALVE Dia 3/4" พร้อม SURFACE BOX (1 ชุด) | | | | | | | | |
| | - GATE VALVE Dia 3/4" | 1 | ชุด | 620.00 | 620.00 | 150.00 | 150.00 | 770.00 | |
| | - UNION Dia 3/4" | 1 | ชุด | 50.00 | 50.00 | 10.00 | 10.00 | 60.00 | |
| | - SURFACE BOX | 1 | อัน | 239.00 | 239.00 | 48.00 | 48.00 | 287.00 | |
| | - หลอดกันดิน (ท่อ PVC Dia 2") | 1 | อัน | 90.00 | 90.00 | 40.00 | 40.00 | 130.00 | |
| | - แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.3×0.3×0.1 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m. | 1 | งาน | 550.00 | 550.00 | 110.00 | 110.00 | 660.00 | |
| | - แท่น ค.ส.ล. รองรับประตุน้ำ เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m. | 1 | งาน | 450.00 | 450.00 | 90.00 | 90.00 | 540.00 | |
| | - Accessories & Painting,Cleaning | 1 | งาน | 600.00 | 600.00 | 100.00 | 100.00 | 700.00 | |
| | GATE VALVE Dia 4" พร้อม SURFACE BOX (1 ชุด) (รายละเอียดตามแบบ) | | | | | | | | |
| | - GATE VALVE Dia 4" | 1 | ชุด | 16,120.00 | 16,120.00 | 800.00 | 800.00 | 16,920.00 | |
| | - SURFACE BOX | 1 | อัน | 240.00 | 240.00 | 48.00 | 48.00 | 288.00 | |
| | - หลอดกันดิน (ท่อ PVC Dia 4") | 1 | อัน | 326.00 | 326.00 | 120.00 | 120.00 | 446.00 | |
| | - แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.5×0.5×0.1 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m. | 1 | งาน | 750.00 | 750.00 | 150.00 | 150.00 | 900.00 | |
| | - แท่น ค.ส.ล. รองรับประตุน้ำ เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m. | 1 | งาน | 450.00 | 450.00 | 90.00 | 90.00 | 540.00 | |
| | - Accessories & Painting,Cleaning | 1 | งาน | 1,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | 2,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 21,985.00 | | 2,256.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 24,241.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 68-4-013 |
| ชื่อโครงการ | ก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 16 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ ทรภ.2 | | |
| สถานที่ | จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานสุขาภิบาลภายนอกอาคาร | | | | | | | | |
| | ถังบำบัดน้ำเสียรูป (WWT) (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ) | | | | | | | | |
| | - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ตัวถังไฟเบอร์กลาสเสริมแรง ชนิดถังเกรอะ-ก | 1 | ถัง | 11,310.00 | 11,310.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 12,310.00 | |
| | ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 0.6 ลบ.ม. | | | | | | | | |
| | - ฐานค.ส.ล.+รั้วฝาถัง ค.ส.ล. ฝาถังเหล็กหล่อชนิด Light Duty | 1 | ฐาน | 6,200.00 | 6,200.00 | 600.00 | 600.00 | 6,800.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบ | | | | | | | | |
| | PVC 8.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 4" | 2 | เมตร | 179.00 | 358.00 | 100.00 | 200.00 | 558.00 | |
| | - Ø 6" | 1 | เมตร | 348.00 | 348.00 | 200.00 | 200.00 | 548.00 | |
| | FLEXIBLE CONNECTOR | | | | | | | | |
| | - Ø 4" | 2 | ชุด | 1,940.00 | 3,880.00 | 200.00 | 400.00 | 4,280.00 | |
| | FLOOR DRAIN | | | | | | | | |
| | - Ø 4" | 2 | ชุด | 1,240.00 | 2,480.00 | 250.00 | 500.00 | 2,980.00 | |
| | FLOOR CLEAN OUT | | | | | | | | |
| | - Ø 4" | 2 | ตัว | 520.00 | 1,040.00 | 104.00 | 208.00 | 1,248.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 25,616.00 | | 3,108.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 28,724.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 68-4-013 |
| ชื่อโครงการ | ก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 16 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ ทรภ.2 | | |
| สถานที่ | จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานสุขาภิบาลภายนอกอาคาร | | | | | | | | |
| | บ่อรวบรวมน้ำ | | | | | | | | |
| | - บ่อ ขนาด 4.00 ม. x 4.00 ม. | 1 | บ่อ | 185,000.00 | 185,000.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 203,500.00 | |
| | บานประตูระบายน้ำ ชนิดบานเลื่อน (Sluice Gate) (รายละเอียดตามแบบ) | | | | | | | | |
| | - บานประตูระบายน้ำชนิดบานเลื่อน (Sluice Gate) ขนาดไม่น้อยกว่า Dia 0.60 ม. | 2 | ชุด | 180,000.00 | 360,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 380,000.00 | |
| | เครื่องสูบน้ำ (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ) | | | | | | | | |
| | - เครื่องสูบน้ำชนิดปั๊มจุ่ม (SUBMERSIBLE PUMP, SP.1-SP.2) จำนวน 2 เครื่อง อัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม./ชม./เครื่อง ที่ความสูง (TDH) 6 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (TEFC) ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลวัตต์ (KW) (ต้องครอบคลุมขนาดใช้งาน), Protection: IP 68, Insulation Class: F, 3 Phase, 50 Hz, 380 V, ~1500 rpm, มาตรฐาน IEC ตู้ควบคุมไฟฟ้า มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. เป็นชนิดกันน้ำไม่น้อยกว่า IP 54 หรือ 55 และระบบป้องกันของตู้ การทำงาน ทำงาน 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง โดยสามารถสลับกันทำงาน และทำงานพร้อมกันได้ทั้งแบบอัตโนมัติและบังคับด้วยมือ | 1 | ชุด | 745,000.00 | 745,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 780,000.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบบ่อรวบรวมน้ำ (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ) | | | | | | | | |
| | - HDPE Dia 225 mm. | 5 | เมตร | 1,545.00 | 7,725.00 | 350.00 | 1,750.00 | 9,475.00 | |
| | - ท่อลอนพีอีเสริมเหล็ก : SRPC - Ø 600 mm. | 7 | เมตร | 5,600.00 | 39,200.00 | 1,600.00 | 11,200.00 | 50,400.00 | |
| | - PE-LSP Dia 8" | 5 | เมตร | 2,916.00 | 14,580.00 | 874.00 | 4,370.00 | 18,950.00 | |
| | รวม | | | | 1,351,505.00 | | 90,820.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 1,442,325.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 68-4-013 |
| ชื่อโครงการ | ก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 16 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ ทรภ.2 | | |
| สถานที่ | จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|------------|------------------|------------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานระบายน้ำภายนอก | | | | | | | | |
| | ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 | | | | | | | | |
| | - Ø 0.30 m. | 216 | ท่อน | 326.00 | 70,416.00 | 100.00 | 21,600.00 | 92,016.00 | |
| | - Ø 0.60 m. | 21 | ท่อน | 870.00 | 18,270.00 | 260.00 | 5,460.00 | 23,730.00 | |
| | ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 2 | | | | | | | | |
| | - Ø 0.30 m. | 77 | ท่อน | 336.00 | 25,872.00 | 100.00 | 7,700.00 | 33,572.00 | |
| | - Ø 0.6 m. | 24 | ท่อน | 1,221.00 | 29,304.00 | 360.00 | 8,640.00 | 37,944.00 | |
| | บ่อพักน้ำ | | | | | | | | |
| | บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ฝาตะแกรงเหล็ก | | | | | | | | |
| | - MH 4 | 1 | บ่อ | 13,200.00 | 13,200.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 14,500.00 | |
| | บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ฝาตะแกรงเหล็กหล่อรูปตัววี ชนิด HEAVY DUTY | | | | | | | | |
| | - MH 4 | 15 | บ่อ | 21,200.00 | 318,000.00 | 2,000.00 | 30,000.00 | 348,000.00 | |
| | บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | | |
| | - MH 2 | 34 | บ่อ | 3,630.00 | 123,420.00 | 360.00 | 12,240.00 | 135,660.00 | |
| | - MH 4 | 1 | บ่อ | 12,100.00 | 12,100.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 13,300.00 | |
| | บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมช่องรับน้ำและตะแกรงดักขยะ | | | | | | | | |
| | - MH 2 | 8 | บ่อ | 5,130.00 | 41,040.00 | 500.00 | 4,000.00 | 45,040.00 | |
| | - MH 4 | 6 | บ่อ | 13,600.00 | 81,600.00 | 1,360.00 | 8,160.00 | 89,760.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 733,222.00 | | 100,300.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 833,522.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 68-4-013 |
| ชื่อโครงการ | ก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 16 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ ทรภ.2 | | |
| สถานที่ | จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|------------|------------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานระบายน้ำภายนอก(ต่อ) | | | | | | | | |
| | งานวางระบายน้ำ | | | | | | | | |
| | วางระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบที่ 1 ความยาวประมาณ 95.00 ม. | | | | | | | | |
| | - งานขุดดินวางระบายน้ำ | 72 | ลบ.ม. | - | - | 112.00 | 8,064.00 | 8,064.00 | |
| | - ทรายปรับระดับบดอัดแน่นหนา 0.05 ม. | 3 | ลบ.ม. | 360.00 | 1,080.00 | 112.00 | 336.00 | 1,416.00 | |
| | - แบบหล่อคอนกรีต | 25 | ตร.ม. | 200.00 | 5,000.00 | 139.00 | 3,475.00 | 8,475.00 | |
| | - ตะปู | 6 | กก. | 53.00 | 318.00 | - | - | 318.00 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc (ทรงกระบอก) | 20 | ลบ.ม. | 2,056.00 | 41,120.00 | 327.00 | 6,540.00 | 47,660.00 | |
| | - RB 9 มม. (SR 24) | 1.07 | ตัน | 23,668.00 | 25,324.76 | 4,400.00 | 4,708.00 | 30,032.76 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 32 | กก. | 49.00 | 1,568.00 | - | - | 1,568.00 | |
| | วางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบที่ 2 ความยาวประมาณ 50.00 ม. | | | | | | | | |
| | - งานขุดดินวางระบายน้ำ | 215 | ลบ.ม. | - | - | 112.00 | 24,080.00 | 24,080.00 | |
| | - ทรายปรับระดับบดอัดแน่นหนา 0.05 ม. | 11 | ลบ.ม. | 360.00 | 3,960.00 | 112.00 | 1,232.00 | 5,192.00 | |
| | - แบบหล่อคอนกรีต | 15 | ตร.ม. | 200.00 | 3,000.00 | 139.00 | 2,085.00 | 5,085.00 | |
| | - ตะปู | 3 | กก. | 53.00 | 159.00 | - | - | 159.00 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc (ทรงกระบอก) | 23 | ลบ.ม. | 2,056.00 | 47,288.00 | 327.00 | 7,521.00 | 54,809.00 | |
| | - RB 9 มม. (SR 24) | 0.63 | ตัน | 23,668.00 | 14,910.84 | 4,400.00 | 2,772.00 | 17,682.84 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 18 | กก. | 49.00 | 882.00 | - | - | 882.00 | |
| | - วางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี (รายละเอียดตามแบบ) | 65 | เมตร | 500.00 | 32,500.00 | 150.00 | 9,750.00 | 42,250.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 177,110.60 | | 70,563.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 247,673.60 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|--|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 64-2-013, 68-2-053, 68-4-013, 68-5-027 |
| ชื่อโครงการ | ก่อสร้างอาคารพักนชายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 16 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ ทรภ.2 | | |
| สถานที่ | จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|--------------|------------------|-----------|---------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานครุภัณฑ์อาคารพักนชายทหารสัญญาบัตร(SOQ) 16 ครอบครัว | | | | | | | | |
| | งานเฟอร์นิเจอร์ | | | | | | | | |
| | - F 1 เตียงนอนสำหรับที่นอน ขนาด 6 ฟุต พร้อมที่นอน | 32 | ชุด | 32,000.00 | 1,024,000.00 | - | - | 1,024,000.00 | |
| | - F 2 โต๊ะเครื่องแป้งพร้อมเก้าอี้สตูลล้อเลื่อน | 16 | ชุด | 9,900.00 | 158,400.00 | - | - | 158,400.00 | |
| | - F 3 ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อน | 32 | ชุด | 24,500.00 | 784,000.00 | - | - | 784,000.00 | |
| | - F 4 ตู้สูงวางทีวี | 32 | ชุด | 17,000.00 | 544,000.00 | - | - | 544,000.00 | |
| | - F 5 ตู้เตี้ยวางทีวี | 16 | ชุด | 15,000.00 | 240,000.00 | - | - | 240,000.00 | |
| | - F 6 โซฟา 3 ที่นั่ง | 16 | ชุด | 21,000.00 | 336,000.00 | - | - | 336,000.00 | |
| | - F 7 โต๊ะอาหาร | 16 | ชุด | 16,000.00 | 256,000.00 | - | - | 256,000.00 | |
| | - F 8 เก้าอี้ | 64 | ชุด | 4,300.00 | 275,200.00 | - | - | 275,200.00 | |
| | - F9 เคาน์เตอร์ครัว พร้อมตู้ลอย | 16 | ชุด | 185,000.00 | 2,960,000.00 | - | - | 2,960,000.00 | |
| | - ตู้เย็น 9 คิว | 16 | ชุด | 12,000.00 | 192,000.00 | - | - | 192,000.00 | |
| | - TV 43" | 32 | ชุด | 14,000.00 | 448,000.00 | - | - | 448,000.00 | |
| | งานม่าน | | | | | | | | |
| D1 | - ม่าน 2 ชั้น สำหรับประตู D1 รายละเอียดตามแบบ | 16 | ชุด | 14,500.00 | 232,000.00 | - | - | 232,000.00 | |
| W1 | - ม่าน 2 ชั้น สำหรับหน้าต่าง W1 รายละเอียดตามแบบ | 32 | ชุด | 12,400.00 | 396,800.00 | - | - | 396,800.00 | |
| | งานอื่นๆ | | | | | | | | |
| | - เก้าสนามขนาดไม่น้อยกว่า 0.43X1.50X0.45 ม. | 10 | ตัว | 6,600.00 | 66,000.00 | - | - | 66,000.00 | |
| | - ชุดสไลด์แลนด์แสนสนุก ขนาด 590x990x440 ซม. รายละเอียดตามแบบ | 1 | ชุด | 371,495.00 | 371,495.00 | - | - | 371,495.00 | |
| | รวม | | | | 8,283,895.00 | | - | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 8,283,895.00 | |

