

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กรมรบพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และ กองบังคับการ กรมรบพิเศษ ที่ ๑ กรมรบพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และโรงจอดรถ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๖๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป : ก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. ก่อสร้างอาคาร บก.รพศ.๑ นสร.กร. ก่อสร้างเสาธงราชนาวี สูง ๑๖ เมตร ก่อสร้างโรงจอดรถ ความยาว ๒๕.๐๐ ม. จำนวน ๑๐ ช่องจอด จำนวน ๒ หลัง โรงจอดรถแบบปิด (แบบ ๒ ปีค) จำนวน ๑ หลัง ก่อสร้างถนน-ลาน งานสาธารณูปโภคภายนอกอาคาร ได้แก่ ระบบไฟฟ้าภายนอก ระบบสุขาภิบาลภายนอก และระบบระบายน้ำ
- ๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๔ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข)
- ๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ. สมศักดิ์ อุณานูญา	ประธานกรรมการ
ว่าที่ น.ท.ขวัญชัย จันทร์ทอง	กรรมการ
ว่าที่ น.ท.หญิง พัทยากร ด้วงอ่ำ	กรรมการและเลขานุการ
ว่าที่ ร.อ.ณัฐวุฒิ กลางหล้า	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ ภูลายดอก	กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ก่อสร้าง ชลบุรี

แบบเลขที่ 68-2-027,68-2-050,63-2-063,68-5-025,59-2-104,40-2-078,65-2-025,66-3-007,68-4-015,68-5-024

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง นสร.กร. แบบ ปจ. 4 และ ปจ.4 (พ.) ที่แนบ จำนวน 106 แผ่น

คำนวณราคา

วันที่ 7 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร บก.กรม ฯ	18,004,338.87			
	งานภูมิทัศน์ และถนน ลาน ค.ส.ล. บก.กรม ฯ	4,778,367.00			
	งานเสาธง สูง 16 ม.	404,833.95			
	งานโรงจอดรถ 10 ช่องจอด 2 หลัง บก.กรม ฯ	838,967.16			
	ระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายนอก บก.กรม ฯ	2,720,069.00			
	ระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก บก.กรม ฯ	492,480.00			
2	อาคาร บก.รพศ.1 ฯ	9,671,757.80			
	งานภูมิทัศน์ และถนน ค.ส.ล. บก.รพศ.1 ฯ	3,517,326.00			
	งานโรงจอดรถแบบ 2 ปีก 20 ช่องจอด บก.รพศ.1 ฯ	553,865.17			
	ระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายนอก บก.รพศ.1 ฯ	2,351,233.00			
	ระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก บก.รพศ.1 ฯ	863,841.00			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	44,197,078.95	1.2084	53,407,750.20	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	VAT	7%			
รวมราคาก่อสร้าง				53,407,750.20	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ. สมศักดิ์ อุณานูยา
 ว่าที่ น.ท.ขวัญชัย จันทร์ทอง
 ว่าที่ น.ท.หญิง พัทยากร ด้วงอ่ำ
 ว่าที่ ร.อ.ณัฐวุฒิ กลางหล้า
 ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ ภูลายดอก

ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการและเลขานุการ
 กรรมการ
 กรรมการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ก่อสร้าง ชลบุรี

แบบเลขที่ 68-2-027,68-2-050,63-2-063,68-5-025,59-2-104,40-2-078,65-2-025,66-3-007,68-4-015,68-5-024

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง นสร.กร. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 11 แผ่น

คำนวณราคา วันที่ 7 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าจัดซื้อ (บาท)	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ อาคาร บก.กรม ฯ				
	- เฟอร์นิเจอร์	3,031,800.00			
	- ม่าน	175,000.00			
	- เครื่องปรับอากาศ	789,563.00			
	- ระบบคอมพิวเตอร์ NETWORK	450,000.00			
	- ครุภัณฑ์ระบบโสต	597,200.00			
2	ครุภัณฑ์ อาคาร บก.รพศ.1 ฯ				
	- เฟอร์นิเจอร์	1,266,100.00			
	- ม่าน	201,800.00			
	- เครื่องปรับอากาศ	544,128.00			
	- ระบบคอมพิวเตอร์ NETWORK	40,000.00			
	ราคารวม ค่าครุภัณฑ์	7,095,591.00	1.07	7,592,282.37	
	รวมราคา ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ			7,592,282.37	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ. สมศักดิ์ อนุญา

ว่าที่ น.ท.ขวัญชัย จันทร์ทอง

ว่าที่ น.ท.หญิง พัทยากร ตังอ่ำ

ว่าที่ ร.อ.ณัฐวุฒิ กลางหล้า

ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ ภูลายดอก

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 68-2-050,68-2-027

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและโรงจอดรถ

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานบันได								
	ST-1								
	- ลูกตั้ง ลูกนอน กระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 60x60 ซม.	36	ม.	450.00	16,200.00	158.00	5,688.00	21,888.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม	33	ม.	250.00	8,250.00	42.00	1,386.00	9,636.00	
	- ขานพัก กระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 60x60 ซม.	10	ตร.ม.	450.00	4,500.00	222.00	2,220.00	6,720.00	
	- ราวบันได สูง 0.90 ม. รายละเอียดตามแบบ	20.4	ม.	1,500.00	30,600.00	150.00	3,060.00	33,660.00	
	- ราวบันได รายละเอียดตามแบบ	4.8	ม.	800.00	3,840.00	80.00	384.00	4,224.00	
	ST-2								
	- ลูกตั้ง ลูกนอน กระเบื้องเซรามิคผิวด้าน ทำทรายล้าง	21.6	ม.	400.00	8,640.00	158.00	3,412.80	12,052.80	
	- ผนังข้างบันไดทำทรายล้าง	10	ตร.ม.	305.00	3,050.00	104.00	1,040.00	4,090.00	
	ST-3								
	- ลูกตั้ง ลูกนอน กระเบื้องเซรามิคผิวด้าน ทำทรายล้าง	7.05	ม.	400.00	2,820.00	158.00	1,113.90	3,933.90	
	- ผนังข้างบันไดทำทรายล้าง	5	ตร.ม.	305.00	1,525.00	104.00	520.00	2,045.00	
	ST-4								
	- บันไดเหล็ก (นอกอาคาร ด้าน3)	1	ชุด	13,400.00	13,400.00	1,340.00	1,340.00	14,740.00	
	- บันไดเหล็กขึ้นดาดฟ้าวางถังน้ำ	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	350.00	350.00	3,850.00	
	- บันไดเหล็กขึ้นช่องหลังคา	1	ชุด	4,800.00	4,800.00	480.00	480.00	5,280.00	
	รวม				101,125.00		20,994.70		
	รวมเงินหน้า							122,119.70	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 68-2-050,68-2-027

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและโรงจอดรถ

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร บก.กรม								
	- โคมตะแกรงถี่ฝ้า พร้อมสะท้อนแสงอลูมิเนียมประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95%								
	(L1200xW600mm) หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 2x14W.	69	ชุด	2,720.00	187,680.00	150.00	10,350.00	198,030.00	
	- โคมพริสแมติกสีขาวฝ้า พร้อมสะท้อนแสงอลูมิเนียมประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95%								
	(L1200xW600mm) หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 2x14W.	10	ชุด	2,975.00	29,750.00	150.00	1,500.00	31,250.00	
	- โคมพริสแมติกสีขาวฝ้า พร้อมสะท้อนแสงอลูมิเนียมประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95%								
	(L600xW600mm) หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 2x8W.	47	ชุด	2,720.00	127,840.00	135.00	6,345.00	134,185.00	
	- โคมตะแกรงถี่ฝ้า พร้อมสะท้อนแสงอลูมิเนียมประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95%								
	(L1200xW300mm) หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 2x14W.	8	ชุด	2,380.00	19,040.00	150.00	1,200.00	20,240.00	
	- โคมตะแกรงถี่ฝ้า พร้อมสะท้อนแสงอลูมิเนียมประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95%								
	(L1200xW300mm) หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 1x14W.	2	ชุด	1,870.00	3,740.00	135.00	270.00	4,010.00	
	- โคมตะแกรงถี่ฝ้า พร้อมสะท้อนแสงอลูมิเนียมประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95%								
	(L600xW600mm) หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 2x8W.	3	ชุด	2,465.00	7,395.00	135.00	405.00	7,800.00	
	- โคม STRIP LIGHT LED ขนาดไม่น้อยกว่า 14.4W/เมตร	60	เมตร	646.00	38,760.00	50.00	3,000.00	41,760.00	
	- Switching Power Supply สำหรับจ่ายไฟให้กับ STRIP LIGHT LED	4	ชุด	2,550.00	10,200.00	-	-	10,200.00	
	- โคมกล่องเหล็กติดลอย พร้อมฝาครอบพลาสติกใส หลอด LED TUBE								
	ขนาดไม่น้อยกว่า 14W จำนวน 1 หลอด	3	ชุด	1,275.00	3,825.00	115.00	345.00	4,170.00	
	รวม				428,230.00		23,415.00		
	รวมเงินหน้า							451,645.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 68-2-050,68-2-027

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและโรงจอดรถ

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (ต่อ)								
	- โคม DOWN LIGHT ฝังฝ้า ตัวสะท้อนแสงอะลูมิเนียม (Dia. ไม่น้อยกว่า 140mm)								
	หลอด LED BULD ขนาดไม่น้อยกว่า 9W ขั้ว E27	35	ชุด	467.00	16,345.00	115.00	4,025.00	20,370.00	
	- โคม DOWN LIGHT ฝังฝ้า ตัวสะท้อนแสงอะลูมิเนียม (Dia. ไม่น้อยกว่า 200mm)								
	หลอด LED BULD ขนาดไม่น้อยกว่า 12W ขั้ว E27	55	ชุด	731.00	40,205.00	115.00	6,325.00	46,530.00	
	- โคม DOWN LIGHT ฝังฝ้า (สี่เหลี่ยม) ตัวสะท้อนแสงอะลูมิเนียม								
	หลอด LED BULD ขนาด 9 วัตต์ ขั้ว E27 (20mm.)	7	ชุด	918.00	6,426.00	115.00	805.00	7,231.00	
	- โคมติดตั้งแบบส่งขึ้น-ส่งลง ขั้ว MR16 หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5W.								
	จำนวน 2 หลอด	16	ชุด	4,760.00	76,160.00	165.00	2,640.00	78,800.00	
	- โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน หลอด LED TUBE ขนาด 2x9 วัตต์	6	ชุด	2,500.00	15,000.00	200.00	1,200.00	16,200.00	
	- สวิตช์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	72	ชุด	60.00	4,320.00	80.00	5,760.00	10,080.00	
	- สวิตช์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A.250V.AC (กันน้ำ)	13	ชุด	350.00	4,550.00	110.00	1,430.00	5,980.00	
	- สวิตช์ปิด-เปิด สองทาง(สวิตช์บันได) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	4	ชุด	96.00	384.00	85.00	340.00	724.00	
	- สวิตช์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.สำหรับพัดลมดูดอากาศ	26	ชุด	60.00	1,560.00	80.00	2,080.00	3,640.00	
	- เต้ารับแบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	93	ชุด	200.00	18,600.00	90.00	8,370.00	26,970.00	
	- เต้ารับเดี่ยวแบบไม่มีกราวด์ (2P) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	16	ชุด	100.00	1,600.00	90.00	1,440.00	3,040.00	
	- WATER PROOF ISOLATOR (IP66) 2P 20A 220VAC.	17	ชุด	518.00	8,806.00	100.00	1,700.00	10,506.00	
	- WATER PROOF ISOLATOR (IP66) 3P 20A 220VAC.	8	ชุด	602.00	4,816.00	100.00	800.00	5,616.00	
	รวม				198,772.00		36,915.00		
	รวมเงินหน้านี้							235,687.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 68-2-050,68-2-027

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและโรงจอดรถ

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้ LP1 & LP2								
	- ตู้ DISTRIBUTION BOARD 50A.416/240 V.AC. 3Ø 4W. FN-GH CU.BUSBAR								
	- 3x350 A.HRC FUSES 1 ชุด								
	- 3x6A. FUSES 1 ชุด								
	- PILOT LAMP 3 ชุด								
	- 50/5A. CURRENT TRANSFORMER 1 ชุด	2	ชุด	79,400.00	158,800.00	5,000.00	10,000.00	168,800.00	
	- DIGITAL POWER METTER (DPM) 1 ชุด								
	- LOAD CENTER ชนิดมี 30 ช่อง พร้อม MAIN BREAKER 50AT. 1 ชุด								
	- SURGE ARRESTER CLASS II 40kA (3Ph+N) 1 ชุด								
	ตู้ AC1								
	- ตู้ DISTRIBUTION BOARD 100A.416/240 V.AC. 3Ø 4W. FN-GH CU.BUSBAR								
	- 3x350 A.HRC FUSES 1 ชุด								
	- 3x6A. FUSES 1 ชุด								
	- PILOT LAMP 3 ชุด								
	- 100/5A. CURRENT TRANSFORMER 1 ชุด	1	ชุด	79,700.00	79,700.00	5,000.00	5,000.00	84,700.00	
	- DIGITAL POWER METTER (DPM) 1 ชุด								
	- LOAD CENTER ชนิดมี 30 ช่อง พร้อม MAIN BREAKER 80AT. 1 ชุด								
	- SURGE ARRESTER CLASS II 40kA (3Ph+N) 1 ชุด								
	รวม				238,500.00		15,000.00		
	รวมเงินหน้า							253,500.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 68-2-050,68-2-027

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและโรงจอดรถ

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้ AC2								
	- ตู้ DISTRIBUTION BOARD 100A.416/240 V.AC. 3Ø 4W. FN-GH CU.BUSBAR								
	- 3x350 A.HRC FUSES 1 ชุด								
	- 3x6A. FUSES 1 ชุด								
	- PILOT LAMP 3 ชุด								
	- 100/5A. CURRENT TRANSFORMER 1 ชุด	1	ชุด	86,900.00	86,900.00	5,000.00	5,000.00	91,900.00	
	- DIGITAL POWER METTER (DPM) 1 ชุด								
	- LOAD CENTER ชนิดมี 24 ช่อง พร้อม MAIN BREAKER 100AT. 1 ชุด								
	- SURGE ARRESTER CLASS II 40kA (3Ph+N) 1 ชุด								
	ตู้ MCB PANEL								
	- ตู้ MCB PANEL 1Ø 2W. FN-GH CU.BUSBAR								
	- 20AT. MCB 2P. IC ≥6kA. 1 ชุด								
	- 6A. FUSES 1 ชุด								
	- PILOT LAMP 1 ชุด	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	
	- 50 A.HRC FUSES 1 ชุด								
	- SURGE ARRESTER CLASS III (1Ph+N) 1 ชุด								
	รวม				101,900.00		6,500.00		
	รวมเงินหน้า							108,400.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 68-2-050,68-2-027

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและโรงจอดรถ

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 1.5 Sq.mm. IEC01	3,700	เมตร	6.00	22,200.00	5.00	18,500.00	40,700.00	
	- 2.5 Sq.mm. IEC01	4,392	เมตร	9.00	39,528.00	7.00	30,744.00	70,272.00	
	- 4 Sq.mm. IEC01	4,369	เมตร	14.00	61,166.00	10.00	43,690.00	104,856.00	
	- 6 Sq.mm. IEC01	280	เมตร	22.00	6,160.00	12.00	3,360.00	9,520.00	
	- 10 Sq.mm. IEC01	30	เมตร	39.00	1,170.00	16.00	480.00	1,650.00	
	- 16 Sq.mm. IEC01	110	เมตร	60.00	6,600.00	20.00	2,200.00	8,800.00	
	- 25 Sq.mm. IEC01	14	เมตร	95.00	1,330.00	25.00	350.00	1,680.00	
	- 35 Sq.mm. IEC01	25	เมตร	126.00	3,150.00	30.00	750.00	3,900.00	
	- 50 Sq.mm. IEC01	35	เมตร	181.00	6,335.00	40.00	1,400.00	7,735.00	
	- ท่อ ขนาด ๑/2" EMT	1,000	ท่อน	93.00	93,000.00	66.00	66,000.00	159,000.00	
	- ท่อ ขนาด ๑/2" IMC	374	ท่อน	197.00	73,678.00	78.00	29,172.00	102,850.00	
	- ท่อ ขนาด ๓/4" IMC	130	ท่อน	262.00	34,060.00	84.00	10,920.00	44,980.00	
	- ท่อ ขนาด ๑ 1/4" IMC	9	ท่อน	457.00	4,113.00	114.00	1,026.00	5,139.00	
	- ท่อ ขนาด ๒" IMC	5	ท่อน	767.00	3,835.00	144.00	720.00	4,555.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1	งาน	140,000.00	140,000.00	-	-	140,000.00	
	รวม				496,325.00		209,312.00		
	รวมเงินหน้านี้							705,637.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 68-2-050,68-2-027

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและโรงจอดรถ

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบป้องกันฟ้าผ่า								
	- หัวล่อฟ้า(Air terminal) วัสดุเป็นทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8"								
	ยาว 1 เมตร	21	ชุด	1,613.00	33,873.00	-	-	33,873.00	
	- บ่อกรวดค้อนกริต ขนาด 330x330 มม. ลึก 254 มม.								
	Concrete Inspection Pit พร้อมอุปกรณ์	6	ชุด	975.00	5,850.00	-	-	5,850.00	
	- แท่งหลักดิน ขนาด 5/8" ยาว 3 เมตร (1ชุด)	21	ชุด	954.00	20,034.00	-	-	20,034.00	
	- สายทองแดงเปลือย ขนาด 70 ตร.มม.	790	เมตร	338.00	267,020.00	-	-	267,020.00	
	- ท่อร้อยสาย ขนาด 1" PVC.	56	ท่อน	130.00	7,280.00	-	-	7,280.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า	1	งาน	-	-	70,000.00	70,000.00	70,000.00	
	ระบบโสต								
	- RACK 15 U พร้อมปลั๊กและพัดลมระบายอากาศ	1	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	- สายระบบโสตและอุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งระบบโสต	1	งาน	-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
	รวม				419,057.00		110,000.00		
	รวมเงินหน้า							529,057.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-050,68-2-027
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและโรงจอดรถ		
สถานที่	ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคาร บก.กรม								
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/4"	110	เมตร	84.00	9,240.00	25.00	2,750.00	11,990.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/8"	120	เมตร	105.00	12,600.00	30.00	3,600.00	16,200.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/2"	110	เมตร	167.00	18,370.00	50.00	5,500.00	23,870.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 5/8"	15	เมตร	239.00	3,585.00	65.00	975.00	4,560.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/4"	105	เมตร	295.00	30,975.00	80.00	8,400.00	39,375.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาทองแดง	460	เมตร	65.00	29,900.00	16.00	7,360.00	37,260.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1/2" PVC.	13	ท่อน	35.00	455.00	100.00	1,300.00	1,755.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 3/4" PVC.	18	ท่อน	44.00	792.00	100.00	1,800.00	2,592.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1" PVC.	11	ท่อน	58.00	638.00	100.00	1,100.00	1,738.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1 1/4" PVC.	8	ท่อน	73.00	584.00	100.00	800.00	1,384.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1 1/2" PVC.	4	ท่อน	96.00	384.00	100.00	400.00	784.00	
	- ท่อ PVC. 4"	48	เมตร	134.00	6,432.00	54.00	2,592.00	9,024.00	
	- ท่อ PVC. 6"	6	เมตร	285.00	1,710.00	54.00	324.00	2,034.00	
	- ท่อ FLEX Ø 4"	18	เมตร	275.00	4,950.00	25.00	450.00	5,400.00	
	- ท่อ FLEX Ø 6"	4	เมตร	385.00	1,540.00	35.00	140.00	1,680.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง	180	เมตร	35.00	6,300.00	14.00	2,520.00	8,820.00	
	- รางครอบท่อน้ำยา	80	เมตร	130.00	10,400.00	50.00	4,000.00	14,400.00	
	- สารทำความสะอาด	1	งาน	14,600.00	14,600.00	-	-	14,600.00	
	รวม				153,455.00		44,011.00		
	รวมเงินหน้านี้							197,466.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่ 68-2-050,68-2-027	
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและโรงจอดรถ		
สถานที่	ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (ต่อ)								
	- พัดลมดูดอากาศผนัง 8 นิ้ว	10	ชุด	1,000.00	10,000.00	400.00	4,000.00	14,000.00	
	- พัดลมดูดอากาศ 50 CFM.	14	ชุด	2,640.00	36,960.00	650.00	9,100.00	46,060.00	
	- พัดลมดูดอากาศ 100 CFM.	2	ชุด	3,600.00	7,200.00	650.00	1,300.00	8,500.00	
	- พัดลมดูดอากาศ 150 CFM.	4	ชุด	5,788.00	23,152.00	650.00	2,600.00	25,752.00	
	- พัดลมดูดอากาศ 200 CFM.	2	ชุด	7,344.00	14,688.00	650.00	1,300.00	15,988.00	
	- หน้ากากลมกลับ EAG 4" x4"	8	ชุด	110.00	880.00	125.00	1,000.00	1,880.00	
	- หน้ากากลมกลับ EAG 6" x6"	14	ชุด	385.00	5,390.00	125.00	1,750.00	7,140.00	
	- PIPE HOOD	16	ชุด	800.00	12,800.00	125.00	2,000.00	14,800.00	
	- ขาแขวนแอร์ CDU แบบติดผนัง	19	ชุด	1,000.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	26,000.00	26,000.00	-	-	26,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000-24,000 BTU	9	ชุด	-	-	3,000.00	27,000.00	27,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด 13,000-36,000 BTU	9	ชุด	-	-	4,000.00	36,000.00	36,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด 40,000-50,000 BTU	4	ชุด	-	-	5,500.00	22,000.00	22,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า	3	ชุด	-	-	5,500.00	16,500.00	16,500.00	
	รวม				156,070.00		124,550.00		
	รวมเงินหน้านี้							280,620.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 68-2-050,68-2-027

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและโรงจอดรถ

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน (ต่อ)								
	ท่อโพลีไครก PVC CLASS 8.5								
	- Ø 2 "	32	เมตร	50.00	1,600.00	40.00	1,280.00	2,880.00	
	- Ø 4 "	63	เมตร	179.00	11,277.00	100.00	6,300.00	17,577.00	
	- Ø 6 "	9	เมตร	307.00	2,763.00	200.00	1,800.00	4,563.00	
	ท่อน้ำทิ้ง PVC CLASS 8.5								
	- Ø 1 1/2 "	25	เมตร	32.00	800.00	30.00	750.00	1,550.00	
	- Ø 2 "	88	เมตร	50.00	4,400.00	40.00	3,520.00	7,920.00	
	- Ø 3 "	1	เมตร	111.00	111.00	75.00	75.00	186.00	
	- Ø 4 "	10	เมตร	179.00	1,790.00	100.00	1,000.00	2,790.00	
	ท่ออากาศ PVC CLASS 8.5								
	- Ø 1 1/4 "	9	เมตร	25.00	225.00	30.00	270.00	495.00	
	- Ø 1 1/2 "	153	เมตร	32.00	4,896.00	30.00	4,590.00	9,486.00	
	- Ø 2 "	41	เมตร	50.00	2,050.00	40.00	1,640.00	3,690.00	
	- Ø 2 1/2 "	9	เมตร	80.00	720.00	50.00	450.00	1,170.00	
	- ซ้อนต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	4,595.00	4,595.00	455.00	455.00	5,050.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	3,065.00	3,065.00	305.00	305.00	3,370.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	1,530.00	1,530.00	150.00	150.00	1,680.00	
	รวม				39,822.00		22,585.00		
	รวมเงินหน้านี้							62,407.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 68-2-050,68-2-027

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและโรงจอดรถ

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน (ต่อ)								
	อุปกรณ์ประกอบท่อ								
	CLEAN OUT								
	- Dia 2"	4	ตัว	130.00	520.00	39.00	156.00	676.00	
	- Dia 3"	1	ตัว	140.00	140.00	42.00	42.00	182.00	
	- Dia 4"	2	ตัว	235.00	470.00	70.50	141.00	611.00	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia 2"	4	ตัว	380.00	1,520.00	114.00	456.00	1,976.00	
	- Dia 3"	1	ตัว	410.00	410.00	123.00	123.00	533.00	
	- Dia 4"	3	ตัว	540.00	1,620.00	162.00	486.00	2,106.00	
	FLOOR DRAIN								
	- Dia 2"	24	ตัว	485.00	11,640.00	145.00	3,480.00	15,120.00	
	- Dia 4"	2	ตัว	910.00	1,820.00	273.00	546.00	2,366.00	
	- P-Trap ø 1 1/2 "	24	ตัว	160.00	3,840.00	32.00	768.00	4,608.00	
	- P-Trap ø 2 "	2	ตัว	222.00	444.00	44.00	88.00	532.00	
	รวม				22,424.00		6,286.00		
	รวมเงินหน้านี้							28,710.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 68-2-050,68-2-027

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและโรงจอดรถ

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาประกอบอาคาร								
	ท่อประปา PVC CLASS 13.5								
	- Ø 1/2"	11	เมตร	15.00	165.00	30.00	330.00	495.00	
	- Ø 3/4"	77	เมตร	18.00	1,386.00	30.00	2,310.00	3,696.00	
	- Ø 1"	48	เมตร	27.00	1,296.00	30.00	1,440.00	2,736.00	
	- Ø 1 1/2"	23	เมตร	42.00	966.00	30.00	690.00	1,656.00	
	ท่อประปา HDPE PE100,PN10								
	- Ø 63 mm.	4	เมตร	117.00	468.00	40.00	160.00	628.00	
	- Ø 90 mm.	56	เมตร	251.00	14,056.00	75.00	4,200.00	18,256.00	
	ท่อประปา HDPE PE80,PN10								
	- Ø 63 mm.	149	เมตร	117.00	17,433.00	40.00	5,960.00	23,393.00	
	- Dia 110 mm.	66	เมตร	422.00	27,852.00	120.00	7,920.00	35,772.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	9,830.00	9,830.00	980.00	980.00	10,810.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	6,555.00	6,555.00	655.00	655.00	7,210.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	3,275.00	3,275.00	325.00	325.00	3,600.00	
	- GATE VALVE Dia 4" /w VALVE BOX 1.2x1.2 m.	1	ชุด	28,220.00	28,220.00	2,822.00	2,822.00	31,042.00	
	- RDV Dia 110 x 63 mm.	1	ชุด	1,258.00	1,258.00	125.00	125.00	1,383.00	
	รวม				112,760.00		27,917.00		
	รวมเงินหน้า							140,677.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 68-2-050,68-2-027

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและโรงจอดรถ

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาประกอบอาคาร (ต่อ)								
	อุปกรณ์ประกอบ								
	- Gate valve Ø 1/2 "	1	ชุด	510.00	510.00	150.00	150.00	660.00	
	- Gate valve Ø 3/4"	1	ชุด	505.00	505.00	150.00	150.00	655.00	
	- Gate valve Ø 1"	1	ชุด	645.00	645.00	200.00	200.00	845.00	
	- Gate valve Ø 1 1/2"	1	ชุด	1,460.00	1,460.00	300.00	300.00	1,760.00	
	- Gate valve Ø 2"	3	ชุด	2,320.00	6,960.00	400.00	1,200.00	8,160.00	
	- Gate valve Ø 3" /w VALVE BOX	1	ชุด	16,000.00	16,000.00	1,600.00	1,600.00	17,600.00	
	MODULATING FLOAT VALVE								
	- Ø 3"	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00	
	ถังดับเพลิง								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า	4.00	ถัง	1,960.00	7,840.00	200.00	800.00	8,640.00	
	15 ปอนด์ ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 6A-20B								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิด CO2 (ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	4.00	ถัง	13,200.00	52,800.00	200.00	800.00	53,600.00	
	ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ UL/FM ความสามารถเทียบเท่า								
	(FIRE RATING) 10B-C								
	รวม				126,720.00		9,200.00		
	รวมเงินหน้านี้							135,920.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-050,68-2-027
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและโรงจอดรถ		
สถานที่	ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาประกอบอาคาร (ต่อ)								
	หัวดับเพลิง (Fire Hydrant) ประกอบด้วย								
	- ท่อ GSP Dia 4" จุดละประมาณ 5 ม.	1.00	ชุด	2,580.00	2,580.00	250.00	250.00	2,830.00	
	- FIRE HYDRANT Ø 4"x4"x4"	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	420.00	420.00	4,620.00	
	- SURFACE BOX	1.00	อัน	280.00	280.00	28.00	28.00	308.00	
	- หลอดกั้นดิน (PVC)	1.00	ชุด	850.00	850.00	255.00	255.00	1,105.00	
	- Ø 4" GATE VALVE NON-RISING STEM	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00	1,600.00	1,600.00	17,600.00	
	- ท่อโค้งตีเปิด 90° x Dia 100 mm.	1.00	อัน	4,200.00	4,200.00	420.00	420.00	4,620.00	
	- ท่อสั้นหน้าจานคู้ Dia 4"	1.00	อัน	2,240.00	2,240.00	224.00	224.00	2,464.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.6x0.85x0.15 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	150.00	150.00	1,650.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.40x0.40x0.15 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1.00	งาน	800.00	800.00	80.00	80.00	880.00	
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับประตุน้ำ เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1.00	งาน	500.00	500.00	50.00	50.00	550.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1.00	งาน	3,315.00	3,315.00	330.00	330.00	3,645.00	
	รวม				36,465.00		3,807.00		
	รวมเงินหน้านี้							40,272.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 68-2-050,68-2-027

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและโรงจอดรถ

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาประกอบอาคาร (ต่อ)								
	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ								
	- เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ ขนาด 750 วัตต์ จำนวน 2 ชุด พร้อมโรงคลุม	1.00	งาน	80,000.00	80,000.00	5,000.00	5,000.00	85,000.00	
	อุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ								
	- GATE VALVE Dia 1 1/2"	2	ชุด	1,460.00	2,920.00	300.00	600.00	3,520.00	
	- CHECK VALVE Dia 1 1/2"	1	ชุด	1,590.00	1,590.00	300.00	300.00	1,890.00	
	ถังเก็บน้ำ (น้ำฝน)								
	- ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 4000 ลิตร (ชนิดวางบนดิน)	4.00	ถัง	23,500.00	94,000.00	2,350.00	9,400.00	103,400.00	
	- ฐาน ค.ส.ล.(มีเข็ม) รองรับขนาด 2.50×10.00×0.25	1.00	ฐาน	146,250.00	146,250.00	14,625.00	14,625.00	160,875.00	
	เสริมเหล็ก Ø 9 มม. @ 0.25								
	- ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสสำเร็จรูป ขนาด 50 ลบ.ม. (ชนิดฝังใต้ดิน)	1.00	ถัง	560,000.00	560,000.00	10,000.00	10,000.00	570,000.00	
	- ฝาถังน้ำเป็นฝาเหล็กหล่อ ชนิด HEAVY DUTY ขนาด 0.80 ม.	2.00	ฝา	10,577.00	21,154.00	1,000.00	2,000.00	23,154.00	
	- ฐานราก ค.ส.ล. (มีเข็ม) รองรับถัง พร้อมวาล์วลูกลอย (MFV) ตามแบบ	1.00	งาน	248,500.00	248,500.00	24,850.00	24,850.00	273,350.00	
	- ดินขุดกลับคืน	125	ลบ.ม.	-	-	112.00	14,000.00	14,000.00	
	- ทราหยาบอัดแน่น	54	ลบ.ม.	560.00	30,240.00	104.00	5,616.00	35,856.00	
	รวม				1,184,654.00		86,391.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,271,045.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 68-2-050,68-2-027

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและโรงจอดรถ

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลประกอบอาคาร								
	ท่อโกลีโครก PVC CLASS 8.5								
	- Ø 6"	5.00	เมตร	307.00	1,535.00	200.00	1,000.00	2,535.00	
	ท่อน้ำทิ้ง PVC CLASS 8.5								
	- Ø 4"	57.00	เมตร	179.00	10,203.00	100.00	5,700.00	15,903.00	
	- Ø 6"	21.00	เมตร	307.00	6,447.00	200.00	4,200.00	10,647.00	
	ท่ออากาศ PVC CLASS 8.5								
	- Ø 2 1/2"	17.00	เมตร	80.00	1,360.00	50.00	850.00	2,210.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	2,930.00	2,930.00	290.00	290.00	3,220.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	1,955.00	1,955.00	195.00	195.00	2,150.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	975.00	975.00	95.00	95.00	1,070.00	
	FLEXIBLE CONNECTOR								
	- Ø 4"	7.00	ชุด	620.00	4,340.00	186.00	1,302.00	5,642.00	
	- Ø 6"	3.00	ชุด	1,360.00	4,080.00	408.00	1,224.00	5,304.00	
	รวม				33,825.00		14,856.00		
	รวมเงินหน้านี้							48,681.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-050,68-2-027
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและโรงจอดรถ		
สถานที่	ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลประกอบอาคาร (ต่อ)								
	ถังบำบัด								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แบบที่ 2 (ขนาด 8-15 คน)	1.00	ถัง	29,000.00	29,000.00	1,000.00	1,000.00	30,000.00	
	- ฐานราก ค.ส.ล. และคอนกรีตรัดฝาลัง (ตามแบบ 63-402)	1.00	งาน	3,200.00	3,200.00	320.00	320.00	3,520.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แบบที่ 5 (ขนาด 40-60 คน)	1.00	ถัง	91,000.00	91,000.00	2,000.00	2,000.00	93,000.00	
	- ฐานราก ค.ส.ล. และคอนกรีตรัดฝาลัง (ตามแบบ 63-402)	1.00	งาน	7,500.00	7,500.00	750.00	750.00	8,250.00	
	ท่อน้ำฝน								
	PVC 8.5								
	- Ø 4"	142.00	เมตร	179.00	25,418.00	100.00	14,200.00	39,618.00	
	- Ø 6"	66.00	เมตร	307.00	20,262.00	200.00	13,200.00	33,462.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	6,850.00	6,850.00	685.00	685.00	7,535.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	4,565.00	4,565.00	455.00	455.00	5,020.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	2,280.00	2,280.00	225.00	225.00	2,505.00	
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	- รุระบายน้ำเส้น Ø 1"	30.00	ชุด	65.00	1,950.00	13.00	390.00	2,340.00	
	RDD								
	- Ø 4"	19.00	อัน	1,685.00	32,015.00	168.00	3,192.00	35,207.00	
	RD								
	- Ø 4"	2.00	อัน	1,690.00	3,380.00	340.00	680.00	4,060.00	
	รวม				227,420.00		37,097.00		
	รวมเงินหน้านี้							264,517.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 68-2-050,68-2-027

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและโรงจอดรถ

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบระบายน้ำประกอบอาคาร								
	ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3								
	- Ø 0.30 m.	157.00	ท่อน	300.00	47,100.00	90.00	14,130.00	61,230.00	
	- Ø 0.40 m.	10.00	ท่อน	450.00	4,500.00	135.00	1,350.00	5,850.00	
	บ่อพักน้ำ								
	บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- MH 2	19.00	บ่อ	3,630.00	68,970.00	363.00	6,897.00	75,867.00	
	- MH 3	2.00	บ่อ	4,961.00	9,922.00	496.00	992.00	10,914.00	
	- ป้ายแสดงแนวท่อ	3.00	ชุด	1,250.00	3,750.00	125.00	375.00	4,125.00	
	- ตัดบรรจบท่อเมนประปาภายนอก	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
	- ปูนยาแนวท่อ	1.00	งาน	10,855.00	10,855.00	1,085.00	1,085.00	11,940.00	
	- ดินซุดกลบคืน	76.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	8,512.00	8,512.00	
	- ทราฮายาบอัดแน่น	50.00	ลบ.ม.	560.00	28,000.00	104.00	5,200.00	33,200.00	
	รวม				174,097.00		38,741.00		
	รวมเงินหน้า							212,838.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 68-2-050,68-2-027

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานภูมิทัศน์+งานถนนและลาน ค.ส.ล. บก.กรม.รพศ.นสร.กร. (ต่อ)								
	งานถนน ค.ส.ล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 178.00 ม. พื้นที่ประมาณ 1,068.00 ตร.ม.								
	งานชั้นรองพื้นทาง								
	- พื้นที่กำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	2,178	ตร.ม.	-	-	15.00	32,670.00	32,670.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึก 0.30 ม.	1,475	ตร.ม.	-	-	35.00	51,625.00	51,625.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่น	1,475	ตร.ม.	-	-	20.00	29,500.00	29,500.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นรองพื้นทาง	4	จุด	-	-	200.00	800.00	800.00	
	- ดินลูกรัง หนา 0.20 ม.	383	ลบ.ม.	280.00	107,240.00	-	-	107,240.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นรองพื้นทาง	1,475	ตร.ม.	-	-	20.00	29,500.00	29,500.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นรองพื้นทาง	4	จุด	-	-	200.00	800.00	800.00	
	งานชั้นพื้นทาง								
	- งานหินคลุก หนา 0.15 ม.	287	ลบ.ม.	360.00	103,320.00	-	-	103,320.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นพื้นทาง	1,475	ตร.ม.	-	-	20.00	29,500.00	29,500.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นพื้นทาง	4	จุด	-	-	200.00	800.00	800.00	
	งานพื้นผิวจราจร								
	- ทราายปรับระดับบดอัดแน่นหนา 0.05 m.	73	ลบ.ม.	560.00	40,880.00	112.00	8,176.00	49,056.00	
	- WIRE MESH Ø 4 mm.@ 0.20 m.	1,128	ตร.ม.	46.00	51,888.00	5.00	5,640.00	57,528.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc (ทรงกระบอก)	178	ลบ.ม.	2,269.00	403,882.00	327.00	58,206.00	462,088.00	
	รวม				707,210.00		247,217.00		
	รวมเงินหน้านี้							954,427.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-050,68-2-027
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก		
สถานที่	ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานภูมิทัศน์+งานถนนและลาน ค.ส.ล. บก.กรม.รพศ.นสร.กร. (ต่อ)								
	งานถนน ค.ส.ล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 178.00 ม. พื้นที่ประมาณ 1,068.00 ตร.ม. (ต่อ)								
	รอยต่อตามยาว								
	- DOWEL BAR Ø 15 mm@ 0.30 m. L=0.50 m.	584	ท่อน	25.00	14,600.00	-	-	14,600.00	
	- แผ่นพลาสติก	210	ตร.ม.	10.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
	- วัสดุยาแนวรอยต่อ SAWED JOINT	175	ม.	10.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
	รอยต่อตามขวาง								
	- DOWEL BAR Ø 15 mm@ 0.30 m. L=0.50 m. ชูบแอสฟัลท์ MC หรือ RC	651	ท่อน	30.00	19,530.00	-	-	19,530.00	
	- แผ่นพลาสติก	234	ตร.ม.	10.00	2,340.00	-	-	2,340.00	
	- วัสดุยาแนวรอยต่อ SAWED JOINT	195	ม.	10.00	1,950.00	-	-	1,950.00	
	งานหินคลุกไหล่ทาง								
	- งานหินคลุก	92	ลบ.ม.	360.00	33,120.00	-	-	33,120.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่น	352	ตร.ม.	-	-	20.00	7,040.00	7,040.00	
	งานทาสีตีเส้นแบ่งช่องจราจร								
	- งานตีเส้นจราจรให้ใช้สีขาวสะท้อนแสงความกว้างแถบสี 0.10 ม ประเภท								
	สีเทอร์โมพลาสติก สำหรับงานถนน ตาม มอก.542-ฉบับล่าสุด	55	ตร.ม.	290.00	15,950.00	35.00	1,925.00	17,875.00	
	รวม				91,340.00		8,965.00		
	รวมเงินหน้านี้							100,305.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานภูมิทัศน์+งานถนนและลาน ค.ส.ล. บก.กรม.รพศ.นสร.กร. (ต่อ)								
	งานลาน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 2,636.00 ตร.ม.								
	งานชั้นรองพื้นทาง								
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	2,891	ตร.ม.	-	-	20.00	57,820.00	57,820.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน	6	จุด	-	-	200.00	1,200.00	1,200.00	
	งานชั้นพื้นทาง								
	- งานหินคลุก หนา 0.15 ม.	563	ลบ.ม.	360.00	202,680.00	-	-	202,680.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นพื้นทาง	2,891	ตร.ม.	-	-	20.00	57,820.00	57,820.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นพื้นทาง	6	จุด	-	-	200.00	1,200.00	1,200.00	
	งานพื้นผิวจราจร								
	- ทรายปรับระดับบดอัดแน่นหนา 0.05 m.	171	ลบ.ม.	560.00	95,760.00	112.00	19,152.00	114,912.00	
	- WIRE MESH Ø 4 mm.@ 0.20 m.	2,636	ตร.ม.	46.00	121,256.00	5.00	13,180.00	134,436.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc (ทรงกระบอ)	415	ลบ.ม.	2,269.00	941,635.00	327.00	135,705.00	1,077,340.00	
	รอยต่อตามยาว								
	- DOWEL BAR Ø 15 mm@ 0.30 m. L=0.50 m.	1,161	ท่อน	25.00	29,025.00	-	-	29,025.00	
	- แผ่นพลาสติก	417	ตร.ม.	10.00	4,170.00	-	-	4,170.00	
	- วัสดุยาแนวรอยต่อ SAWED JOINT	348	ม.	10.00	3,480.00	-	-	3,480.00	
	รวม				1,398,006.00		286,077.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,684,083.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 68-2-050,68-2-027

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานภูมิทัศน์+งานถนนและลาน ค.ส.ล. บก.กรม.รพศ.นสร.กร. (ต่อ)								
	งานลาน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 2,636.00 ตร.ม.								
	ร่อยต่อตามขวาง								
	- DOWEL BAR Ø 15 mm@ 0.30 m. L=0.50 m. ชูบแอสฟัลท์ MC หรือ RC	1,174	ท่อน	30.00	35,220.00	-	-	35,220.00	
	- แผ่นพลาสติก	422	ตร.ม.	10.00	4,220.00	-	-	4,220.00	
	- วัสดุยาแนวรอยต่อ SAWED JOINT	352	ม.	10.00	3,520.00	-	-	3,520.00	
	งานหินคลุกไหลทาง								
	- งานหินคลุก	66	ลบ.ม.	360.00	23,760.00	-	-	23,760.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่น	254	ตร.ม.	-	-	20.00	5,080.00	5,080.00	
	งานทาสีตีเส้นแบ่งช่องจราจร								
	- งานตีเส้นจราจรให้ใช้สีขาวสะท้อนแสงความกว้างแถบสี 0.10 ม ประเภท								
	สีเทอร์โมพลาสติก สำหรับงานถนน ตาม มอก.542-ฉบับล่าสุด	60	ตร.ม.	290.00	17,400.00	35.00	2,100.00	19,500.00	
	งานพื้น ค.ส.ล. (GS) รอบอาคาร								
	- งานปรับระดับพื้นที่	266	ตร.ม.	-	-	15.00	3,990.00	3,990.00	
	- ทราายปรับระดับบดอัดแน่นหนา 0.10 ม.	34	ลบ.ม.	560.00	19,040.00	112.00	3,808.00	22,848.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc (ทรงกระบอก)	42	ลบ.ม.	2,269.00	95,298.00	327.00	13,734.00	109,032.00	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 mm @ 0.20 m.	266	ตร.ม.	46.00	12,236.00	5.00	1,330.00	13,566.00	
	- กั้นส่วนที่ติดโครงสร้างด้วยโฟมหนา 1.0 ซม.	121	ม.	10.00	1,210.00	-	-	1,210.00	
	- พื้นคอนกรีต ผิวขัดหยาบ	266	ตร.ม.	-	-	61.00	16,226.00	16,226.00	
	รวม				211,904.00		46,268.00		
	รวมเงินหน้านี้							258,172.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 40-2-078

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

พล.นย.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานเสาธงราชนาวีสูง 16.00 เมตร								
	งานโครงสร้างฐานเสาธง								
	- ทราฮายาบ	3	ลบ.ม.	560.00	1,680.00	104.00	312.00	1,992.00	
	- คอนกรีตทราฮายาบ	6	ลบ.ม.	2,149.00	12,894.00	426.00	2,556.00	15,450.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	42	ลบ.ม.	2,269.00	95,298.00	419.00	17,598.00	112,896.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 6mm.	0.09	ตัน	32,679.00	2,941.11	4,400.00	396.00	3,337.11	
	RB 9mm.	0.06	ตัน	31,744.00	1,904.64	4,400.00	264.00	2,168.64	
	DB 12 mm.	1.440	ตัน	30,560.00	44,006.40	3,600.00	5,184.00	49,190.40	
	DB 20mm.	0.10	ตัน	30,498.00	3,049.80	3,100.00	310.00	3,359.80	
	- แบบหล่อคอนกรีต	36	ตร.ม.	200.00	7,200.00	139.00	5,004.00	12,204.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	51	กก.	56.00	2,856.00	-	-	2,856.00	
	- ตะปู	9	กก.	46.00	414.00	-	-	414.00	
	- รอยต่อคอนกรีตหยอดด้วยแอสฟัลท์ผสมทราย	27	ม.	10.00	270.00	-	-	270.00	
	- โฟมคั้น หนา 1"	27	ม.	10.00	270.00	-	-	270.00	
	งานผิวพื้นผนัง								
	- พื้นหินล้างสีดำและสีขาว	96	ตร.ม.	305.00	29,280.00	104.00	9,984.00	39,264.00	
	รวม				202,063.95		41,608.00		
	รวมเงินหน้านี้							243,671.95	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่		68-5-024
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก			
สถานที่	ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ		นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร บก.กรม								
	- เสาไฟฟ้าแรงสูง คอร.ขนาด 12.00m.	13	ต้น	5,800.00	75,400.00	-	-	75,400.00	
	- เสาไฟฟ้าแรงต่ำ คอร.ขนาด 9.00m.	12	ต้น	4,500.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
	- คอนสตัน STEEL	24	ชุด	2,975.00	71,400.00	-	-	71,400.00	
	- เหล็กประกับไม้คอน	48	ชุด	100.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- DROP FUSE	3	ชุด	8,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
	- FUSE LINK	3	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- ฮอทไลท์แคลมป์	6	ชุด	320.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
	- เบลแคลมป์	6	ชุด	400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- LIGHTNING ARRESTER (HV)	3	ชุด	5,850.00	17,550.00	-	-	17,550.00	
	- LINE POST INSULATOR	36	ชุด	1,080.00	38,880.00	-	-	38,880.00	
	- SUSPENSION INSULATOR	120	ชุด	980.00	117,600.00	-	-	117,600.00	
	- TR. 250kVA. 22kv.-416/240V.AC. OIL-IMMERSED SELF-COOLED (HERMETICALLY SEALED TPYE) แขนงกับเสาไฟฟ้า	1	ชุด	335,000.00	335,000.00	-	-	335,000.00	
	- GROUNDING LOW & HIGH VOLTAGE	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- สายยึดโยง (GUY WIRE)	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวม				754,450.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							754,450.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 68-5-024

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟ								
	- สายไฟฟ้า 50 Sq.mm. SAC 25 kv.	1,290	เมตร	136.00	175,440.00	-	-	175,440.00	
	- สายล่อฟ้า 25 Sq.mm. OHGW.	390	เมตร	100.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
	- สายไฟฟ้า 120 Sq.mm. CV.0.6/1kv. XLPE.	595	เมตร	827.00	492,065.00	-	-	492,065.00	
	- สายไฟฟ้า 1.5 Sq.mm. IEC01	290	เมตร	6.00	1,740.00	-	-	1,740.00	
	- สายไฟฟ้า 6 Sq.mm. IEC01	30	เมตร	22.00	660.00	-	-	660.00	
	- สายไฟฟ้า 10 Sq.mm. IEC01	60	เมตร	39.00	2,340.00	-	-	2,340.00	
	- สายไฟฟ้า 3x4 Sq.mm. CV.0.6/1kv. XLPE.	700	เมตร	129.00	90,300.00	-	-	90,300.00	
	- PREFORMED 50 Sq.mm.	30	ชุด	158.00	4,740.00	-	-	4,740.00	
	- OVER HEAD BAYONET 65X65X6X2250 mm.	10	ชุด	1,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- DEAD END BAYONET 65X65X6X2250 mm.	1	ชุด	1,344.00	1,344.00	-	-	1,344.00	
	- CORNER BAYONET 65X65X6X2150 mm.	2	ชุด	1,120.00	2,240.00	-	-	2,240.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2" IMC.	30	ท่อน	197.00	5,910.00	-	-	5,910.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1" IMC.	35	ท่อน	354.00	12,390.00	-	-	12,390.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3 1/2" IMC.	18	ท่อน	1,215.00	21,870.00	-	-	21,870.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. HDPE.	745	เมตร	16.00	11,920.00	-	-	11,920.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 110 mm. HDPE.	180	เมตร	248.00	44,640.00	-	-	44,640.00	
	รวม				916,599.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							916,599.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 68-4-015

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก								
	ดำเนินการ								
	- ติดตั้งท่อระบายน้ำ ชนิด BOX CULVERT ขนาด1500x1200x150x2000มม.	2.00	งาน	87,000.00	174,000.00	8,700.00	17,400.00	191,400.00	
	จำนวน 3 แนวท่อ (รวม 9 ท่อน) พร้อมปากท่อลอด ค.ส.ล. (ตามแบบ 0277-ท)								
	ท่อ SLEEVE (SP)								
	- Dia 3"	16.00	เมตร	583.00	9,328.00	200.00	3,200.00	12,528.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	930.00	930.00	93.00	93.00	1,023.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด	1	งาน	465.00	465.00	45.00	45.00	510.00	
	WATER METER (รายละเอียดตามแบบ) (จำนวน 1 ชุด)								
	- GSP Dia 2"	2.00	เมตร	198.00	396.00	110.00	220.00	616.00	
	- WATER METER Dia 2"	1.00	ชุด	11,150.00	11,150.00	1,000.00	1,000.00	12,150.00	
	- GATE VALVE Dia 2"	2.00	ชุด	2,320.00	4,640.00	400.00	800.00	5,440.00	
	- STRAINER Dia 2"	1.00	ชุด	3,670.00	3,670.00	400.00	400.00	4,070.00	
	- CHECK VALVE Dia 2"	1.00	ชุด	2,465.00	2,465.00	400.00	400.00	2,865.00	
	- แทนคอนกรีตรองรับท่อ	2.00	งาน	250.00	500.00	75.00	150.00	650.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00	
	รวม				208,544.00		23,808.00		
	รวมเงินหน้านี้							232,352.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-4-015
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก		
สถานที่	ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบระบายน้ำภายนอกและบริเวณลานจอดรถ								
	ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 2								
	- Dia 0.30 m.	58.00	ท่อน	300.00	17,400.00	90.00	5,220.00	22,620.00	
	- Dia 0.40 m.	53.00	ท่อน	450.00	23,850.00	135.00	7,155.00	31,005.00	
	รางระบายน้ำ ค.ส.ล.								
	- รางระบายน้ำ ค.ส.ล.กว้างภายใน 0.25 m. รูปแบบ D2 (ฝา ค.ส.ล.) (3 แผ่น)	54.00	เมตร	900.00	48,600.00	90.00	4,860.00	53,460.00	
	บ่อพักน้ำ								
	บ่อพักน้ำฝา ค.ส.ล. ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- MH 1	4.00	บ่อ	2,420.00	9,680.00	242.00	968.00	10,648.00	
	- MH 2	8.00	บ่อ	3,630.00	29,040.00	363.00	2,904.00	31,944.00	
	- MH 3	7.00	บ่อ	4,961.00	34,727.00	496.00	3,472.00	38,199.00	
	- ดินชุดกลับคืน (สุขาภิบาล + ระบายน้ำ)	191.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	21,392.00	21,392.00	
	- ทราหยยาบอัดแน่น (สุขาภิบาล + ระบายน้ำ)	65.00	ลบ.ม.	560.00	36,400.00	104.00	6,760.00	43,160.00	
	- ปูนยาแนวท่อ	1.00	งาน	7,000.00	7,000.00	700.00	700.00	7,700.00	
	รวม				206,697.00		53,431.00		
	รวมเงินหน้า							260,128.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 68-2-050,68-2-027

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ ชลบุรี หน่วยงานเจ้าของโครงการ นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เฟอร์นิเจอร์								
	- F1 โต๊ะทำงาน	4	ชุด	45,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	
	- F2 โต๊ะทำงาน (ลิ้นชัก ซ้ายหรือขวา) พร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์	14	ชุด	18,000.00	252,000.00	-	-	252,000.00	
	- F3 โต๊ะคอมพิวเตอร์ (ลิ้นชัก ซ้ายหรือขวา)	36	ชุด	8,000.00	288,000.00	-	-	288,000.00	
	- F4 เก้าอี้ทำงาน	16	ชุด	5,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	- F5 เก้าอี้ทำงาน	98	ชุด	4,500.00	441,000.00	-	-	441,000.00	
	- F6 เก้าอี้ทำงาน	5	ชุด	8,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- F7 โซฟา 2 ที่นั่ง	15	ชุด	15,000.00	225,000.00	-	-	225,000.00	
	- F8 โซฟา 1 ที่นั่ง	8	ชุด	10,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	- F9 โต๊ะประชุม	21	ชุด	13,000.00	273,000.00	-	-	273,000.00	
	- F10 โต๊ะประชุม	3	ชุด	11,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	- F11 ตู้เก็บเอกสาร	67	ชุด	9,000.00	603,000.00	-	-	603,000.00	
	- F12 ตู้เก็บเอกสารเหล็ก	12	ชุด	8,200.00	98,400.00	-	-	98,400.00	
	- F13 โต๊ะกลางรับรอง	9	ชุด	4,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- F14 โต๊ะข้างรับรอง	12	ชุด	3,500.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	- F15 โต๊ะทานอาหารเล็ก	16	ชุด	6,500.00	104,000.00	-	-	104,000.00	
	- F16 เก้าอี้รับประทานอาหาร	48	ชุด	3,300.00	158,400.00	-	-	158,400.00	
	- F22 เตียงนอน 3.5 ฟุต รายละเอียดตามแบบ	2	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวม				2,953,800.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							2,953,800.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	63-2-063,68-5-025
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก		
สถานที่	ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	อาคาร บก.รพศ.1 ฯ								
	งานฐานรากและเสาตอม่อ								
	- งานขุดดินและถมคืน	455	ลบ.ม.	-	-	112.00	50,960.00	50,960.00	
	- ทรายหยาบ	36	ลบ.ม.	560.00	20,160.00	104.00	3,744.00	23,904.00	
	- คอนกรีตหยาบ	14	ลบ.ม.	2,149.00	30,086.00	426.00	5,964.00	36,050.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc)	58	ลบ.ม.	2,269.00	131,602.00	519.00	30,102.00	161,704.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	128	ตร.ม.	200.00	25,600.00	139.00	17,792.00	43,392.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 6 mm. (SR 24)	0.10	ตัน	32,679.00	3,267.90	4,400.00	440.00	3,707.90	
	RB 9 mm. (SR 24)	0.15	ตัน	31,744.00	4,761.60	4,400.00	660.00	5,421.60	
	DB 16 mm. (SD 40)	4.50	ตัน	30,498.00	137,241.00	3,600.00	16,200.00	153,441.00	
	- ตะปู	32	กก.	46.00	1,472.00	-	-	1,472.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	143	กก.	56.00	8,008.00	-	-	8,008.00	
	- งานกำจัดปลวก	750	ตร.ม.	55.00	41,250.00	5.00	3,750.00	45,000.00	
	รวม				403,448.50		129,612.00		
	รวมเงินหน้า							533,060.50	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 63-2-063,68-5-025

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc)	99	ลบ.ม.	2,269.00	224,631.00	519.00	51,381.00	276,012.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 6 mm. (SR 24)	1.5	ตัน	32,679.00	49,018.50	4,400.00	6,600.00	55,618.50	
	RB 9 mm. (SR 24)	3.1	ตัน	31,744.00	98,406.40	4,400.00	13,640.00	112,046.40	
	DB 12 mm. (SD 40)	3.3	ตัน	30,560.00	100,848.00	3,600.00	11,880.00	112,728.00	
	DB 16 mm. (SD 40)	2.8	ตัน	30,498.00	85,394.40	3,600.00	10,080.00	95,474.40	
	DB 20 mm. (SD 40)	4.0	ตัน	30,498.00	121,992.00	3,100.00	12,400.00	134,392.00	
	DB 25 mm. (SD 40)	2.0	ตัน	30,498.00	60,996.00	3,100.00	6,200.00	67,196.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1,094	ตร.ม.	200.00	218,800.00	139.00	152,066.00	370,866.00	
	- ตะปู	420	กก.	46.00	19,320.00	-	-	19,320.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	501	กก.	56.00	28,056.00	-	-	28,056.00	
	- พื้นสำเร็จชนิด HOLLOW CORE หนา 10 ซม. รับน้ำหนัก								
	300 Kg/ม ²	422	ตร.ม.	400.00	168,800.00	35.00	14,770.00	183,570.00	
	- พื้นสำเร็จชนิด HOLLOW CORE หนา 10 ซม. รับน้ำหนัก								
	400 Kg/ม ²	148	ตร.ม.	500.00	74,000.00	35.00	5,180.00	79,180.00	
	- WIRE MESH ϕ 4 มม. @ 0.20 ม. #	570	ตร.ม.	46.00	26,220.00	5.00	2,850.00	29,070.00	
	- คอนกรีตโครงสร้างทับหน้า (240 ksc)	33	ลบ.ม.	2,269.00	74,877.00	519.00	17,127.00	92,004.00	
	รวม				1,351,359.30		304,174.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,655,533.30	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 63-2-063,68-5-025

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร บก.รพศ.1								
	- โคมตะแกรงถี่ผิฝ้า พร้อมสะท้อนแสงอลูมิเนียมประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95%								
	(L1200xW600mm) หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 2x14W.	31	ชุด	2,720.00	84,320.00	150.00	4,650.00	88,970.00	
	- โคมตะแกรงถี่ผิฝ้า พร้อมสะท้อนแสงอลูมิเนียมประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95%								
	(L1200xW300mm) หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 2x14W.	3	ชุด	2,380.00	7,140.00	150.00	450.00	7,590.00	
	- โคมตะแกรงถี่ผิฝ้า พร้อมสะท้อนแสงอลูมิเนียมประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95%								
	(L600xW600mm) หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 2x8W.	19	ชุด	2,465.00	46,835.00	135.00	2,565.00	49,400.00	
	- โคมพริสเมติกสีขาวผิฝ้า พร้อมสะท้อนแสงอลูมิเนียมประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95%								
	(L1200xW300mm) หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 2x14W.	15	ชุด	2,465.00	36,975.00	150.00	2,250.00	39,225.00	
	- โคมพริสเมติกสีขาวผิฝ้า พร้อมสะท้อนแสงอลูมิเนียมประสิทธิภาพการสะท้อนแสง 95%								
	(L600xW600mm) หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 2x8W.	15	ชุด	2,720.00	40,800.00	135.00	2,025.00	42,825.00	
	- โคมกล่องเหล็กติดลอย พร้อมฝาครอบพลาสติกใส หลอด LED TUBE								
	ขนาดไม่น้อยกว่า 14W จำนวน 1 หลอด	3	ชุด	1,275.00	3,825.00	115.00	345.00	4,170.00	
	- โคม DOWN LIGHT ผิฝ้า ตัวสะท้อนแสงอะลูมิเนียม (Dia. ไม่น้อยกว่า 140mm)								
	หลอด LED BULD ขนาดไม่น้อยกว่า 9W ขั้ว E27	27	ชุด	467.00	12,609.00	115.00	3,105.00	15,714.00	
	- โคม DOWN LIGHT ผิฝ้า ตัวสะท้อนแสงอะลูมิเนียม (Dia. ไม่น้อยกว่า 170mm)								
	หลอด LED BULD ขนาดไม่น้อยกว่า 12W ขั้ว E27	34	ชุด	646.00	21,964.00	115.00	3,910.00	25,874.00	
	- โคมติดผนังแบบส่องขึ้น-ส่องลง ขั้ว MR16 หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5W.								
	จำนวน 2 หลอด	29	ชุด	4,760.00	138,040.00	165.00	4,785.00	142,825.00	
	รวม				392,508.00		24,085.00		
	รวมเงินหน้านี้							416,593.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 63-2-063,68-5-025

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้ LC1								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 30 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	50 AT. 3P.MCCB. IC \geq 10 kA. at. 415 V.AC.	1	ชุด	14,889.00	14,889.00	2,000.00	2,000.00	16,889.00	
	- BRANCH BREAKER 16 AT. 6 kA. 1P.	13	ชุด	180.00	2,340.00	-	-	2,340.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	14	ชุด	180.00	2,520.00	-	-	2,520.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 3P.	1	ชุด	2,030.00	2,030.00	-	-	2,030.00	
	ตู้ LC2								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 18 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	50 AT. 3P.MCCB. IC \geq 10 kA. at. 415 V.AC.	1	ชุด	13,489.00	13,489.00	1,500.00	1,500.00	14,989.00	
	- BRANCH BREAKER 16 AT. 6 kA. 1P.	8	ชุด	180.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	10	ชุด	180.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	ตู้ LC3								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 18 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	50 AT. 3P.MCCB. IC \geq 18 kA. at. 415 V.AC.	1	ชุด	13,489.00	13,489.00	1,500.00	1,500.00	14,989.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	17	ชุด	180.00	3,060.00	-	-	3,060.00	
	- BRANCH BREAKER 25 AT. 6 kA. 1P.	1	ชุด	180.00	180.00	-	-	180.00	
	รวม				55,237.00		5,000.00		
	รวมเงินหน้า							60,237.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 63-2-063,68-5-025

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้ LC4								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 18 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	50 AT. 3P.MCCB. IC \geq 18 kA. at. 415 V.AC.	1	ชุด	13,489.00	13,489.00	1,500.00	1,500.00	14,989.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	6	ชุด	180.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 3P.	4	ชุด	180.00	720.00	-	-	720.00	
	ตู้ MCB PANEL No.1 & 2								
	- ตู้ MCB PANEL 1Ø 2W. FN-GH CU.BUSBAR								
	- 20AT. MCB 2P. IC \geq 6kA.	1	ชุด						
	- 6A. FUSES	1	ชุด						
	- PILOT LAMP	1	ชุด						
	- 50 A.HRC FUSES	1	ชุด						
	- SURGE ARRESTER CLASS III (1Ph+N)	1	ชุด						
	ตู้ PANEL MCCB.								
	- ตู้ PANEL MCCB. 3Ø 4W. FN-GH CU.BUSBAR								
	- 20AT. MCCB 3P. IC \geq 10kA.	1	ชุด						
	- 6A. FUSES	1	ชุด						
	- PILOT LAMP	1	ชุด						
	รวม				70,289.00		6,000.00		
	รวมเงินหน้า							76,289.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 63-2-063,68-5-025

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคาร บก.รพศ.1								
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/4"	5	เมตร	84.00	420.00	25.00	125.00	545.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/8"	21	เมตร	105.00	2,205.00	30.00	630.00	2,835.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/2"	5	เมตร	167.00	835.00	50.00	250.00	1,085.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 5/8"	5	เมตร	239.00	1,195.00	65.00	325.00	1,520.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/4"	17	เมตร	295.00	5,015.00	80.00	1,360.00	6,375.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาทองแดง	30	เมตร	65.00	1,950.00	16.00	480.00	2,430.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 3/4" PVC.	14	ท่อน	44.00	616.00	100.00	1,400.00	2,016.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1" PVC.	12	ท่อน	58.00	696.00	100.00	1,200.00	1,896.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1 1/4" PVC.	6	ท่อน	73.00	438.00	100.00	600.00	1,038.00	
	- ท่อ PVC. 4"	10	เมตร	134.00	1,340.00	54.00	540.00	1,880.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง	27	เมตร	35.00	945.00	14.00	378.00	1,323.00	
	- รางครอบท่อน้ำยา	32	เมตร	130.00	4,160.00	50.00	1,600.00	5,760.00	
	- สารทำความสะอาด	1	งาน	8,146.00	8,146.00	-	-	8,146.00	
	- พัดลมดูดอากาศผนัง 8 นิ้ว	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	400.00	400.00	1,400.00	
	- พัดลมดูดอากาศ 50 CFM.	4	ชุด	2,640.00	10,560.00	650.00	2,600.00	13,160.00	
	รวม				39,521.00		11,888.00		
	รวมเงินหน้า							51,409.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 63-2-063,68-5-025

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาและสุขาภิบาล (ต่อ)								
	GATE VALVE								
	- Dia 1/2"	1	ชุด	510.00	510.00	150.00	150.00	660.00	
	- Dia 1"	2	ชุด	645.00	1,290.00	200.00	400.00	1,690.00	
	- Dia 1 1/4"	1	ชุด	1,215.00	1,215.00	250.00	250.00	1,465.00	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคาร บก.								
	ท่อโศโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ								
	PVC 8.5								
	- Dia 1 1/2"	70.00	เมตร	32.00	2,240.00	30.00	2,100.00	4,340.00	
	- Dia 2"	76.00	เมตร	50.00	3,800.00	40.00	3,040.00	6,840.00	
	- Dia 2 1/2"	15.00	เมตร	80.00	1,200.00	50.00	750.00	1,950.00	
	- Dia 3"	10.00	เมตร	111.00	1,110.00	75.00	750.00	1,860.00	
	- Dia 4"	39.00	เมตร	179.00	6,981.00	100.00	3,900.00	10,881.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	2,295.00	2,295.00	225.00	225.00	2,520.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	1,530.00	1,530.00	150.00	150.00	1,680.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	765.00	765.00	75.00	75.00	840.00	
	รวม				22,936.00		11,790.00		
	รวมเงินหน้า							34,726.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 63-2-063,68-5-025

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคาร บก.(ต่อ)								
	อุปกรณ์ประกอบPVC								
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia 2"	7	ชุด	380.00	2,660.00	114.00	798.00	3,458.00	
	- Dia 2 1/2"	2	ชุด	480.00	960.00	144.00	288.00	1,248.00	
	- Dia 4"	3	ชุด	540.00	1,620.00	162.00	486.00	2,106.00	
	FLOOR DRAIN								
	- Dia 2"	13	ชุด	485.00	6,305.00	145.00	1,885.00	8,190.00	
	- Dia 2 1/2"	2	ชุด	550.00	1,100.00	165.00	330.00	1,430.00	
	CLEAN OUT								
	- Dia 2"	5	ชุด	130.00	650.00	39.00	195.00	845.00	
	- Dia 2 1/2"	2	ชุด	170.00	340.00	51.00	102.00	442.00	
	- Dia 4"	2	ชุด	235.00	470.00	70.50	141.00	611.00	
	VTR								
	- Dia 1 1/2"	1	ชุด	150.00	150.00	45.00	45.00	195.00	
	- Dia 2"	1	ชุด	200.00	200.00	60.00	60.00	260.00	
	- Dia 3"	1	ชุด	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	รวม				14,755.00		4,420.00		
	รวมเงินหน้า							19,175.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 63-2-063,68-5-025

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายนอกประกอบอาคาร								
	งานเดินท่อประปาภายนอก รอบบริเวณอาคาร บก.								
	- ดินชุกกลบคืบ	20	ลบ.ม.	-	-	112.00	2,240.00	2,240.00	
	- ทราหยาบอัดแน่น	10	ลบ.ม.	560.00	5,600.00	104.00	1,040.00	6,640.00	
	HDPE PN 10,PE 100								
	- Ø 25 mm.	29	เมตร	25.00	725.00	30.00	870.00	1,595.00	
	- Ø 32 mm.	95	เมตร	33.00	3,135.00	30.00	2,850.00	5,985.00	
	- Ø 63 mm.	40	เมตร	117.00	4,680.00	40.00	1,600.00	6,280.00	
	PE-LINED STEEL PIPE,PE-LSP								
	- Dia 1 1/4"	4	เมตร	311.00	1,244.00	93.00	372.00	1,616.00	
	- Dia 1 1/2"	13	เมตร	381.00	4,953.00	114.00	1,482.00	6,435.00	
	- Dia 2"	30	เมตร	485.00	14,550.00	145.00	4,350.00	18,900.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	4,390.00	4,390.00	435.00	435.00	4,825.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	2,920.00	2,920.00	290.00	290.00	3,210.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	1,460.00	1,460.00	145.00	145.00	1,605.00	
	ก๊อกลานนาม (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- HOSEE BIBB Dia 3/4"	4	ชุด	246.00	984.00	73.00	292.00	1,276.00	
	รวม				44,641.00		15,966.00		
	รวมเงินหน้า							60,607.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	63-2-063,68-5-025
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก		
สถานที่	ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกประกอบอาคาร								
	งานระบบสุขาภิบาลภายนอก รอบบริเวณอาคาร บก.								
	ท่อโศโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ								
	PVC 8.5								
	- Dia 1 1/2"	7	เมตร	32.00	224.00	30.00	210.00	434.00	
	- Dia 2"	38	เมตร	50.00	1,900.00	40.00	1,520.00	3,420.00	
	- Dia 2 1/2"	3	เมตร	80.00	240.00	50.00	150.00	390.00	
	- Dia 3"	31	เมตร	111.00	3,441.00	75.00	2,325.00	5,766.00	
	- Dia 4"	27	เมตร	179.00	4,833.00	100.00	2,700.00	7,533.00	
	- Dia 6"	8	เมตร	307.00	2,456.00	200.00	1,600.00	4,056.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	1,960.00	1,960.00	195.00	195.00	2,155.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	1,300.00	1,300.00	130.00	130.00	1,430.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	650.00	650.00	65.00	65.00	715.00	
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Ø 2"	1	ชุด	380.00	380.00	114.00	114.00	494.00	
	- Ø 4"	1	ชุด	680.00	680.00	204.00	204.00	884.00	
	- Ø 6"	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	
	รวม				19,564.00		9,663.00		
	รวมเงินหน้า							29,227.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 63-2-063,68-5-025

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกประกอบอาคาร(ต่อ)								
	งานระบบสุขาภิบาลภายนอก รอบบริเวณอาคาร บก.								
	U-TRAP								
	- Ø 3"	1	ชุด	750.00	750.00	225.00	225.00	975.00	
	- Ø 4"	1	ชุด	850.00	850.00	255.00	255.00	1,105.00	
	FLEXIBLE CONNECTER								
	- Ø 2"	3	ชุด	350.00	1,050.00	105.00	315.00	1,365.00	
	- Ø 4"	5	ชุด	620.00	3,100.00	186.00	930.00	4,030.00	
	- Ø 6"	2	ชุด	1,360.00	2,720.00	408.00	816.00	3,536.00	
	CLEAN OUT								
	- Ø 3"	1	ชุด	350.00	350.00	105.00	105.00	455.00	
	- Ø 4"	4	ชุด	620.00	2,480.00	186.00	744.00	3,224.00	
	ถังบำบัดน้ำเสีย								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป(ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง)								
	ชนิดกระโถ-กรองใ้อากาศ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 0.80 ลบ.ม.	1	ถัง	13,619.00	13,619.00	1,000.00	1,000.00	14,619.00	
	- ฐาน ค.ส.ล.+รัดฝาดัง ค.ส.ล.ฝาด HEAVY DUTY	1	ฐาน	10,577.00	10,577.00	1,500.00	1,500.00	12,077.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป(ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง)								
	ชนิดกระโถ-กรองใ้อากาศ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 6.0 ลบ.ม.	1	ถัง	71,125.00	71,125.00	7,000.00	7,000.00	78,125.00	
	- ฐาน ค.ส.ล.+รัดฝาดัง ค.ส.ล. ฝาดเหล็กหล่อ	1	ฐาน	75,000.00	75,000.00	7,500.00	7,500.00	82,500.00	
	รวม				181,621.00		20,390.00		
	รวมเงินหน้านี้							202,011.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 63-2-063,68-5-025

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกประกอบอาคาร (ต่อ)								
	ถังดักไขมัน								
	- ถังดักไขมันสำเร็จรูป(ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง)								
	ชนิดวางใต้ดิน ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ลิตร พร้อมติดตั้ง	1	ถัง	3,800.00	3,800.00	380.00	380.00	4,180.00	
	- ฐาน ค.ส.ล.รองรับถังดักไขมัน	1	ฐาน	1,200.00	1,200.00	120.00	120.00	1,320.00	
	งานระบบระบายน้ำรอบอาคาร บก.								
	วางระบายน้ำ								
	- วางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดฝาปิด ค.ส.ล. ความกว้างภายใน 0.20 m.								
	ความลึกตั้งราง 0.20 m.	95	เมตร	990.00	94,050.00	95.00	9,025.00	103,075.00	
	บ่อบำบัดน้ำ								
	บ่อบำบัดน้ำฝาค.ส.ล.								
	- MH 1	2	บ่อ	2,420.00	4,840.00	242.00	484.00	5,324.00	
	- MH 2	4	บ่อ	3,630.00	14,520.00	363.00	1,452.00	15,972.00	
	- ปูนยาแนวท่อ	1	งาน	500.00	500.00	50.00	50.00	550.00	
	- ดินซุดกลบคืน	15	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,680.00	1,680.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น	3	ลบ.ม.	560.00	1,680.00	104.00	312.00	1,992.00	
	รวม				120,590.00		13,503.00		
	รวมเงินหน้า							134,093.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 68-2-027

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานภูมิทัศน์+งานถนนและลาน ค.ส.ล. บก.รพศ.1 กรม.รพศ.นสร.กร (ต่อ)								
	งานถนน ค.ส.ล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 142.00 ม. พื้นที่ประมาณ 852.00 ตร.ม.								
	งานชั้นรองพื้นทาง								
	- พื้นที่กำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	2,000	ตร.ม.	-	-	15.00	30,000.00	30,000.00	
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึก 0.30 ม.	1,000	ตร.ม.	-	-	35.00	35,000.00	35,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่น	1,000	ตร.ม.	-	-	20.00	20,000.00	20,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นรองพื้นทาง	4	จุด	-	-	200.00	800.00	800.00	
	- ดินลูกรัง หนา 0.20 ม.	320	ลบ.ม.	280.00	89,600.00	-	-	89,600.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นรองพื้นทาง	1,000	ตร.ม.	-	-	20.00	20,000.00	20,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นรองพื้นทาง	4	จุด	-	-	200.00	800.00	800.00	
	งานชั้นพื้นทาง								
	- งานหินคลุก หนา 0.15 ม.	225	ลบ.ม.	360.00	81,000.00	-	-	81,000.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นพื้นทาง	1,000	ตร.ม.	-	-	20.00	20,000.00	20,000.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นพื้นทาง	4	จุด	-	-	200.00	800.00	800.00	
	งานพื้นผิวจราจร								
	- ทราายปรับระดับบดอัดแน่นหนา 0.05 m.	56	ลบ.ม.	560.00	31,360.00	112.00	6,272.00	37,632.00	
	- WIRE MESH Ø 4 mm.@ 0.20 m.	750	ตร.ม.	46.00	34,500.00	5.00	3,750.00	38,250.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc (ทรงกระบอก)	118	ลบ.ม.	2,269.00	267,742.00	327.00	38,586.00	306,328.00	
	รวม				504,202.00		176,008.00		
	รวมเงินหน้านี้							680,210.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 68-2-027

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานภูมิทัศน์+งานถนนและลาน ค.ส.ล. บก.รพศ.1 กรม.รพศ.นสร.กร (ต่อ)								
	งานถนน ค.ส.ล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 142.00 ม. พื้นที่ประมาณ 852.00 ตร.ม. (ต่อ)								
	รอยต่อตามยาว								
	- DOWEL BAR Ø 15 mm@ 0.30 m. L=0.50 m.	417	ท่อน	25.00	10,425.00	-	-	10,425.00	
	- แผ่นพลาสติก	150	ตร.ม.	10.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- วัสดุยาแนวรอยต่อ SAWED JOINT	125	ม.	10.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
	รอยต่อตามขวาง								
	- DOWEL BAR Ø 15 mm@ 0.30 m. L=0.50 m. ชูบแอสฟัลท์ MC หรือ RC	471	ท่อน	30.00	14,130.00	-	-	14,130.00	
	- แผ่นพลาสติก	169	ตร.ม.	10.00	1,690.00	-	-	1,690.00	
	- วัสดุยาแนวรอยต่อ SAWED JOINT	141	ม.	10.00	1,410.00	-	-	1,410.00	
	งานหินคลุกไหล่ทาง								
	- งานหินคลุก	65	ลบ.ม.	360.00	23,400.00	-	-	23,400.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่น	250	ตร.ม.	-	-	20.00	5,000.00	5,000.00	
	งานทาสีตีเส้นแบ่งช่องจราจร								
	- งานตีเส้นจราจรให้ใช้สีขาวสะท้อนแสงความกว้างแถบสี 0.10 ม ประเภท								
	สีเทอร์โมพลาสติก สำหรับงานถนน ตาม มอก.542-ฉบับล่าสุด	38	ตร.ม.	290.00	11,020.00	35.00	1,330.00	12,350.00	
	รวม				64,825.00		6,330.00		
	รวมเงินหน้านี้							71,155.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 68-2-027

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานภูมิทัศน์+งานถนนและลาน ค.ส.ล. บก.รพศ.1 กรม.รพศ.นสร.กร (ต่อ)								
	รอยต่อตามขวาง								
	- DOWEL BAR Ø 15 mm@ 0.30 m. L=0.50 m. ชูบแอสฟัลท์ MC หรือ RC	714	ท่อน	30.00	21,420.00	-	-	21,420.00	
	- แผ่นพลาสติก	257	ตร.ม.	10.00	2,570.00	-	-	2,570.00	
	- วัสดุยาแนวรอยต่อ SAWED JOINT	214	ม.	10.00	2,140.00	-	-	2,140.00	
	งานหินคลุกไหลทาง								
	- งานหินคลุก	53	ลบ.ม.	360.00	19,080.00	-	-	19,080.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่น	204	ตร.ม.	-	-	20.00	4,080.00	4,080.00	
	งานทาสีตีเส้นแบ่งช่องจราจร								
	- งานตีเส้นจราจรให้ใช้สีขาวสะท้อนแสงความกว้างแถบสี 0.10 ม ประเภท								
	สีเทอร์โมพลาสติก สำหรับงานถนน ตาม มอก.542-ฉบับล่าสุด	35	ตร.ม.	290.00	10,150.00	35.00	1,225.00	11,375.00	
	งานพื้น ค.ส.ล. (GS) รอบอาคาร								
	- งานปรับระดับพื้นที่	160	ตร.ม.	-	-	15.00	2,400.00	2,400.00	
	- ทราบปรับระดับบดอัดแน่นหนา 0.10 ม.	24	ลบ.ม.	560.00	13,440.00	112.00	2,688.00	16,128.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc (ทรงกระบอก)	25	ลบ.ม.	2,269.00	56,725.00	327.00	8,175.00	64,900.00	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 mm @ 0.20 m.	160	ตร.ม.	46.00	7,360.00	5.00	800.00	8,160.00	
	- กั้นส่วนที่ติดโครงสร้างด้วยโฟมหนา 1.0 ซม.	88	ม.	10.00	880.00	-	-	880.00	
	- พื้นคอนกรีต ผิวขัดหยาบ	160	ตร.ม.	-	-	61.00	9,760.00	9,760.00	
	รวม				133,765.00		29,128.00		
	รวมเงินหน้านี้							162,893.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 68-5-024

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร บก.กรม รพศ.นสร.กร. และ บก.รพศ.1 กรม รพศ.นสร.กร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ นสร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร บก.รพศ.1								
	- เสไฟฟ้าแรงสูง คอร.ขนาด 12.00m.	8	ต้น	5,800.00	46,400.00	-	-	46,400.00	
	- เสไฟฟ้าแรงต่ำ คอร.ขนาด 9.00m.	8	ต้น	4,500.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- คอนสตัน STEEL	26	ชุด	2,975.00	77,350.00			77,350.00	
	- เหล็กประกบไม้คอน	52	ชุด	100.00	5,200.00			5,200.00	
	- DROP FUSE	3	ชุด	8,500.00	25,500.00			25,500.00	
	- FUSE LINK	3	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- ฮอทไลท์แคลมป์	3	ชุด	320.00	960.00	-	-	960.00	
	- เบลแคลมป์	3	ชุด	400.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- LIGHTNING ARRESTER (HV)	6	ชุด	5,850.00	35,100.00	-	-	35,100.00	
	- LINE POST INSULATOR	33	ชุด	1,080.00	35,640.00	-	-	35,640.00	
	- SUSPENSION INSULATOR	192	ชุด	980.00	188,160.00	-	-	188,160.00	
	- TR. 100kVA. 22kV.-416/240V.AC. OIL-IMMERSED SELF-COOLED (HERMETICALLY SEALED TPYE) แขนงกับเสไฟฟ้า	1	ชุด	190,000.00	190,000.00	-	-	190,000.00	
	- GROUNDING LOW & HIGH VOLTAGE	2	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- สายยึดโยง (GUY WIRE)	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- TERMINATION 24 kV. (120 Sq.mm.)	1	ชุด	12,420.00	12,420.00	-	-	12,420.00	
	- DISCONNECTING SWITCH 25.8 kV. 200 V.	3	ชุด	7,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
	- ห่วงรองรับสายเคเบิล	1	ชุด	2,600.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
	รวม				697,530.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							697,530.00	

