

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พริเวณภาคที่ 2 ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา |
| สถานที่ก่อสร้าง | อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา |
| แบบเลขที่ | 68-2-037,66-2-048,68-2-025,68-2-062,68-3-054,66-3-006,68-4-012,68-5-033 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | ทรภ.2 |
| | แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 67 แผ่น |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------------------------|----------|------------------------|----------|
| 1 | งานอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (S.O.Q.) 24 ยูนิต | | | | |
| | 1.1 งานวิศวกรรมโครงสร้าง | 8,605,410.66 | | | |
| | 1.2 งานสถาปัตยกรรม | 13,197,917.00 | | | |
| | 1.3 งานระบบไฟฟ้าภายใน | 4,773,523.00 | | | |
| | 1.4 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | 560,508.00 | | | |
| | 1.5 งานระบบประปาภายในอาคาร | 2,627,812.00 | | | |
| 2 | งานก่อสร้างอาคารสโมสร | | | | |
| | 2.1 งานวิศวกรรมโครงสร้าง | 383,686.31 | | | |
| | 2.2 งานสถาปัตยกรรม | 770,966.50 | | | |
| | 2.3 งานระบบไฟฟ้าภายใน | 167,892.00 | | | |
| | 2.4 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | 30,262.00 | | | |
| | 2.5 งานระบบประปาภายในอาคาร | 318,185.00 | | | |
| 3 | งานก่อสร้างโรงจอดรถ | 2,578,119.48 | | | |
| 4 | งานภูมิทัศน์+งานถนนและลาน ค.ส.ล. (SOQ. 24 ยูนิต) | 2,047,355.00 | | | |
| 5 | งานระบบไฟฟ้าภายนอก | 2,522,175.00 | | | |
| 6 | งานระบบประปาภายนอก | 1,956,737.56 | | | |
| 7 | งานซ่อมแซมหลังคา อาคารพักนายทหารสัญญาบัตรโสต (BOQ) | 346,032.00 | | | |
| 8 | งานซ่อมแซมหลังคา อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) | 722,160.00 | | | |
| 9 | งานก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ ขนาด 6.20x3.40 เมตร | 273,978.91 | | | |
| 10 | งานรื้อ-ถอน อาคารเพื่อรองรับงานก่อสร้าง ฯ | 457,800.00 | | | |
| | ราคารวม วัสดุ + แรงงาน | 42,340,520.42 | 1.2086 | 51,172,752.98 | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย | 15% | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก | 0% | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7% | | | |
| | VAT | 7% | | | |
| | รวมราคาก่อสร้าง | | | 51,172,752.98 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. สายันต์ ทองแสน
 ว่าที่ น.ท.ขวัญชัย จันทร์ทอง
 ว่าที่ น.ท.หญิง พัทยากร ดั่งอ่ำ
 ร.อ.ศุภกิจ โรจนบุตร
 ว่าที่ ร.ท.อนุศิษฐ์ ยอดเสาร์

ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการและเลขานุการ
 กรรมการ
 กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 66-2-048 |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารพักนชายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พเรือภาคที่ 2 ต.บ่อียง อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | | |
| สถานที่ | อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|--------------|------------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานอาคารพักนชายทหารสัญญาบัตร (S.O.Q.) 24 ยูนิต (ต่อ) | | | | | | | | |
| | งานวิศวกรรมโครงสร้าง (ต่อ) | | | | | | | | |
| | งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - แบบหล่อคอนกรีต | 4,905 | ตร.ม. | 200.00 | 981,000.00 | 121.00 | 593,505.00 | 1,574,505.00 | |
| | - ตะปู | 1,226 | กก. | 51.00 | 62,526.00 | - | - | 62,526.00 | |
| | งานคอนกรีตโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc (ทรงกระบอก) | 435 | ลบ.ม. | 2,713.00 | 1,180,155.00 | 519.00 | 225,765.00 | 1,405,920.00 | |
| | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ | | | | | | | | |
| | RB 6 mm. (SR 24) | 3.47 | ตัน | 26,941.00 | 93,485.27 | 4,400.00 | 15,268.00 | 108,753.27 | |
| | RB 9 mm. (SR 24) | 15 | ตัน | 23,425.00 | 351,375.00 | 4,400.00 | 66,000.00 | 417,375.00 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย | | | | | | | | |
| | DB 12 mm. (SD 40) | 2.43 | ตัน | 20,838.00 | 50,636.34 | 3,600.00 | 8,748.00 | 59,384.34 | |
| | DB 16 mm. (SD 40) | 10.11 | ตัน | 20,598.00 | 208,245.78 | 3,600.00 | 36,396.00 | 244,641.78 | |
| | DB 20 mm. (SD 40) | 41.79 | ตัน | 20,844.00 | 871,070.76 | 3,100.00 | 129,549.00 | 1,000,619.76 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 2,184 | กก. | 46.00 | 100,464.00 | - | - | 100,464.00 | |
| | งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป | | | | | | | | |
| | - พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ (SOLID PLANK) หนา 5 ซม. รับน้ำหนัก | | | | | | | | |
| | บรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม. | 1,780 | ตร.ม. | 300.00 | 534,000.00 | 25.00 | 44,500.00 | 578,500.00 | |
| | - เหล็ก WIRE MESH ϕ 4 มม. @ 0.20 ม. # | 1,780 | ตร.ม. | 47.00 | 83,660.00 | 5.00 | 8,900.00 | 92,560.00 | |
| | - คอนกรีตทับหน้า หนา 0.05 ม. | 94 | ลบ.ม. | 2,713.00 | 255,022.00 | 519.00 | 48,786.00 | 303,808.00 | |
| | - งานกำจัดปลวก | 1,300 | ตร.ม. | 55.00 | 71,500.00 | 5.00 | 6,500.00 | 78,000.00 | |
| | รวม | | | | 4,843,140.15 | | 1,183,917.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 6,027,057.15 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 66-2-048 |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พักรือภาคที่ 2 ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | | |
| สถานที่ | อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทร.ภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|--------------|------------------|------------|--------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1.2 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | งานวัสดุผนังหลังคา | | | | | | | | |
| | - หลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอนเคลือบสี รายละเอียดตามแบบ | 1,165 | ตร.ม. | 430.00 | 500,950.00 | 70.00 | 81,550.00 | 582,500.00 | |
| | - ฉนวนกันความร้อน รายละเอียดตามแบบ | 1,165 | ตร.ม. | 165.00 | 192,225.00 | 25.00 | 29,125.00 | 221,350.00 | |
| | - ติดตั้งตาข่าย WIRE MESH รายละเอียดตามแบบ | 1,165 | ตร.ม. | 90.00 | 104,850.00 | - | - | 104,850.00 | |
| | - ครอบหลังคาบน PARAPET FLASHING | 83 | ม. | 220.00 | 18,260.00 | 50.00 | 4,150.00 | 22,410.00 | |
| | - ครอบหลังคาข้าง BAGE FLASHING | 29 | ม. | 220.00 | 6,380.00 | 50.00 | 1,450.00 | 7,830.00 | |
| | - เชิงชายแผ่นไม้สังเคราะห์ กว้าง 20 ซม.หนาไม่น้อยกว่า 8 มม. | | | | | | | | |
| | ทับด้วยแผ่นไม้สังเคราะห์ กว้าง 15 ซม.หนาไม่น้อยกว่า 8 มม. | 195 | ม. | 220.00 | 42,900.00 | 73.00 | 14,235.00 | 57,135.00 | |
| | งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| | - ฝ้ายิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบเว้าตีชน ฉาบรอยต่อเรียบ | | | | | | | | |
| | โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี โครงคร่าวบน 1.00 ม. คร่าวล่าง 0.40 ม. | | | | | | | | |
| | พร้อมอุปกรณ์ปรับยึดครบชุด | 1,138 | ตร.ม. | 305.00 | 347,090.00 | 75.00 | 85,350.00 | 432,440.00 | |
| | - ฝ้ายิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น ขอบเว้าตีชน ฉาบรอยต่อเรียบ | | | | | | | | |
| | โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี โครงคร่าวบน 1.00 ม.คร่าวล่าง 0.40 ม. | | | | | | | | |
| | พร้อมอุปกรณ์ปรับยึดครบชุด | 150 | ตร.ม. | 335.00 | 50,250.00 | 75.00 | 11,250.00 | 61,500.00 | |
| | - ฝ้าทองพื้น ค.ส.ล. แต่งฉาบปูนเรียบ | 703 | ตร.ม. | 90.00 | 63,270.00 | 87.00 | 61,161.00 | 124,431.00 | |
| | - ฝ้าเพดานไม้สังเคราะห์ กว้าง 4 นิ้ว ตีชนตามขวาง โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี | 563 | ตร.ม. | 465.00 | 261,795.00 | 85.00 | 47,855.00 | 309,650.00 | |
| | - ฝ้าระแนง UPVC ใบกว้าง 4-6 ซม.ติดตั้งด้วยระบบ Clip lock เว้นร่อง 1 ซม. | 425 | ตร.ม. | 550.00 | 233,750.00 | 55.00 | 23,375.00 | 257,125.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 1,821,720.00 | | 359,501.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 2,181,221.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 66-2-048 |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พัเรือภาคที่ 2 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | | |
| สถานที่ | อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------|-------|-------|-----------------|--------------|------------------|------------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานสถาปัตยกรรม (ต่อ) | | | | | | | | |
| | งานประติมากรรม - หน้าต่าง | | | | | | | | |
| | - ป.1 | 24 | ชุด | 22,000.00 | 528,000.00 | 2,200.00 | 52,800.00 | 580,800.00 | |
| | - ป.2 | 24 | ชุด | 7,800.00 | 187,200.00 | 780.00 | 18,720.00 | 205,920.00 | |
| | - ป.3 | 45 | ชุด | 6,800.00 | 306,000.00 | 680.00 | 30,600.00 | 336,600.00 | |
| | - ป.4 | 24 | ชุด | 6,500.00 | 156,000.00 | 650.00 | 15,600.00 | 171,600.00 | |
| | - ป.5 | 48 | ชุด | 5,200.00 | 249,600.00 | 520.00 | 24,960.00 | 274,560.00 | |
| | - ป.6 | 2 | ชุด | 6,300.00 | 12,600.00 | 630.00 | 1,260.00 | 13,860.00 | |
| | - ป.7 | 24 | ชุด | 6,000.00 | 144,000.00 | 600.00 | 14,400.00 | 158,400.00 | |
| | - ป.8 | 2 | ชุด | 11,000.00 | 22,000.00 | 1,100.00 | 2,200.00 | 24,200.00 | |
| | - น.1 | 48 | ชุด | 20,000.00 | 960,000.00 | 2,000.00 | 96,000.00 | 1,056,000.00 | |
| | - น.2 | 72 | ชุด | 4,500.00 | 324,000.00 | 450.00 | 32,400.00 | 356,400.00 | |
| | - น.3 | 32 | ชุด | 6,500.00 | 208,000.00 | 650.00 | 20,800.00 | 228,800.00 | |
| | - น.4 | 24 | ชุด | 4,500.00 | 108,000.00 | 450.00 | 10,800.00 | 118,800.00 | |
| | - น.5 | 8 | ชุด | 5,000.00 | 40,000.00 | 500.00 | 4,000.00 | 44,000.00 | |
| | - น.6 | 4 | ชุด | 3,500.00 | 14,000.00 | 350.00 | 1,400.00 | 15,400.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 3,259,400.00 | | 325,940.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 3,585,340.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | | |
|-------------|--|------------------------|-----------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | | แบบเลขที่ | 66-2-048 |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พัหเรือภาคที่ 2 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | | | |
| สถานที่ | อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|------------|------------------|------------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานสถาปัตยกรรม (ต่อ) | | | | | | | | |
| | งานบันได | | | | | | | | |
| | - พื้นผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ | 110 | ตร.ม. | 100.00 | 11,000.00 | 87.00 | 9,570.00 | 20,570.00 | |
| | - ผนังกันน้ำ P.V.C. | 152 | ม. | 65.00 | 9,880.00 | 40.00 | 6,080.00 | 15,960.00 | |
| | - ราวลูกกรงบันได | 28 | ม. | 2,800.00 | 78,400.00 | 280.00 | 7,840.00 | 86,240.00 | |
| | - ราวลูกกรงบันไดทางขึ้นด้านหน้า | 10 | ม. | 1,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 1,000.00 | 11,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | งานทาสี | | | | | | | | |
| | - งานทาสีอะคริลิกภายใน | 6,027 | ตร.ม. | 55.00 | 331,485.00 | 28.00 | 168,756.00 | 500,241.00 | |
| | - งานทาสีอะคริลิกภายนอก | 2,922 | ตร.ม. | 55.00 | 160,710.00 | 34.00 | 99,348.00 | 260,058.00 | |
| | - งานทาสีซีเมนต์ (เฉดสีเทาหรือสีคอนกรีต) | 993 | ตร.ม. | 110.00 | 109,230.00 | 30.00 | 240.00 | 109,470.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | งานเบ็ดเตล็ด | | | | | | | | |
| | - งานแต่งบังแดดโครงเหล็กกล่องและเหล็กฉากทาสี | 16 | ชุด | 4,500.00 | 72,000.00 | 450.00 | 7,200.00 | 79,200.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 782,705.00 | | 300,034.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 1,082,739.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 66-2-048 |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พเรือภาคที่ 2 ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | | |
| สถานที่ | อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|------------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| 1.3 | งานระบบไฟฟ้าภายใน | | | | | | | | |
| | - ดวงโคมซาลาเปา LED ติดฝ้าเพดาน ครอบสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 17 วัตต์ ขนาดดวงโคมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร | 72 | ชุด | 1,100.00 | 79,200.00 | 115.00 | 8,280.00 | 87,480.00 | |
| | - ดวงโคมซาลาเปา LED ติดฝ้าเพดาน ครอบสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ ขนาดดวงโคมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 26 เซนติเมตร | 24 | ชุด | 520.00 | 12,480.00 | 115.00 | 2,760.00 | 15,240.00 | |
| | - ดวงโคมซาลาเปา LED ติดฝ้าเพดาน ครอบสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 6 วัตต์ ขนาดดวงโคมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร | 24 | ชุด | 390.00 | 9,360.00 | 115.00 | 2,760.00 | 12,120.00 | |
| | - โคม DOWN LIGHT แบบฝังฝ้า (วงกลม Dia.ไม่น้อยกว่า 18 cm.) หลอด LED BULB ขนาดไม่น้อยกว่า 13 วัตต์ ชั่ว E 27 Dayligh | 28 | ชุด | 530.00 | 14,840.00 | 115.00 | 3,220.00 | 18,060.00 | |
| | - โคม DOWN LIGHT แบบฝังฝ้า (วงกลม Dia.ไม่น้อยกว่า 14 cm.) หลอด LED BULB ขนาดไม่น้อยกว่า 13 วัตต์ ชั่ว E27 Dayligh | 174 | ชุด | 350.00 | 60,900.00 | 115.00 | 20,010.00 | 80,910.00 | |
| | - ดวงโคมห้อยจากเพดาน หลอด LED BULB ขนาดไม่น้อยกว่า 13 วัตต์ ชั่ว E27 | 24 | ชุด | 600.00 | 14,400.00 | 115.00 | 2,760.00 | 17,160.00 | |
| | - โคมติดตั้งแบบส่องขึ้นและส่องลง ชั่ว MR 16 หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 7 วัตต์ จำนวน 2 หลอด (Warm White) | 8 | ชุด | 4,275.00 | 34,200.00 | 165.00 | 1,320.00 | 35,520.00 | |
| | - โคมกล่องเหล็กติดลอย พร้อมฝาครอบพลาสติกใส หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 14 วัตต์ จำนวน 1 หลอด ชั่ว G 13 Dayligh | 4 | ชุด | 1,450.00 | 5,800.00 | 115.00 | 460.00 | 6,260.00 | |
| | - โคมกล่องเหล็กติดลอย พร้อมฝาครอบพลาสติกใส หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 8 วัตต์ จำนวน 1 หลอด ชั่ว G 13 Dayligh | 2 | ชุด | 1,046.00 | 2,092.00 | 115.00 | 230.00 | 2,322.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 233,272.00 | | 41,800.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 275,072.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 66-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักนชายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่ทพรือภาคที่ 2 ต.บ่อย่าง อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

สถานที่ อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|------------|------------------|------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานระบบไฟฟ้าภายใน (ต่อ) | | | | | | | | |
| | - โคม FLOODLIGHT LED ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ (Cool White) | 8 | ชุด | 6,100.00 | 48,800.00 | 300.00 | 2,400.00 | 51,200.00 | |
| | - สวิทช์ปิด - เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC. | 204 | ชุด | 60.00 | 12,240.00 | 80.00 | 16,320.00 | 28,560.00 | |
| | - สวิทช์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A.250V.AC (กันน้ำ) | 72 | ชุด | 350.00 | 25,200.00 | 110.00 | 7,920.00 | 33,120.00 | |
| | - สวิทช์ปิด - เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า15A.250V.AC.(พัดลมระบายอากาศ | 24 | ชุด | 60.00 | 1,440.00 | 80.00 | 1,920.00 | 3,360.00 | |
| | - สวิทช์ปิด - เปิด สองทาง .(สวิทช์บันได) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC. | 56 | ชุด | 96.00 | 5,376.00 | 85.00 | 4,760.00 | 10,136.00 | |
| | - เต้ารับคู่แบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC. | 216 | ชุด | 200.00 | 43,200.00 | 90.00 | 19,440.00 | 62,640.00 | |
| | - เต้ารับคู่แบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC. | | | | | | | | |
| | พร้อมหน้ากากกันน้ำ | 26 | ชุด | 450.00 | 11,700.00 | 115.00 | 2,990.00 | 14,690.00 | |
| | - เต้ารับเดี่ยวแบบไม่มีกราวด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC. | 78 | ชุด | 70.00 | 5,460.00 | 90.00 | 7,020.00 | 12,480.00 | |
| | - โคมไฟฟ้าแสงสว่างจุดเดิน หลอด LED TUBE ขนาด 2x9 วัตต์ | 48 | ชุด | 3,000.00 | 144,000.00 | 200.00 | 9,600.00 | 153,600.00 | |
| | - พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว ติดผนัง | 24 | ชุด | 1,760.00 | 42,240.00 | 400.00 | 9,600.00 | 51,840.00 | |
| | - พัดลมระบายอากาศ ขนาด 50 CFM. | 24 | ชุด | 2,640.00 | 63,360.00 | 650.00 | 15,600.00 | 78,960.00 | |
| | - WATER PROOF ISOLATOR (IP66) 2P 20A . | 48 | ชุด | 500.00 | 24,000.00 | 200.00 | 9,600.00 | 33,600.00 | |
| | - JUNTION BOX (เครื่องทำน้ำอุ่น) | 24 | ชุด | 60.00 | 1,440.00 | 60.00 | 1,440.00 | 2,880.00 | |
| | - โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน หลอด LED 10 วัตต์ | 6 | ชุด | 1,500.00 | 9,000.00 | 200.00 | 1,200.00 | 10,200.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 437,456.00 | | 109,810.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 547,266.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 66-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักนชายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พร้อมภาคที่ 2 ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

สถานที่ อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|------------|------------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานระบบไฟฟ้าภายใน (ต่อ) | | | | | | | | |
| | ตู้ MDB. | | | | | | | | |
| | - ตู้ MAIN DISTRIBUTION BOARD 600A. 400/230 V.AC. 3Ø 4W. FN-GH CU.BUS BAR | | | | | | | | |
| | - 500AT/500AF MCCB 3P. IC ≥36kA. 1 ชุด | | | | | | | | |
| | - 100AT/100AF MCCB 3P. IC ≥18kA. 6 ชุด | | | | | | | | |
| | - 25AT/50AF MCCB 3P. IC ≥15kA. 2 ชุด | | | | | | | | |
| | - 3x6A. FUSES 1 ชุด | | | | | | | | |
| | - 3x350 A.HRC FUSES 1 ชุด | 1 | ชุด | 230,000.00 | 230,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 235,000.00 | |
| | - PILOT LAMP 3 ชุด | | | | | | | | |
| | - 500/5A. CURRENT TRANSFORMER 3 ชุด | | | | | | | | |
| | - DIGITAL METERING (DPM) 1 ชุด | | | | | | | | |
| | - SURGE ARRESTER CLASS I+II 25kA (3Ph+N) 1 ชุด | | | | | | | | |
| | - GROUNDING ROD พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด | 1 | ชุด | 2,200.00 | 2,200.00 | 300.00 | 300.00 | 2,500.00 | |
| | ตู้ PANEL MCCB. | | | | | | | | |
| | - ตู้ PANEL MCCB. 30A. 400/230 V.AC. 3Ø 4W. FN-GH CU.BUSBAR | | | | | | | | |
| | - 20AT/50AF MCCB 3P. IC ≥10kA. 1 ชุด | | | | | | | | |
| | - 3x6A. FUSES 1 ชุด | 2 | ชุด | 15,000.00 | 30,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 32,000.00 | |
| | - PILOT LAMP 3 ชุด | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 262,200.00 | | 7,300.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 269,500.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 66-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พเรือภาคที่ 2 ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

สถานที่ อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|------------|------------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานระบบไฟฟ้าภายใน (ต่อ) | | | | | | | | |
| | ตู้ DB 1-6 | | | | | | | | |
| | - ตู้เหล็ก DISTRIBUTION BOARD T 2.0 mm. EG INDOOR TYPE | | | | | | | | |
| | - ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 12 ช่อง พร้อม | 6 | ชุด | | | | | | |
| | - 100 AT. 3P. MCCB. IC ≥ 18 kA. AT. 415 V.AC. | 6 | ชุด | | | | | | |
| | - BRANCH BREAKER 50 AT. 10 kA. 1P. | 24 | ชุด | | | | | | |
| | - BRANCH BREAKER 16 AT. 6 kA. 1P. | 12 | ชุด | | | | | | |
| | - BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P. | 36 | ชุด | 65,000.00 | 390,000.00 | 3,000.00 | 18,000.00 | 408,000.00 | |
| | - FUSE 6 A. | 18 | ชุด | | | | | | |
| | - PILOT LAMP | 18 | ชุด | | | | | | |
| | - SURGE ARRESTER CLASS 2 3Ph+N 60 kA. | 6 | ชุด | | | | | | |
| | - METER 15(45)A 1PH 2 WIRE 50 Hz | 24 | ชุด | | | | | | |
| | ตู้ CU 01-24 | | | | | | | | |
| | - ตู้ CONSUMER UNIT ชนิดมี 4X4 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER | | | | | | | | |
| | 50A. 2P 10KA.IC. At 240 V.AC./ 40A. 2P 10KA.IC. At 240 V.AC (RCD) | 24 | ชุด | 5,887.00 | 141,288.00 | 1,000.00 | 24,000.00 | 165,288.00 | |
| | - BRANCH BREAKER 20 AT. ≥ 6 kA. 1P. | 192 | ตัว | 180.00 | 34,560.00 | - | - | 34,560.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 565,848.00 | | 42,000.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 607,848.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 66-2-048 |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณสุขปกศ พื้นที่ทพเรือภาคที่ 2 ต.บ่อซำ อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | | |
| สถานที่ | อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|-------|-------|----------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานระบบไฟฟ้าภายใน (ต่อ) | | | | | | | | |
| | งานระบบโทรทัศน | | | | | | | | |
| | - SPLITER 1 IN 4 OUT | 24 | ชุด | 380.00 | 9,120.00 | 80.00 | 1,920.00 | 11,040.00 | |
| | - TV. - FM. OUTLET | 48 | ชุด | 580.00 | 27,840.00 | 120.00 | 5,760.00 | 33,600.00 | |
| | - RG - 6 | 325 | เมตร | 13.00 | 4,225.00 | 7.00 | 2,275.00 | 6,500.00 | |
| | - ท่อ ขนาด ๑ 1/2" EMT | 98 | ท่อน | 93.00 | 9,114.00 | 66.00 | 6,468.00 | 15,582.00 | |
| | - JUNTION BOX (สายสัญญาณ) | 24 | ชุด | 60.00 | 1,440.00 | 60.00 | 1,440.00 | 2,880.00 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ | 1 | งาน | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 56,739.00 | | 17,863.00 | | |
| | รวมเงินหน้าขึ้น | | | | | | | 74,602.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 66-2-048 |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ทัพรือภาคที่ 2 ต.บ่อียง อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | | |
| สถานที่ | อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|------------|-----------------|------------|------------------|------------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| 1.4 | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | | | | | | | | |
| | ระบบปรับอากาศ | | | | | | | | |
| | - ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/4" | 212 | เมตร | 84.00 | 17,808.00 | 25.00 | 5,300.00 | 23,108.00 | |
| | - ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/2" | 212 | เมตร | 167.00 | 35,404.00 | 50.00 | 10,600.00 | 46,004.00 | |
| | - ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1/2" PVC. | 264 | ท่อน | 35.00 | 9,240.00 | 45.00 | 11,880.00 | 21,120.00 | |
| | - ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาทองแดง | 424 | เมตร | 56.00 | 23,744.00 | 100.00 | 42,400.00 | 66,144.00 | |
| | - ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง | 264 | เมตร | 35.00 | 9,240.00 | 14.00 | 3,696.00 | 12,936.00 | |
| | - รางครอบท่อน้ำยา | 79 | เมตร | 130.00 | 10,270.00 | 50.00 | 3,950.00 | 14,220.00 | |
| | - ขาแขวนเครื่อง CDU แบบกระเช้า (รายละเอียดตามแบบ) | 48 | ชุด | 1,500.00 | 72,000.00 | 200.00 | 9,600.00 | 81,600.00 | |
| | - สารทำความสะอาด | 1 | งาน | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | |
| | - ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู | 48 | ชุดเครื่อง | - | - | 3,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ | 1 | งาน | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 | |
| | ระบบระบายอากาศ | | | | | | | | |
| | - ท่อระบายอากาศ Ø 4" FLFX | 40 | เมตร | 135.00 | 5,400.00 | 14.00 | 560.00 | 5,960.00 | |
| | - ท่อระบายอากาศ Ø 4" PVC. | 24 | เมตร | 170.00 | 4,080.00 | 54.00 | 1,296.00 | 5,376.00 | |
| | - หน้ากากลมกลับ EAG 6" x4" | 24 | ชุด | 120.00 | 2,880.00 | 125.00 | 3,000.00 | 5,880.00 | |
| | - PIPE HOOD | 24 | ชุด | 800.00 | 19,200.00 | 125.00 | 3,000.00 | 22,200.00 | |
| | - พัดลมดูดอากาศ 50 CFM. | 24 | ชุด | 2,640.00 | 63,360.00 | 650.00 | 15,600.00 | 78,960.00 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ | 1 | งาน | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 305,626.00 | | 254,882.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 560,508.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 66-2-048 |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พเรือภาคที่ 2 ต.บ่อยาย อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | | |
| สถานที่ | อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|------------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| 1.5 | งานระบบประปาภายในอาคาร | | | | | | | | |
| | หมวดงาน ประปา | | | | | | | | |
| | PVC (13.5) | | | | | | | | |
| | - Dia 1/2" | 700 | เมตร | 18.00 | 12,600.00 | 30.00 | 21,000.00 | 33,600.00 | |
| | - Dia 3/4" | 292 | เมตร | 22.00 | 6,424.00 | 30.00 | 8,760.00 | 15,184.00 | |
| | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | งาน | 2,500.00 | 2,500.00 | 800.00 | 800.00 | 3,300.00 | |
| | - เหล็กยึดท่อ | 1 | งาน | 1,900.00 | 1,900.00 | 500.00 | 500.00 | 2,400.00 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ | 1 | งาน | 900.00 | 900.00 | 200.00 | 200.00 | 1,100.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบ | | | | | | | | |
| | STOP VALVE | | | | | | | | |
| | - Dia 1/2" | 96 | ชุด | 220.00 | 21,120.00 | 50.00 | 4,800.00 | 25,920.00 | |
| | HOSE BIB (Typ) ติดตั้งได้ฝักบัว (SH)(ตามรายการประกอบแบบ) | | | | | | | | |
| | - Dia 1/2" | 24 | ชุด | 180.00 | 4,320.00 | 50.00 | 1,200.00 | 5,520.00 | |
| | HOSE BIB สำหรับเครื่องซักผ้า(ตามรายการประกอบแบบ) | | | | | | | | |
| | - Dia 1/2" | 24 | ชุด | 195.00 | 4,680.00 | 50.00 | 1,200.00 | 5,880.00 | |
| | มาตรวัดน้ำประปา | | | | | | | | |
| | - WATER METER Dia 3/4" | 24 | ชุด | 1,265.00 | 30,360.00 | 150.00 | 3,600.00 | 33,960.00 | |
| | - GATE VALVE Dia 3/4" | 48 | ชุด | 620.00 | 29,760.00 | 100.00 | 4,800.00 | 34,560.00 | |
| | - UNION Dia 3/4" | 96 | ชุด | 50.00 | 4,800.00 | 10.00 | 960.00 | 5,760.00 | |
| | - Accessories & Painting,Cleaning | 1 | งาน | 1,000.00 | 1,000.00 | 300.00 | 300.00 | 1,300.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 120,364.00 | | 48,120.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 168,484.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 66-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พัเรือภาคที่ 2 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

สถานที่ อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|---------|----------------|------------|-----------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานระบบประปาภายในอาคาร (ต่อ) | | | | | | | | |
| | เครื่องกรองน้ำดื่ม (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ) | | | | | | | | |
| | - เครื่องกรองน้ำดื่มผลิตไม่น้อยกว่า100 ลิตร/วัน ติดตั้งเป็นชุดสำเร็จตามมาตรฐาน | 24 | เครื่อง | 6,000.00 | 144,000.00 | 600.00 | 14,400.00 | 158,400.00 | |
| | ในรายการประกอบแบบที่ได้กำหนดไว้ | | | | | | | | |
| | - BALL VALVE Ø 1/2" (ทองเหลือง) | 24 | ชุด | 246.00 | 5,904.00 | 70.00 | 1,680.00 | 7,584.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 149,904.00 | | 16,080.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 165,984.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 66-2-048 |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พัเรือภาคที่ 2 ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | | |
| สถานที่ | อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|------------|------------------|------------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานระบบประปาภายในอาคาร (ต่อ) | | | | | | | | |
| | หมวดงาน ท่อโผล่โครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ | | | | | | | | |
| | PVC (8.5) | | | | | | | | |
| | - Dia 1 1/2" | 304 | เมตร | 32.00 | 9,728.00 | 30.00 | 9,120.00 | 18,848.00 | |
| | - Dia 2" | 913 | เมตร | 50.00 | 45,650.00 | 40.00 | 36,520.00 | 82,170.00 | |
| | - Dia 2 1/2" | 276 | เมตร | 81.00 | 22,356.00 | 50.00 | 13,800.00 | 36,156.00 | |
| | - Dia 3" | 273 | เมตร | 110.00 | 30,030.00 | 75.00 | 20,475.00 | 50,505.00 | |
| | - Dia 4" | 218 | เมตร | 179.00 | 39,022.00 | 100.00 | 21,800.00 | 60,822.00 | |
| | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | งาน | 20,000.00 | 20,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 22,000.00 | |
| | - อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ | 1 | งาน | 14,000.00 | 14,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 15,000.00 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ | 1 | งาน | 7,000.00 | 7,000.00 | 700.00 | 700.00 | 7,700.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบ | | | | | | | | |
| | FLOOR DRAIN (BALL-TRAP) | | | | | | | | |
| | - Dia 2" | 48 | ชุด | 575.00 | 27,600.00 | 115.00 | 5,520.00 | 33,120.00 | |
| | - Dia 2 1/2" | 24 | ชุด | 575.00 | 13,800.00 | 115.00 | 2,760.00 | 16,560.00 | |
| | CLEAN OUT | | | | | | | | |
| | - Dia 2 1/2" | 24 | ชุด | 125.00 | 3,000.00 | 125.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | |
| | - Dia 3" | 8 | ชุด | 175.00 | 1,400.00 | 150.00 | 1,200.00 | 2,600.00 | |
| | - Dia 4" | 8 | ชุด | 260.00 | 2,080.00 | 200.00 | 1,600.00 | 3,680.00 | |
| | - ท่อ PVC Dia 2" สูงจากพื้น 0.3 ม. ปิดด้วยหัว Cap (ฝาครอบ) | 48 | ชุด | 78.00 | 3,744.00 | 16.00 | 768.00 | 4,512.00 | |
| | สำหรับระบายน้ำทิ้งจากแอร์และเครื่องซักผ้า | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 239,410.00 | | 120,263.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 359,673.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 66-2-048 |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารพักนชายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พัเรือภาคที่ 2 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | | |
| สถานที่ | อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|-------|-------|----------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานระบบประปาภายในอาคาร (ต่อ) | | | | | | | | |
| | หมวดงาน ท่อน้ำฝน | | | | | | | | |
| | PVC (8.5) | | | | | | | | |
| | - Dia 2 1/2" | 215 | เมตร | 81.00 | 17,415.00 | 50.00 | 10,750.00 | 28,165.00 | |
| | - Dia 3" | 22 | เมตร | 110.00 | 2,420.00 | 75.00 | 1,650.00 | 4,070.00 | |
| | - Dia 4" | 30 | เมตร | 179.00 | 5,370.00 | 100.00 | 3,000.00 | 8,370.00 | |
| | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | งาน | 3,500.00 | 3,500.00 | 400.00 | 400.00 | 3,900.00 | |
| | - อุปกรณ์ยึดแฉนวนท่อ | 1 | งาน | 2,000.00 | 2,000.00 | 300.00 | 300.00 | 2,300.00 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ | 1 | งาน | 1,200.00 | 1,200.00 | 100.00 | 100.00 | 1,300.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบ | | | | | | | | |
| | CLEAN OUT | | | | | | | | |
| | - Dia 4" | 8 | ชุด | 235.00 | 1,880.00 | 200.00 | 1,600.00 | 3,480.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 33,785.00 | | 17,800.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 51,585.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 66-2-048 |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่ทัพเรือภาคที่ 2 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | | |
| สถานที่ | อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------|-------|-------|-----------------|------------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานระบบประปาภายในอาคาร (ต่อ) | | | | | | | | |
| | หมวดงาน ประปา | | | | | | | | |
| | PE-LSP | | | | | | | | |
| | - Dia 1/2" | 132 | เมตร | 143.00 | 18,876.00 | 42.00 | 5,544.00 | 24,420.00 | |
| | - Dia 3/4" | 87 | เมตร | 163.00 | 14,181.00 | 48.00 | 4,176.00 | 18,357.00 | |
| | - Dia 1" | 136 | เมตร | 240.00 | 32,640.00 | 72.00 | 9,792.00 | 42,432.00 | |
| | - Dia 1 1/2" | 147 | เมตร | 381.00 | 56,007.00 | 114.00 | 16,758.00 | 72,765.00 | |
| | - Dia 2" | 15 | เมตร | 484.00 | 7,260.00 | 145.00 | 2,175.00 | 9,435.00 | |
| | - Dia 2 1/2" | 45 | เมตร | 658.00 | 29,610.00 | 197.00 | 8,865.00 | 38,475.00 | |
| | PB (SDR 13.5) | | | | | | | | |
| | - Dia 2" | 27 | เมตร | 206.00 | 5,562.00 | 75.00 | 2,025.00 | 7,587.00 | |
| | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | งาน | 20,000.00 | 20,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 24,000.00 | |
| | - เหล็กยึดท่อ | 1 | งาน | 16,000.00 | 16,000.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 17,600.00 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ | 1 | งาน | 8,000.00 | 8,000.00 | 800.00 | 800.00 | 8,800.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบ | | | | | | | | |
| | HOSE BIB (ตามรายการประกอบแบบ) | | | | | | | | |
| | - Dia 1/2" | 8 | ชุด | 180.00 | 1,440.00 | 50.00 | 400.00 | 1,840.00 | |
| | FLANGE Dia 3/4" | 2 | ชุด | 135.00 | 270.00 | 27.00 | 54.00 | 324.00 | |
| | FLEXIBLE CONNECTER | | | | | | | | |
| | - Dia 1 1/2" | 2 | ชุด | 2,700.00 | 5,400.00 | 300.00 | 600.00 | 6,000.00 | |
| | - Dia 2 1/2" | 4 | ชุด | 4,070.00 | 16,280.00 | 500.00 | 2,000.00 | 18,280.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 231,526.00 | | 58,789.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 290,315.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 66-2-048 |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พัเรือภาคที่ 2 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | | |
| สถานที่ | อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|----------------|------------|-----------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานระบบประปาภายในอาคาร (ต่อ) | | | | | | | | |
| | GATE VALVE | | | | | | | | |
| | - Dia 1 1/2" | 4 | ชุด | 1,460.00 | 5,840.00 | 300.00 | 1,200.00 | 7,040.00 | |
| | UNION | | | | | | | | |
| | - Dia 1 1/2" | 8 | ชุด | 217.00 | 1,736.00 | 43.00 | 344.00 | 2,080.00 | |
| | BY PASS | | | | | | | | |
| | - GATE VALVE Dia 1 1/2" (ปกติปิด N.C.) | 1 | ชุด | 1,460.00 | 1,460.00 | 300.00 | 300.00 | 1,760.00 | |
| | - CHECK VALVE Dia 1 1/2" | 1 | ชุด | 1,590.00 | 1,590.00 | 300.00 | 300.00 | 1,890.00 | |
| | - UNION Dia 1 1/2" | 2 | ชุด | 217.00 | 434.00 | 43.00 | 86.00 | 520.00 | |
| | - Accessories & Painting,Cleaning | 1 | งาน | 350.00 | 350.00 | 100.00 | 100.00 | 450.00 | |
| | AAV (ตามรายการประกอบแบบ) | | | | | | | | |
| | - Dia 3/4" | 8 | ชุด | 2,520.00 | 20,160.00 | 504.00 | 4,032.00 | 24,192.00 | |
| | ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป (ชนิดวางใต้ดิน) | | | | | | | | |
| | - ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป (ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม | 2 | ถัง | 222,950.00 | 445,900.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 465,900.00 | |
| | - ฐาน ค.ส.ล.รองรับ+รัดฝาถังเหล็กหล่อ LIGHT DUTY (ถังละ 2 ฝา) | 2 | งาน | 28,600.00 | 57,200.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 63,200.00 | |
| | อุปกรณ์เข้าถังเก็บน้ำ | | | | | | | | |
| | - FOOT VALVE Dia 1 1/2" | 2 | ชุด | 3,900.00 | 7,800.00 | 780.00 | 1,560.00 | 9,360.00 | |
| | - FOOT VALVE Dia 2 1/2" | 4 | ชุด | 5,400.00 | 21,600.00 | 1,080.00 | 4,320.00 | 25,920.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 564,070.00 | | 38,242.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 602,312.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 66-2-048

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พัเรือภาคที่ 2 ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

สถานที่ อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานระบบประปาภายในอาคาร (ต่อ) | | | | | | | | |
| | บ่อ VALVE BOX 1 | | | | | | | | |
| | - บ่อ VALVE | 1 | ชุด | 3,450.00 | 3,450.00 | 400.00 | 400.00 | 3,850.00 | |
| | - GATE VALVE Dia 2" (ปกติเปิด) | 1 | ชุด | 2,320.00 | 2,320.00 | 400.00 | 400.00 | 2,720.00 | |
| | - GATE VALVE Dia 2" (ปกติปิด) | 1 | ชุด | 2,320.00 | 2,320.00 | 400.00 | 400.00 | 2,720.00 | |
| | - MODULATING FLOAT VALVE Dia 2" | 1 | ชุด | 20,000.00 | 20,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 22,000.00 | |
| | - FLEXBLE CONNECTOR Dia 2" | 3 | อัน | 3,550.00 | 10,650.00 | 400.00 | 1,200.00 | 11,850.00 | |
| | - UNION Dia 2" | 4 | ชุด | 315.00 | 1,260.00 | 63.00 | 252.00 | 1,512.00 | |
| | - Accessories & Painting,Cleaning | 1 | งาน | 2,000.00 | 2,000.00 | 400.00 | 400.00 | 2,400.00 | |
| | บ่อ VALVE BOX 2 | | | | | | | | |
| | - บ่อ VALVE | 1 | ชุด | 3,450.00 | 3,450.00 | 400.00 | 400.00 | 3,850.00 | |
| | - GATE VALVE Dia 2" (ปกติเปิด) | 1 | ชุด | 2,320.00 | 2,320.00 | 400.00 | 400.00 | 2,720.00 | |
| | - GATE VALVE Dia 2" (ปกติปิด) | 1 | ชุด | 2,320.00 | 2,320.00 | 400.00 | 400.00 | 2,720.00 | |
| | - MODULATING FLOAT VALVE Dia 2" | 1 | ชุด | 20,000.00 | 20,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 22,000.00 | |
| | - FLEXBLE CONNECTOR Dia 2" | 3 | อัน | 3,550.00 | 10,650.00 | 400.00 | 1,200.00 | 11,850.00 | |
| | - UNION Dia 2" | 4 | ชุด | 315.00 | 1,260.00 | 63.00 | 252.00 | 1,512.00 | |
| | - Accessories & Painting,Cleaning | 1 | งาน | 2,000.00 | 2,000.00 | 400.00 | 400.00 | 2,400.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 84,000.00 | | 10,104.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 94,104.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 66-2-048 |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พัเรือภาคที่ 2 ต.บ่อปาง อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | | |
| สถานที่ | อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|------------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานระบบประปาภายในอาคาร (ต่อ) | | | | | | | | |
| | อุปกรณ์เครื่องสูบน้ำชั้น 1 (ต่อ) | | | | | | | | |
| | - ฐานแท่น ค.ส.ล.รองรับ (สำหรับเครื่องสูบน้ำ ACP) สูงจากพื้น 0.10 ขนาด 0.50x0.50 ม. ท่อฐานจากแท่น ค.ส.ล.หนา 0.10 ม.เสริมเหล็ก SHEAR KEY RB .9 @0.20 m.โดยรอบด้านบน เสริมเหล็ก WIRE MESH Dia 4 mm.@0.20 m.# | 2 | งาน | 625.00 | 1,250.00 | 63.00 | 126.00 | 1,376.00 | |
| | งานระบบสุขาภิบาลประกอบอาคาร | | | | | | | | |
| | หมวดงาน ท่อโศโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ | | | | | | | | |
| | PVC (8.5) | | | | | | | | |
| | - Dia 2" | 255 | เมตร | 50.00 | 12,750.00 | 40.00 | 10,200.00 | 22,950.00 | |
| | - Dia 3" | 116 | เมตร | 110.00 | 12,760.00 | 75.00 | 8,700.00 | 21,460.00 | |
| | - Dia 4" | 100 | เมตร | 179.00 | 17,900.00 | 100.00 | 10,000.00 | 27,900.00 | |
| | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | งาน | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 8,450.00 | |
| | - อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ | 1 | งาน | 4,300.00 | 4,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 5,600.00 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ | 1 | งาน | 2,000.00 | 2,000.00 | 650.00 | 650.00 | 2,650.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบ | | | | | | | | |
| | ถังบำบัด (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ) | | | | | | | | |
| | - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ตัวถังไฟเบอร์กลาสเสริมแรง ชนิดถังเกราะ-กรองไร้อากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม. - ฐาน ค.ส.ล.+รัดฝาถังเป็นเหล็กหล่อชนิด LIGHT DUTY | 8 | ถัง | 53,365.00 | 426,920.00 | 1,000.00 | 8,000.00 | 434,920.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 547,180.00 | | 44,926.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 592,106.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 66-2-048 |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารพักนชายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พเรือภาคที่ 2 ต.บ่อปาง อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | | |
| สถานที่ | อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|------------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานระบบสุขาภิบาลประกอบอาคาร (ต่อ) | | | | | | | | |
| | ถังตกไขมัน (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ) | | | | | | | | |
| | - ถังตกไขมันสำเร็จรูป (GT) ตัวถังไฟเบอร์กลาสเสริมแรง | 8 | ถัง | 9,425.00 | 75,400.00 | 400.00 | 3,200.00 | 78,600.00 | |
| | ขนาดไม่น้อยกว่า 0.6 ลบ.ม. (ชนิดฝังใต้ดิน) | | | | | | | | |
| | - ฐานรองรับ ค.ส.ล | 8 | งาน | 300.00 | 2,400.00 | 90.00 | 720.00 | 3,120.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบ | | | | | | | | |
| | FLOOR CLEAN OUT | | | | | | | | |
| | - Dia 4" | 16 | ชุด | 520.00 | 8,320.00 | 104.00 | 1,664.00 | 9,984.00 | |
| | FLANGE | | | | | | | | |
| | - Dia 3" | 12 | ชุด | 441.00 | 5,292.00 | 88.00 | 1,056.00 | 6,348.00 | |
| | - Dia 4" | 12 | ชุด | 529.00 | 6,348.00 | 105.00 | 1,260.00 | 7,608.00 | |
| | FLEXIBLE CONNECTER | | | | | | | | |
| | - Dia 2" | 16 | ชุด | 335.00 | 5,360.00 | 100.00 | 1,600.00 | 6,960.00 | |
| | - Dia 3" | 16 | ชุด | 490.00 | 7,840.00 | 150.00 | 2,400.00 | 10,240.00 | |
| | - Dia 4" | 24 | ชุด | 620.00 | 14,880.00 | 200.00 | 4,800.00 | 19,680.00 | |
| | VTR | | | | | | | | |
| | - Dia 4"(ปล่อยใต้หลังคา) | 12 | ชุด | 908.00 | 10,896.00 | 182.00 | 2,184.00 | 13,080.00 | |
| | - ดินซุกกลบคั้น (ประปา+สุขาภิบาล) | 126 | ลบ.ม. | - | - | 112.00 | 14,112.00 | 14,112.00 | |
| | - ทราฮายาบอัดแน่น (ประปา+สุขาภิบาล) | 55 | ลบ.ม. | 691.00 | 38,005.00 | 104.00 | 5,720.00 | 43,725.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 174,741.00 | | 38,716.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 213,457.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 66-2-048 |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารพักนชายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พัเรือภาคที่ 2 ต.บ่อย่าง อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | | |
| สถานที่ | อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|----------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานระบบสุขาภิบาลประกอบอาคาร (ต่อ) | | | | | | | | |
| | หมวดงาน ท่อน้ำฝน | | | | | | | | |
| | PVC (8.5) | | | | | | | | |
| | - Dia 2 1/2" | 28 | เมตร | 81.00 | 2,268.00 | 50.00 | 1,400.00 | 3,668.00 | |
| | - Dia 4" | 18 | เมตร | 179.00 | 3,222.00 | 100.00 | 1,800.00 | 5,022.00 | |
| | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | งาน | 820.00 | 820.00 | 250.00 | 250.00 | 1,070.00 | |
| | - อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ | 1 | งาน | 550.00 | 550.00 | 165.00 | 165.00 | 715.00 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ | 1 | งาน | 270.00 | 270.00 | 80.00 | 80.00 | 350.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบ | | | | | | | | |
| | RDD (หัวระบายน้ำฝนแบบโคม) | | | | | | | | |
| | - Dia 3" | 4 | ชุด | 1,085.00 | 4,340.00 | 217.00 | 868.00 | 5,208.00 | |
| | FLEXIBLE CONNECTER | | | | | | | | |
| | - Dia 4" | 8 | ชุด | 620.00 | 4,960.00 | 200.00 | 1,600.00 | 6,560.00 | |
| | - รานคอนกรีต เสาร่อง ขนาดกว้าง 10 ซม.ลึก 5 ซม.(ประมาณ 31 ม.) | 1 | งาน | 3,720.00 | 3,720.00 | 144.00 | 144.00 | 3,864.00 | |
| | หมวดดับเพลิง (ประกอบอาคาร) | | | | | | | | |
| | - ค่าติดตั้งถังดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ | 12 | ถัง | - | - | 200.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| | - ค่าติดตั้งถังดับเพลิงมือถือ CO2 ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ | 12 | ถัง | - | - | 200.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 20,150.00 | | 11,107.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 31,257.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 68-2-062 |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พเรือภาคที่ 2 ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | | |
| สถานที่ | อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรก.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|------------|------------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| 2 | งานก่อสร้างอาคารสโมสร | | | | | | | | |
| 2.1 | งานวิศวกรรมโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - งานขุดดินถมคืน | 6 | ลบ.ม. | - | - | 112.00 | 672.00 | 672.00 | |
| | - แบบหล่อคอนกรีต | 240 | ตร.ม. | 200.00 | 48,000.00 | 121.00 | 29,040.00 | 77,040.00 | |
| | - ตะปู | 60 | กก. | 51.00 | 3,060.00 | - | - | 3,060.00 | |
| | งานเสาเข็มคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เสาเข็ม PILE I- 0.22 x0.22 x 12.00 m. SAFE LOAD 18 Tons/Pile | 12 | ต้น | 4,064.00 | 48,768.00 | 748.00 | 8,976.00 | 57,744.00 | |
| | - ค่าตัดหัวเสาเข็ม รูปตัวไอ ขนาด 0.22x0.22 ม. | 12 | ต้น | - | - | 180.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | |
| | งานคอนกรีตโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตหยาบ | 2 | ลบ.ม. | 2,523.00 | 5,046.00 | 426.00 | 852.00 | 5,898.00 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc (ทรงกระบอก) | 31 | ลบ.ม. | 2,713.00 | 84,103.00 | 519.00 | 16,089.00 | 100,192.00 | |
| | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ | | | | | | | | |
| | RB 6 mm. (SR 24) | 0.44 | ต้น | 26,941.00 | 11,854.04 | 4,400.00 | 1,936.00 | 13,790.04 | |
| | RB 9 mm. (SR 24) | 0.77 | ต้น | 23,425.00 | 18,037.25 | 4,400.00 | 3,388.00 | 21,425.25 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย | | | | | | | | |
| | DB 12 mm. (SD 40) | 1.56 | ต้น | 20,838.00 | 32,507.28 | 3,600.00 | 5,616.00 | 38,123.28 | |
| | DB 16 mm. (SD 40) | 0.53 | ต้น | 20,598.00 | 10,916.94 | 3,600.00 | 1,908.00 | 12,824.94 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 99 | กก. | 46.00 | 4,554.00 | - | - | 4,554.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 266,846.51 | | 70,637.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 337,483.51 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 68-2-062 |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พเรือภาคที่ 2 ต.บ่อยาย อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | | |
| สถานที่ | อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|------------|------------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานสถาปัตยกรรม (ต่อ) | | | | | | | | |
| | งานประตู่ - หน้าต่าง | | | | | | | | |
| | - ประตูบานเปิดคู่ สวิงสองทางพร้อมช่องแสงติดตาย (1) | 1 | ชุด | 20,000.00 | 20,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 22,000.00 | |
| | - ประตูบานเปิดเดี่ยว สวิงสองทางพร้อมช่องแสงติดตาย (2) | 1 | ชุด | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 11,000.00 | |
| | - ประตูบานเปิดเดี่ยว สวิงสองทาง (3) | 1 | ชุด | 5,000.00 | 5,000.00 | 800.00 | 800.00 | 5,800.00 | |
| | - ประตูบานเปิดเดี่ยว สวิงสองทาง (3') | 1 | ชุด | 5,500.00 | 5,500.00 | 800.00 | 800.00 | 6,300.00 | |
| | - ประตูบานเปิดเดี่ยว แบบมีเกล็ดระบายอากาศด้านล่าง (4) | 2 | ชุด | 4,000.00 | 8,000.00 | 800.00 | 1,600.00 | 9,600.00 | |
| | - หน้าต่างบานเลื่อนสองทาง ด้านล่างและด้านข้างช่องแสงติดตาย (1) | 2 | ชุด | 18,000.00 | 36,000.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 39,000.00 | |
| | - หน้าต่างบานเลื่อนสองทาง ด้านล่างและด้านข้างขวา - ซ้าย ช่องแสงติดตาย (2) | 1 | ชุด | 23,000.00 | 23,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 25,000.00 | |
| | - หน้าต่างบานเลื่อนสองทาง ด้านล่าง ช่องแสงติดตาย (3) | 1 | ชุด | 8,500.00 | 8,500.00 | 800.00 | 800.00 | 9,300.00 | |
| | - หน้าต่างบานกระทุ้ง (4) | 2 | ชุด | 3,000.00 | 6,000.00 | 300.00 | 600.00 | 6,600.00 | |
| | งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ | | | | | | | | |
| | - โถสุขภัณฑ์นั่งราบ ชนิดมีหม้อน้ำ | 2 | ชุด | 5,200.00 | 10,400.00 | 450.00 | 900.00 | 11,300.00 | |
| | - สายอ่อนชำระ | 2 | ชุด | 849.00 | 1,698.00 | 70.00 | 140.00 | 1,838.00 | |
| | - อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง | 2 | ชุด | 3,190.00 | 6,380.00 | 450.00 | 900.00 | 7,280.00 | |
| | - กระจกเงา ขนาดกว้าง 0.60 ม. สูง 1.00 ม. | 2 | ชุด | 1,900.00 | 3,800.00 | 190.00 | 380.00 | 4,180.00 | |
| | - ที่ใส่กระดาษชำระ | 2 | ชุด | 350.00 | 700.00 | 120.00 | 240.00 | 940.00 | |
| | - ที่แขวนผ้าสแตนเลส (ติดกับประตูห้องน้ำ) | 2 | ชุด | 150.00 | 300.00 | 55.00 | 110.00 | 410.00 | |
| | - โถปัสสาวะชาย | 1 | ชุด | 5,590.00 | 5,590.00 | 450.00 | 450.00 | 6,040.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 150,868.00 | | 15,720.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 166,588.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 68-2-062 |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พร้อมภาคที่ 2 ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | | |
| สถานที่ | อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|----------------|------------|-----------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานสถาปัตยกรรม (ต่อ) | | | | | | | | |
| | งานทาสี | | | | | | | | |
| | - งานทาสีอะคริลิกภายใน | 333 | ตร.ม. | 55.00 | 18,315.00 | 30.00 | 9,990.00 | 28,305.00 | |
| | - งานทาสีอะคริลิกภายนอก | 155 | ตร.ม. | 55.00 | 8,525.00 | 34.00 | 5,270.00 | 13,795.00 | |
| | งานเบ็ดเตล็ด | | | | | | | | |
| | - แผงบังตา ไม้เทียม ขนาด กว้าง 10 ซม. หนา 1.2 ซม. ตีเว้นร่อง 4 ซม. | | | | | | | | |
| | ทาสีน้ำชนิดใช้สำหรับทาไฟเบอร์ซีเมนต์ เสาคเหล็กกล่อง ขนาด 2"x4" หนา 2.3 มม. | | | | | | | | |
| | @ 1.00 ม.สูง 2.00 ม. ทาสีกันสนิม ทาทับด้วยสีน้ำมัน | 1 | ชุด | 18,500.00 | 18,500.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 20,350.00 | |
| | - ประตูขนาด กว้าง 1.00 ม.สูง 2.00 ม. แผงบังตา ไม้เทียม ขนาด กว้าง 10 ซม. | | | | | | | | |
| | หนา 1.2 ซม. ตีเว้นร่อง 4 ซม. ทาสีน้ำชนิดใช้สำหรับทาไฟเบอร์ซีเมนต์ | | | | | | | | |
| | เสาคเหล็กกล่อง ขนาด 2"x4" หนา 2.3 มม.@ 1.00 ม.สูง 2.00 ม. | | | | | | | | |
| | ทาสีกันสนิม ทาทับด้วยสีน้ำมัน | 1 | ชุด | 7,250.00 | 7,250.00 | 725.00 | 725.00 | 7,975.00 | |
| | - เสาคไม้ตกแต่ง ขนาด 0.10x0.10 ม. ยาว 3.60 ม. + เหล็ก PL ขนาด 100 มม. | | | | | | | | |
| | หนา 6 มม. ทาสี | 12 | ชุด | 3,925.00 | 47,100.00 | 390.00 | 4,680.00 | 51,780.00 | |
| | - เสาคไม้ตกแต่ง ขนาด 0.10x0.10 ม. ยาว 2.90 ม. + เหล็ก PL ขนาด 100 มม. | | | | | | | | |
| | หนา 6 มม. ทาสี | 3 | ชุด | 3,160.00 | 9,480.00 | 310.00 | 930.00 | 10,410.00 | |
| | - เหล็ก PL ขนาด กว้าง 75 มม. หนา 6 มม. @ 0.15 ม. ทาสี | 65 | ม. | 95.00 | 6,175.00 | 35.00 | 2,275.00 | 8,450.00 | |
| | - จัดสวนกรวดแม่น้ำ | 9 | ตร.ม. | 3,000.00 | 27,000.00 | - | - | 27,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 142,345.00 | | 25,720.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 168,065.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 68-2-062 |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พริเวณภาคที่ 2 ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | | |
| สถานที่ | อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| 2.3 | งานระบบไฟฟ้าภายใน | | | | | | | | |
| | - โคม DOWN LIGHT ฟังฟ้า ตัวสะท้อนแสงอะลูมิเนียม (Dia. >140mm.) | | | | | | | | |
| | หลอด LED BULD ขนาดไม่น้อยกว่า 9W ชั่ว E27 | 18 | ชุด | 440.00 | 7,920.00 | 115.00 | 2,070.00 | 9,990.00 | |
| | - โคม DOWN LIGHT ติดลอย ตัวสะท้อนแสงอะลูมิเนียม (>140x140mm.) | | | | | | | | |
| | หลอด LED BULD ขนาดไม่น้อยกว่า 9W ชั่ว E27 | 5 | ชุด | 880.00 | 4,400.00 | 115.00 | 575.00 | 4,975.00 | |
| | - โคม DOWN LIGHT ฟังฟ้า ตัวสะท้อนแสงอะลูมิเนียม (>200x200mm.) | | | | | | | | |
| | หลอด LED BULD ขนาดไม่น้อยกว่า 12W ชั่ว E27 | 8 | ชุด | 840.00 | 6,720.00 | 115.00 | 920.00 | 7,640.00 | |
| | - โคมกล่องเหล็กติดลอย พร้อมฝาครอบพลาสติกใส หลอด LED TUBE ขนาด >14W | | | | | | | | |
| | จำนวน 1 หลอด ติดตั้งกับผนังสูง >2.10m | 3 | ชุด | 960.00 | 2,880.00 | 115.00 | 345.00 | 3,225.00 | |
| | - โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน หลอด LED ขนาด 2x9 วัตต์ | 2 | ชุด | 2,400.00 | 4,800.00 | 200.00 | 400.00 | 5,200.00 | |
| | - สวิทช์ปิด-เปิดทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC. | 6 | ชุด | 60.00 | 360.00 | 80.00 | 480.00 | 840.00 | |
| | - สวิทช์ปิด-เปิดทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC. พร้อมหน้ากากกันน้ำ | 3 | ชุด | 350.00 | 1,050.00 | 110.00 | 330.00 | 1,380.00 | |
| | - สวิทช์ปิด-เปิดสองทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC. | 4 | ชุด | 96.00 | 384.00 | 85.00 | 340.00 | 724.00 | |
| | - สวิทช์ปิด-เปิดทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC. สำหรับพัดลมดูดอากาศ | 4 | ชุด | 60.00 | 240.00 | 80.00 | 320.00 | 560.00 | |
| | - เต้ารับคู่แบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC. | 8 | ชุด | 200.00 | 1,600.00 | 90.00 | 720.00 | 2,320.00 | |
| | - เต้ารับคู่แบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC. พร้อมหน้ากากกันน้ำ | 5 | ชุด | 450.00 | 2,250.00 | 115.00 | 575.00 | 2,825.00 | |
| | - เต้ารับเดี่ยวแบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC. | 2 | ชุด | 110.00 | 220.00 | 90.00 | 180.00 | 400.00 | |
| | - WATER PROOF ISOLATOR (IP66) 3P 20A | 1 | ชุด | 600.00 | 600.00 | 100.00 | 100.00 | 700.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 33,424.00 | | 7,355.00 | | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 68-2-062 |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พเรือภาคที่ 2 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | | |
| สถานที่ | อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 40,779.00 | |
| | งานระบบไฟฟ้าภายใน (ต่อ) | | | | | | | | |
| | ตู้ LC | | | | | | | | |
| | - ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 18 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER | | | | | | | | |
| | 50 AT. 3P.MCCB. IC \geq 10 kA. at. 415 V.AC. | 1 | ชุด | 13,489.00 | 13,489.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 14,989.00 | |
| | - BRANCH BREAKER 16 AT. 6 kA. 1P. | 4 | ชุด | 180.00 | 720.00 | - | - | 720.00 | |
| | - BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P. | 11 | ชุด | 180.00 | 1,980.00 | - | - | 1,980.00 | |
| | - BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 3P. | 1 | ชุด | 2,030.00 | 2,030.00 | - | - | 2,030.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | สายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย | | | | | | | | |
| | - สายไฟฟ้า 1.5 Sq.mm. IEC01 | 400 | เมตร | 6.00 | 2,400.00 | 5.00 | 2,000.00 | 4,400.00 | |
| | - สายไฟฟ้า 2.5 Sq.mm. IEC01 | 400 | เมตร | 9.00 | 3,600.00 | 7.00 | 2,800.00 | 6,400.00 | |
| | - สายไฟฟ้า 4 Sq.mm. IEC01 | 320 | เมตร | 14.00 | 4,480.00 | 10.00 | 3,200.00 | 7,680.00 | |
| | - ท่อ ขนาด ϕ 1/2" EMT | 120 | ท่อน | 93.00 | 11,160.00 | 66.00 | 7,920.00 | 19,080.00 | |
| | - ท่อ ขนาด ϕ 3/4" IMC | 5 | ท่อน | 262.00 | 1,310.00 | 84.00 | 420.00 | 1,730.00 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ | 1 | งาน | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 46,169.00 | | 17,840.00 | | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 68-2-062

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่ทพเรือภาคที่ 2 ต.บ่อยาย อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

สถานที่ อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|----------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 64,009.00 | |
| | งานระบบไฟฟ้าภายใน (ต่อ) | | | | | | | | |
| | ระบบสื่อสารอาคารสโมสรร | | | | | | | | |
| | - MCB PANEL | 1 | ชุด | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | |
| | - ตู้ RACK ขนาด 1 นิ้ว 9U พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (รายละเอียดตามแบบ) | 1 | ชุด | 4,500.00 | 4,500.00 | - | - | 4,500.00 | |
| | - POE switch 8 port of WIFI | 1 | ชุด | 18,500.00 | 18,500.00 | - | - | 18,500.00 | |
| | - ACCESS POINT or WiFi | 2 | ชุด | 8,000.00 | 16,000.00 | - | - | 16,000.00 | |
| | - CAT-6 UTP.CABLE | 20 | เมตร | 18.00 | 360.00 | - | - | 360.00 | |
| | - ท่อ ขนาด ๑ 1/2" EMT | 8 | ท่อน | 93.00 | 744.00 | - | - | 744.00 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ | 1 | งาน | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | |
| | - ค่าแรงติดตั้งและทดสอบระบบ | 1 | งาน | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 58,104.00 | | 5,000.00 | | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 68-2-062 |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พเรือภาคที่ 2 ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | | |
| สถานที่ | อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 63,104.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 68-2-062 |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารพักนชายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พเรือภาคที่ 2 ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | | |
| สถานที่ | อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|------------|-----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| 2.4 | งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | | | | | | | | |
| | ระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารสโมสร | | | | | | | | |
| | - ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/8" | 13 | เมตร | 105.00 | 1,365.00 | 30.00 | 390.00 | 1,755.00 | |
| | - ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 5/8" | 13 | เมตร | 239.00 | 3,107.00 | 65.00 | 845.00 | 3,952.00 | |
| | - ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 3/4" PVC. | 9 | ท่อน | 25.00 | 225.00 | 22.00 | 198.00 | 423.00 | |
| | - ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาทองแดง | 26 | เมตร | 56.00 | 1,456.00 | 100.00 | 2,600.00 | 4,056.00 | |
| | - ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง | 5 | เมตร | 35.00 | 175.00 | 14.00 | 70.00 | 245.00 | |
| | - รางครอบท่อน้ำยา | 4 | เมตร | 130.00 | 520.00 | 50.00 | 200.00 | 520.00 | |
| | - สารทำความเย็น | 1 | งาน | 750.00 | 750.00 | - | - | 750.00 | |
| | - ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู | 1 | ชุดเครื่อง | - | - | 4,000.00 | 4,000.00 | - | |
| | - อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ | 1 | งาน | 1,500.00 | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 | |
| | ระบบระบายอากาศ อาคารสโมสร | | | | | | | | |
| | - ท่อระบายอากาศ Ø 4" FLFX | 3 | เมตร | 135.00 | 405.00 | 14.00 | 42.00 | 447.00 | |
| | - ท่อระบายอากาศ Ø 4" PVC. | 3 | เมตร | 170.00 | 510.00 | 54.00 | 162.00 | 672.00 | |
| | - หน้ากากลมกลับ EAG 6" x4" | 3 | ชุด | 120.00 | 360.00 | 125.00 | 375.00 | 735.00 | |
| | - PIPE HOOD | 3 | ชุด | 800.00 | 800.00 | 125.00 | 125.00 | 925.00 | |
| | - พัดลมดูดอากาศ 50 CFM. | 1 | ชุด | 2,640.00 | 2,640.00 | 650.00 | 650.00 | 3,290.00 | |
| | - พัดลมดูดอากาศ 80 CFM. | 1 | ชุด | 3,192.00 | 3,192.00 | 650.00 | 650.00 | 3,842.00 | |
| | - พัดลมดูดอากาศ 100 CFM. | 1 | ชุด | 3,600.00 | 3,600.00 | 650.00 | 650.00 | 4,250.00 | |
| | - พัดลมระบายอากาศขนาด Ø 8" | 1 | ชุด | 1,000.00 | 1,000.00 | 400.00 | 400.00 | 1,400.00 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ | 1 | งาน | 1,500.00 | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 | |
| | รวม | | | | 23,105.00 | | 11,357.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 30,262.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 68-2-062 |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พเรือภาคที่ 2 ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | | |
| สถานที่ | อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| 2.5 | งานระบบประปาภายในอาคาร | | | | | | | | |
| | หมวดงาน ประปา | | | | | | | | |
| | PVC (13.5) | | | | | | | | |
| | - Dia 1/2" | 20 | เมตร | 18.00 | 360.00 | 30.00 | 600.00 | 960.00 | |
| | - Dia 3/4" | 10 | เมตร | 22.00 | 220.00 | 30.00 | 300.00 | 520.00 | |
| | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | งาน | 90.00 | 90.00 | 30.00 | 30.00 | 120.00 | |
| | - เหล็กยึดท่อ | 1 | งาน | 60.00 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 80.00 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ | 1 | งาน | 30.00 | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบ | | | | | | | | |
| | STOP VALVE | | | | | | | | |
| | - Dia 1/2" | 6 | ตัว | 220.00 | 1,320.00 | 50.00 | 300.00 | 1,620.00 | |
| | HOSE BIBB | | | | | | | | |
| | - Dia 1/2" | 5 | ชุด | 180.00 | 900.00 | 50.00 | 250.00 | 1,150.00 | |
| | - Dia 3/4" | 2 | ชุด | 255.00 | 510.00 | 50.00 | 100.00 | 610.00 | |
| | GATE VALVE | | | | | | | | |
| | - Dia 3/4" | 3 | ชุด | 620.00 | 1,860.00 | 100.00 | 300.00 | 2,160.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | - ฐาน ค.ส.ล. รองรับเครื่องสูบน้ำขนาด 0.5x1.0x0.15 ม.เหล็ก Ø 9 มม.@ 0.20 ม. | 1 | งาน | 800.00 | 800.00 | 300.00 | 300.00 | 1,100.00 | |
| | - ฐาน ค.ส.ล. รองรับถังเก็บน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 2.0x4.0x0.20 ม.เหล็ก Ø 9 มม. @ 0.15 | 1 | งาน | 6,500.00 | 6,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 8,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 12,650.00 | | 3,710.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 16,360.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 68-2-062 |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พเรือภาคที่ 2 ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | | |
| สถานที่ | อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|---------|-----------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานระบบประปาภายในอาคาร (ต่อ) | | | | | | | | |
| | อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ (รายละเอียดตามแบบ) | | | | | | | | |
| | - ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ ชนิดถังแรงดัน ขนาดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ | 2 | เครื่อง | - | - | 500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | - GATE VALVE Dia 1 1/2" | 2 | ชุด | 1,460.00 | 2,920.00 | 300.00 | 600.00 | 3,520.00 | |
| | - GATE VALVE Dia 1 1/4" | 2 | ชุด | 1,085.00 | 2,170.00 | 250.00 | 500.00 | 2,670.00 | |
| | - CHECK VALVE Dia 1 1/4" | 2 | ชุด | 1,340.00 | 2,680.00 | 250.00 | 500.00 | 3,180.00 | |
| | - STRAINER Dia 1 1/2" | 2 | ชุด | 2,395.00 | 4,790.00 | 300.00 | 600.00 | 5,390.00 | |
| | - FLEXBLE CONNECTOR Dia 1 1/2" | 2 | ชุด | 2,700.00 | 5,400.00 | 300.00 | 600.00 | 6,000.00 | |
| | - FLEXBLE CONNECTOR Dia 1 1/4" | 2 | ชุด | 1,850.00 | 3,700.00 | 250.00 | 500.00 | 4,200.00 | |
| | - Accessories & Painting,Cleaning | 1 | งาน | 1,000.00 | 1,000.00 | 300.00 | 300.00 | 1,300.00 | |
| | ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป (รายละเอียดตามแบบ) | | | | | | | | |
| | - ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 ลบ.ม. | 2 | ถัง | 17,000.00 | 34,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 36,000.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบถังเก็บน้ำ (รายละเอียดตามแบบ) | | | | | | | | |
| | - PE-LINED Dia 1 1/4" | 9 | เมตร | 311.00 | 2,799.00 | 93.00 | 837.00 | 3,636.00 | |
| | - PE-LINED Dia 2" | 7 | เมตร | 534.00 | 3,738.00 | 160.00 | 1,120.00 | 4,858.00 | |
| | - GATE VALVE Dia 1 1/4" | 5 | ชุด | 1,085.00 | 5,425.00 | 250.00 | 1,250.00 | 6,675.00 | |
| | - GATE VALVE Dia 2" | 4 | ชุด | 2,320.00 | 9,280.00 | 400.00 | 1,600.00 | 10,880.00 | |
| | - CHECK VALVE Dia 1 1/4" | 1 | ชุด | 1,340.00 | 1,340.00 | 250.00 | 250.00 | 1,590.00 | |
| | - FLANGE Dia 2" | 2 | ชุด | 284.00 | 568.00 | 85.00 | 170.00 | 738.00 | |
| | - MODULATING FLOAT VALVE Dia 1 1/4" | 1 | ชุด | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 13,000.00 | |
| | - Accessories & Painting,Cleaning | 1 | งาน | 1,700.00 | 1,700.00 | 500.00 | 500.00 | 2,200.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 93,510.00 | | 13,327.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 106,837.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 68-2-062

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พริเวณภาคที่ 2 ต.บ่อข่าง อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

สถานที่ อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานระบบประปาภายในอาคาร (ต่อ) | | | | | | | | |
| | หมวดงาน ท่อโผล่โครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ,ท่อน้ำฝน | | | | | | | | |
| | PVC (8.5) | | | | | | | | |
| | - Dia 1 1/2" | 12 | เมตร | 32.00 | 384.00 | 30.00 | 360.00 | 744.00 | |
| | - Dia 2" | 33 | เมตร | 50.00 | 1,650.00 | 40.00 | 1,320.00 | 2,970.00 | |
| | - Dia 2 1/2" | 18 | เมตร | 81.00 | 1,458.00 | 50.00 | 900.00 | 2,358.00 | |
| | - Dia 3" | 10 | เมตร | 110.00 | 1,100.00 | 75.00 | 750.00 | 1,850.00 | |
| | - Dia 4" | 26 | เมตร | 179.00 | 4,654.00 | 100.00 | 2,600.00 | 7,254.00 | |
| | - Dia 6" | 8 | เมตร | 400.00 | 3,200.00 | 200.00 | 1,600.00 | 4,800.00 | |
| | - Dia 8" | 6 | เมตร | 643.00 | 3,858.00 | 200.00 | 1,200.00 | 5,058.00 | |
| | - ซ้ำต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | งาน | 2,000.00 | 2,000.00 | 700.00 | 700.00 | 2,700.00 | |
| | - อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ | 1 | งาน | 1,600.00 | 1,600.00 | 400.00 | 400.00 | 2,000.00 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ | 1 | งาน | 800.00 | 800.00 | 200.00 | 200.00 | 1,000.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบ | | | | | | | | |
| | RD | | | | | | | | |
| | - Dia 6" | 1 | ชุด | 1,630.00 | 1,630.00 | 600.00 | 600.00 | 2,230.00 | |
| | VTR | | | | | | | | |
| | - Dia 2 1/2" | 1 | ชุด | 420.00 | 420.00 | 250.00 | 250.00 | 670.00 | |
| | FLEXIBLE CONNECTER | | | | | | | | |
| | - Dia 4" | 1 | ชุด | 620.00 | 620.00 | 200.00 | 200.00 | 820.00 | |
| | - Dia 6" | 2 | ชุด | 1,360.00 | 2,720.00 | 300.00 | 600.00 | 3,320.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 26,094.00 | | 11,680.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 37,774.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 68-2-062 |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พเรือภาคที่ 2 ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | | |
| สถานที่ | อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|------------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานระบบประปาภายในอาคาร (ต่อ) | | | | | | | | |
| | FLOOR CLEAN OUT | | | | | | | | |
| | - Dia 2 1/2" | 1 | ชุด | 575.00 | 575.00 | 115.00 | 115.00 | 690.00 | |
| | - Dia 3" | 2 | ชุด | | | | | | |
| | - Dia 4" | 2 | ชุด | 520.00 | 1,040.00 | 104.00 | 208.00 | 1,248.00 | |
| | - Dia 6" | 1 | ชุด | | | | | | |
| | FLOOR DRAIN | | | | | | | | |
| | - Dia 2" | 4 | ชุด | 620.00 | 2,480.00 | 200.00 | 800.00 | 3,280.00 | |
| | - Dia 2 1/2" | 1 | ชุด | 710.00 | 710.00 | 250.00 | 250.00 | 960.00 | |
| | P-TRAP | | | | | | | | |
| | - Dia 2" | 4 | ชุด | 345.00 | 1,380.00 | 69.00 | 276.00 | 1,656.00 | |
| | - Dia 2 1/2" | 1 | ชุด | 550.00 | 550.00 | 110.00 | 110.00 | 660.00 | |
| | ถังบำบัด (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ) | | | | | | | | |
| | - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ตัวถังไฟเบอร์กลาสเสริมแรง ชนิดถังเกราะ-กรองใโรอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. | 1 | ถัง | 115,000.00 | 115,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 120,000.00 | |
| | - ฐาน ค.ส.ล.+รั้วฝาดังเป็นเหล็กหล่อชนิด LIGHT DUTY ไม่น้อยกว่า 2 ฝา | 1 | ฐาน | 22,000.00 | 22,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 23,000.00 | |
| | บ่อพักน้ำ | | | | | | | | |
| | บ่อพักน้ำฝาค.ส.ล. ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | | |
| | - MH 1 | 2 | บ่อ | 2,420.00 | 4,840.00 | 240.00 | 480.00 | 5,320.00 | |
| | หมวดับเพลิง (ประกอบอาคาร) | | | | | | | | |
| | - ค่าติดตั้งถังดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ | 2 | ถัง | - | - | 200.00 | 400.00 | 400.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 148,575.00 | | 8,639.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 157,214.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 66-3-006

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พเรือภาคที่ 2 ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

สถานที่หน่วยงานเจ้าของโครงการทรก.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|-----------------|--------------|------------------|------------|---------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| 3 | งานก่อสร้างโรงจอดรถ ความยาว 6.00x75.00 เมตร (30 ช่องจอด) | | | | | | | | |
| | - เสาค้ำ PILE-0.26x0.26 m. ยาว 11.00 m. เสริมเหล็ก Dowel 4-DB12 | 32 | ต้น | 7,382.00 | 236,224.00 | 759.00 | 24,288.00 | 260,512.00 | |
| | - ตัดหัวเสาค้ำ ขนาด 0.26x0.26 m. | 32 | ต้น | - | - | 250.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| | - งานขุดดินและถมคืน | 36 | ลบ.ม. | - | - | 112.00 | 4,032.00 | 4,032.00 | |
| | - แบบหล่อคอนกรีต | 78 | ตร.ม. | 200.00 | 15,600.00 | 139.00 | 10,842.00 | 26,442.00 | |
| | - ตะปู | 19 | กก. | 51.00 | 969.00 | - | - | 969.00 | |
| | - คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 1 | ลบ.ม. | 2,523.00 | 2,523.00 | 426.00 | 426.00 | 2,949.00 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (f'c = 240 ksc.) | 12 | ลบ.ม. | 2,713.00 | 32,556.00 | 419.00 | 5,028.00 | 37,584.00 | |
| | - RB 6 มม. (SR 24) | 0.07 | ต้น | 26,941.00 | 1,885.87 | 4,400.00 | 308.00 | 2,193.87 | |
| | - DB 16 มม. (SD40) | 1.58 | ต้น | 20,598.00 | 32,544.84 | 3,600.00 | 5,688.00 | 38,232.84 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 49 | กก. | 46.00 | 2,254.00 | - | - | 2,254.00 | |
| | - หลังคา METAL SHEE T รายละเอียดตามแบบแปลน | 468 | ตร.ม. | 430.00 | 201,240.00 | 70.00 | 32,760.00 | 234,000.00 | |
| | - เหล็ก WF-150x150x7x10 mm. (นน. 31.50 kg./m.) | 6,426.00 | กก. | 26.00 | 167,076.00 | - | - | 167,076.00 | |
| | - เหล็ก WF-200x150x6x9 mm. (นน. 30.60 kg./m.) | 3,121.20 | กก. | 26.00 | 81,151.20 | - | - | 81,151.20 | |
| | - เหล็ก C-125x50x20x2.3 mm. | 2,259.90 | กก. | 26.00 | 58,757.40 | - | - | 58,757.40 | |
| | - PL.THK.6 mm. | 2,492.53 | กก. | 26.00 | 64,805.78 | - | - | 64,805.78 | |
| | - PL.THK.15 mm. | 890.19 | กก. | 26.00 | 23,144.94 | - | - | 23,144.94 | |
| | - ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก | 15,189.82 | กก. | - | - | 10.00 | 151,898.20 | 151,898.20 | |
| | - ทาสีกันสนิมพร้อมทาสีทับหน้า | 525 | ตร.ม. | 115.00 | 60,375.00 | 35.00 | 18,375.00 | 78,750.00 | |
| | - PLT-250x250x15 mm. | 32 | ชุด | 650.00 | 20,800.00 | - | - | 20,800.00 | |
| | - M16 L>400 mm. | 192 | ชุด | 85.00 | 16,320.00 | - | - | 16,320.00 | |
| | - Non-Shrink Grout | 1 | งาน | 6,400.00 | 6,400.00 | - | - | 6,400.00 | |
| | รวม | | | | 1,024,627.03 | | 261,645.20 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 1,286,272.23 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 66-3-006

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พเรือภาคที่ 2 ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

สถานที่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|----------|-------|-----------------|------------|------------------|------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานก่อสร้างโรงจอดรถ ความยาว 6.00x45.00 เมตร (18 ช่องจอด) | | | | | | | | |
| | - เสาค้ำ PILE-0.26x0.26 m. ยาว 11.00 m. เสริมเหล็ก Dowel 4-DB12 | 20 | ตัน | 7,382.00 | 147,640.00 | 759.00 | 15,180.00 | 162,820.00 | |
| | - ตัดหัวเสาค้ำ ขนาด 0.26x0.26 m. | 20 | ตัน | - | - | 250.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| | - งานขุดดินและถมคืน | 22 | ลบ.ม. | - | - | 112.00 | 2,464.00 | 2,464.00 | |
| | - แบบหล่อคอนกรีต | 49 | ตร.ม. | 200.00 | 9,800.00 | 139.00 | 6,811.00 | 16,611.00 | |
| | - ตะปู | 12 | กก. | 51.00 | 612.00 | - | - | 612.00 | |
| | - คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 0.6 | ลบ.ม. | 2,523.00 | 1,513.80 | 426.00 | 255.60 | 1,769.40 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (f'c = 240 ksc.) | 7 | ลบ.ม. | 2,713.00 | 18,991.00 | 419.00 | 2,933.00 | 21,924.00 | |
| | - RB 6 มม. (SR 24) | 0.04 | ตัน | 26,941.00 | 1,077.64 | 4,400.00 | 176.00 | 1,253.64 | |
| | - DB 16 มม. (SD40) | 0.99 | ตัน | 20,598.00 | 20,392.02 | 3,600.00 | 3,564.00 | 23,956.02 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 31 | กก. | 46.00 | 1,426.00 | - | - | 1,426.00 | |
| | - หลังคา METAL SHEE T รายละเอียดตามแบบแปลน | 282 | ตร.ม. | 430.00 | 121,260.00 | 70.00 | 19,740.00 | 141,000.00 | |
| | - เหล็ก WF-150x150x7x10 mm. (นน. 31.50 kg./m.) | 4,347.00 | กก. | 26.00 | 113,022.00 | - | - | 113,022.00 | |
| | - เหล็ก WF-200x150x6x9 mm. (นน. 30.60 kg./m.) | 2,019.60 | กก. | 26.00 | 52,509.60 | - | - | 52,509.60 | |
| | - เหล็ก C-125x50x20x2.3 mm. | 1,360.80 | กก. | 26.00 | 35,380.80 | - | - | 35,380.80 | |
| | - PL.THK.6 mm. | 1,503.43 | กก. | 26.00 | 39,089.18 | - | - | 39,089.18 | |
| | - PL.THK.15 mm. | 536.94 | กก. | 26.00 | 13,960.44 | - | - | 13,960.44 | |
| | - ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก | 9,767.77 | กก. | - | - | 10.00 | 97,677.70 | 97,677.70 | |
| | - ทาสีกันสนิมพร้อมทาสีทับหน้า | 330 | ตร.ม. | 115.00 | 37,950.00 | 35.00 | 11,550.00 | 49,500.00 | |
| | - PLT-250x250x15 mm. | 20 | ชุด | 650.00 | 13,000.00 | - | - | 13,000.00 | |
| | - M16 L>400 mm. | 120 | ชุด | 85.00 | 10,200.00 | - | - | 10,200.00 | |
| | - Non-Shrink Grout | 1 | งาน | 4,000.00 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | |
| | รวม | | | | 641,824.48 | | 165,351.30 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 807,175.78 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 66-3-006

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พเรือภาคที่ 2 ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

สถานที่หน่วยงานเจ้าของโครงการทรก.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|----------|-------|-----------------|------------|------------------|------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานก่อสร้างโรงจอดรถ ความยาว 6.00x25.00 เมตร (10 ช่องจอด) | | | | | | | | |
| | - เสาค้ำ PILE-0.26x0.26 m. ยาว 11.00 m. เสริมเหล็ก Dowel 4-DB12 | 12 | ต้น | 7,382.00 | 88,584.00 | 759.00 | 9,108.00 | 97,692.00 | |
| | - ตัดหัวเสาค้ำ ขนาด 0.26x0.26 m. | 12 | ต้น | - | - | 250.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| | - งานขุดดินและถมคืน | 13 | ลบ.ม. | - | - | 112.00 | 1,456.00 | 1,456.00 | |
| | - แบบหล่อคอนกรีต | 29 | ตร.ม. | 200.00 | 5,800.00 | 139.00 | 4,031.00 | 9,831.00 | |
| | - ตะปู | 7 | กก. | 51.00 | 357.00 | - | - | 357.00 | |
| | - คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 0.3 | ลบ.ม. | 2,523.00 | 756.90 | 426.00 | 127.80 | 884.70 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (f'c = 240 ksc.) | 4 | ลบ.ม. | 2,713.00 | 10,852.00 | 419.00 | 1,676.00 | 12,528.00 | |
| | - RB 6 มม. (SR 24) | 0.03 | ต้น | 26,941.00 | 808.23 | 4,400.00 | 132.00 | 940.23 | |
| | - DB 16 มม. (SD40) | 0.59 | ต้น | 20,598.00 | 12,152.82 | 3,600.00 | 2,124.00 | 14,276.82 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 18 | กก. | 46.00 | 828.00 | - | - | 828.00 | |
| | - หลังคา METAL SHEE T รายละเอียดตามแบบแปลน | 158 | ตร.ม. | 430.00 | 67,940.00 | 70.00 | 11,060.00 | 79,000.00 | |
| | - เหล็ก WF-150x150x7x10 mm. (นน. 31.50 kg./m.) | 2,835.00 | กก. | 26.00 | 73,710.00 | - | - | 73,710.00 | |
| | - เหล็ก WF-200x150x6x9 mm. (นน. 30.60 kg./m.) | 1,285.20 | กก. | 26.00 | 33,415.20 | - | - | 33,415.20 | |
| | - เหล็ก C-125x50x20x2.3 mm. | 777.60 | กก. | 26.00 | 20,217.60 | - | - | 20,217.60 | |
| | - PL.THK.6 mm. | 844.03 | กก. | 26.00 | 21,944.78 | - | - | 21,944.78 | |
| | - PL.THK.15 mm. | 301.44 | กก. | 26.00 | 7,837.44 | - | - | 7,837.44 | |
| | - ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก | 6,043.27 | กก. | - | - | 10.00 | 60,432.70 | 60,432.70 | |
| | - ทาสีกันสนิมพร้อมทาสีทับหน้า | 200 | ตร.ม. | 115.00 | 23,000.00 | 35.00 | 7,000.00 | 30,000.00 | |
| | - PLT-250x250x15 mm. | 12 | ชุด | 650.00 | 7,800.00 | - | - | 7,800.00 | |
| | - M16 L>400 mm. | 72 | ชุด | 85.00 | 6,120.00 | - | - | 6,120.00 | |
| | - Non-Shrink Grout | 1 | งาน | 2,400.00 | 2,400.00 | - | - | 2,400.00 | |
| | รวม | | | | 384,523.97 | | 100,147.50 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 484,671.47 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 68-2-037 |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พเรือภาคที่ 2 ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | | |
| สถานที่ | อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| 4 | งานภูมิทัศน์+งานถนนและลาน ค.ส.ล. (SOQ, 24 ยูนิต) | | | | | | | | |
| | งานปรับถมพื้นที่ | | | | | | | | |
| | - พื้นที่กำจัดวัชพืช ขุดต่อ ถางป่า | 3,950 | ตร.ม. | - | - | 15.00 | 59,250.00 | 59,250.00 | |
| | งานตัดลอกหน้าดิน พื้นที่ประมาณ 3,950.00 ตร.ม. (เฉลี่ย 0.30 ม.) | | | | | | | | |
| | - งานตัดลอกหน้าดิน ลึก 0.30 ม. | 3,950 | ตร.ม. | - | - | 55.00 | 217,250.00 | 217,250.00 | |
| | - งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน | 3,950 | ตร.ม. | - | - | 20.00 | 79,000.00 | 79,000.00 | |
| | งานเจาะสำรวจดินและงานทดสอบเสาเข็ม | | | | | | | | |
| | - เจาะสำรวจดิน | 2 | หลุม | - | - | 15,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| | - ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (DYNAMIC LOAD TEST) | 2 | ตัน | - | - | 20,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| | งานภูมิทัศน์ | | | | | | | | |
| | - งานปรับระดับดินปลูกหญ้าขนาดเล็ก | 908 | ตร.ม. | - | - | 25.00 | 22,700.00 | 22,700.00 | |
| | - งานปลูกหญ้าขนาดเล็ก | 908 | ตร.ม. | 40.00 | 36,320.00 | 4.00 | 3,632.00 | 39,952.00 | |
| | - งานขอบคันหิน ค.ส.ล. สำเร็จรูป ขนาด 0.15x0.30x1.00 ม. | 296 | ม. | 180.00 | 53,280.00 | 60.00 | 17,760.00 | 71,040.00 | |
| | - งานคอนกรีตหุ้มล้อรถสำเร็จรูป พร้อมทาสีเหลืองดำสลับกัน | 66 | ชุด | 540.00 | 35,640.00 | - | - | 35,640.00 | |
| | - งานตีเส้นช่องจอดรถและตีเส้นการจราจร | 385 | ม. | 35.00 | 13,475.00 | 5.00 | 1,925.00 | 15,400.00 | |
| | - กระบะปลูกต้นไม้ขนาด 1.20x1.20 เมตร | 2 | ชุด | 1,200.00 | 2,400.00 | - | - | 2,400.00 | |
| | - ต้นซีลเวอร์ไอ้ค ขนาด 2" สูง 3.00 เมตร พร้อมค้ำยัน | 2 | ตัน | 6,000.00 | 12,000.00 | 600.00 | 1,200.00 | 13,200.00 | |
| | - ต้นหนวดปลาหมึกแคระ สูง 0.40 เมตร | 220 | ตัน | 50.00 | 11,000.00 | 5.00 | 1,100.00 | 12,100.00 | |
| | - ต้นหลิว ขนาด 3"- 4" สูง 3.00 เมตร พร้อมค้ำยัน | 4 | ตัน | 4,500.00 | 18,000.00 | 450.00 | 1,800.00 | 19,800.00 | |
| | - ต้นสนฉัตร ขนาด 3" สูง 3.00 เมตร พร้อมค้ำยัน | 5 | ตัน | 4,500.00 | 22,500.00 | 450.00 | 2,250.00 | 24,750.00 | |
| | - ต้นหมากเหลือง ขนาด 2"-3" สูง 5.00 เมตร | 4 | ตัน | 4,000.00 | 16,000.00 | 400.00 | 1,600.00 | 17,600.00 | |
| | - ดินปลูกต้นไม้ | 285 | ถุง | 15.00 | 4,275.00 | - | - | 4,275.00 | |
| | รวม | | | | 224,890.00 | | 479,467.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 704,357.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 68-2-037 |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารพักนชายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พเรือภาคที่ 2 ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | | |
| สถานที่ | อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานภูมิทัศน์+งานถนนและลาน ค.ส.ล. (SOQ. 24 ยูนิต) | | | | | | | | |
| | งานลาน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 1,215.00 ตร.ม. | | | | | | | | |
| | งานชั้นรองพื้นทาง | | | | | | | | |
| | - งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน | 1,215 | ตร.ม. | - | - | 20.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | |
| | - ทดสอบความหนาแน่นชั้นดิน | 5 | จุด | - | - | 200.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | งานชั้นพื้นทาง | | | | | | | | |
| | - งานหินคลุก หนา 0.15 ม. | 292 | ลบ.ม. | 304.00 | 88,768.00 | - | - | 88,768.00 | |
| | - งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นพื้นทาง | 1,215 | ตร.ม. | - | - | 20.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | |
| | - ทดสอบความหนาแน่นชั้นพื้นทาง | 5 | จุด | - | - | 200.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | งานพื้นผิวจราจร | | | | | | | | |
| | - ทรายปรับระดับบดอัดแน่นหนา 0.05 m. | 99 | ลบ.ม. | 691.00 | 68,409.00 | 112.00 | 11,088.00 | 79,497.00 | |
| | - WIRE MESH \emptyset 4 mm.@ 0.20 m. | 1,215 | ตร.ม. | 47.00 | 57,105.00 | 5.00 | 6,075.00 | 63,180.00 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc (ทรงกระบอก) | 195 | ลบ.ม. | 2,713.00 | 529,035.00 | 327.00 | 63,765.00 | 592,800.00 | |
| | รอยต่อตามขวาง | | | | | | | | |
| | - DOWEL BAR \emptyset 15 mm@ 0.30 m. L=0.50 m. ชูบแอสฟัลท์ MC หรือ RC | 763 | ท่อน | 30.00 | 22,890.00 | - | - | 22,890.00 | |
| | - แผ่นพลาสติก | 273 | ตร.ม. | 10.00 | 2,730.00 | - | - | 2,730.00 | |
| | - วัสดุยาแนวรอยต่อ SAWED JOINT | 228 | ม. | 10.00 | 2,280.00 | - | - | 2,280.00 | |
| | รอยต่อตามขวาง | | | | | | | | |
| | - DOWEL BAR \emptyset 15 mm@ 0.30 m. L=0.50 m. | 92 | ท่อน | 30.00 | 2,760.00 | - | - | 2,760.00 | |
| | - แผ่นพลาสติก | 32 | ตร.ม. | 10.00 | 320.00 | - | - | 320.00 | |
| | - วัสดุยาแนวรอยต่อ SAWED JOINT | 27 | ม. | 10.00 | 270.00 | - | - | 270.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 774,567.00 | | 131,528.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 906,095.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 68-5-033 |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ท่าเรือภาคที่ 2 ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | | |
| สถานที่ | อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|--------------|------------------|-----------|--------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานระบบไฟฟ้าภายนอก (ต่อ) | | | | | | | | |
| | - โคมกันน้ำกันฝุ่น หลอด LED TUBE ขนาด 2x14W. 220V.AC. IP65 | 11 | ชุด | 1,200.00 | 13,200.00 | - | - | 13,200.00 | |
| | - โคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า 100W พร้อมขายึด+กึ่งยาวไม่น้อยกว่า 1.50m | 22 | ชุด | 9,000.00 | 198,000.00 | - | - | 198,000.00 | |
| | - สายไฟฟ้า 1.5 sq.mm. IEC01. | 512 | เมตร | 6.00 | 3,072.00 | - | - | 3,072.00 | |
| | - สายไฟฟ้า 35 sq.mm. IEC01 | 671 | เมตร | 126.00 | 84,546.00 | - | - | 84,546.00 | |
| | - สายไฟฟ้า 3x6 sq.mm. CV.(0.6/1kV) | 5 | เมตร | 171.00 | 855.00 | - | - | 855.00 | |
| | - สายไฟฟ้า 3x10 sq.mm. CV.(0.6/1kV) | 336 | เมตร | 231.00 | 77,616.00 | - | - | 77,616.00 | |
| | - สายไฟฟ้า 16 sq.mm. CV. (0.6/1kV.) | 326 | เมตร | 117.00 | 38,142.00 | - | - | 38,142.00 | |
| | - สายไฟฟ้า 185 sq.mm. CV.(0.6/1kV) | 780 | เมตร | 1,322.00 | 1,031,160.00 | - | - | 1,031,160.00 | |
| | - สายไฟฟ้า 50 sq.mm. 35kV. SAC. | 307 | เมตร | 163.00 | 50,041.00 | - | - | 50,041.00 | |
| | - ท่อ Ø 1/2" IMC | 62 | ท่อน | 197.00 | 12,214.00 | - | - | 12,214.00 | |
| | - ท่อ Ø 1 1/2" IMC | 19 | ท่อน | 561.00 | 10,659.00 | - | - | 10,659.00 | |
| | - ท่อ Ø 4 IMC | 5 | ท่อน | 1,392.00 | 6,960.00 | - | - | 6,960.00 | |
| | - ท่อ Ø HDPE 25 mm. | 326 | เมตร | 16.00 | 5,216.00 | - | - | 5,216.00 | |
| | - ท่อ Ø HDPE 90 mm. | 26 | เมตร | 166.00 | 4,316.00 | - | - | 4,316.00 | |
| | - ท่อ Ø HDPE 110 mm. | 26 | เมตร | 248.00 | 6,448.00 | - | - | 6,448.00 | |
| | - Cable Tray 100x300x3000mm. HDG. | 25 | ท่อน | 3,620.00 | 90,500.00 | - | - | 90,500.00 | |
| | - HAND HOLE TYPE D42S | 9 | ชุด | 6,000.00 | 54,000.00 | - | - | 54,000.00 | |
| | - PULL BOX กันน้ำ HDG. (สำหรับโรงจอดรถ) | 12 | ชุด | 500.00 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | |
| | - PULL BOX กันน้ำ HDG. | 6 | ชุด | 2,500.00 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 1,707,945.00 | | - | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 1,707,945.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 68-4-012

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พเรือภาคที่ 2 ต.บ่อียง อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

สถานที่ อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|-------|-------|-----------------|------------|------------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| 6 | งานระบบประปาภายนอก | | | | | | | | |
| | ท่อ SLEEVE (GSP) | | | | | | | | |
| | - Ø 6" | 20 | เมตร | 675.00 | 13,500.00 | 400.00 | 8,000.00 | 21,500.00 | |
| | HDPE PN 10,PE 100 | | | | | | | | |
| | - Ø 110 mm. | 173 | เมตร | 374.00 | 64,702.00 | 150.00 | 25,950.00 | 90,652.00 | |
| | PB (SDR 13.5) | | | | | | | | |
| | - Dia 1/2" | 4 | เมตร | 29.00 | 116.00 | 30.00 | 120.00 | 236.00 | |
| | - Dia 3/4" | 30 | เมตร | 53.00 | 1,590.00 | 30.00 | 900.00 | 2,490.00 | |
| | - Dia 1 1/2" | 23 | เมตร | 370.00 | 8,510.00 | 50.00 | 1,150.00 | 9,660.00 | |
| | - Dia 2 1/2" | 36 | เมตร | 452.00 | 16,272.00 | 100.00 | 3,600.00 | 19,872.00 | |
| | - Dia 3" | 46 | เมตร | 682.00 | 31,372.00 | 120.00 | 5,520.00 | 36,892.00 | |
| | - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ | 1 | งาน | 20,000.00 | 20,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 22,000.00 | |
| | - ทดสอบ ทำความสะอาด | 1 | งาน | 6,000.00 | 6,000.00 | 600.00 | 600.00 | 6,600.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบ | | | | | | | | |
| | HOSE BIB | | | | | | | | |
| | - Dia 1/2" | 2 | ชุด | 180.00 | 360.00 | 50.00 | 100.00 | 460.00 | |
| | FLANGE | | | | | | | | |
| | - Dia 4" | 1 | ชุด | 590.00 | 590.00 | 59.00 | 59.00 | 649.00 | |
| | - ตัดบรรจุท่อเมนประปาของเดิม | 1 | งาน | 1,000.00 | 1,000.00 | 300.00 | 300.00 | 1,300.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 164,012.00 | | 48,299.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 212,311.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 68-4-012 |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พเรือภาคที่ 2 ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | | |
| สถานที่ | อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรก.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|----------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานระบบประปาภายนอก (ต่อ) | | | | | | | | |
| | WATER METER (รายละเอียดตามแบบ) (จำนวน 1 ชุด) | | | | | | | | |
| | - PE-LINED Dia 3" | 4 | เมตร | 1,088.00 | 4,352.00 | 250.00 | 1,000.00 | 5,352.00 | |
| | - WATER METER Dia 3" | 1 | ชุด | 10,000.00 | 10,000.00 | 600.00 | 600.00 | 10,600.00 | |
| | - GATE VALVE Dia 3" | 2 | ชุด | 7,235.00 | 14,470.00 | 600.00 | 1,200.00 | 15,670.00 | |
| | - STRAINER Dia 3" | 1 | ชุด | 12,770.00 | 12,770.00 | 600.00 | 600.00 | 13,370.00 | |
| | - แท่นคอนกรีตรองรับท่อ | 2 | งาน | 250.00 | 500.00 | 75.00 | 150.00 | 650.00 | |
| | - Accessories & Painting,Cleaning | 1 | งาน | 1,000.00 | 1,000.00 | 300.00 | 300.00 | 1,300.00 | |
| | GATE VALVE Dia 4" พร้อม SURFACE BOX (2 ชุด) (รายละเอียดตามแบบ) | | | | | | | | |
| | - GATE VALVE Dia 4" | 2 | ชุด | 16,120.00 | 32,240.00 | 800.00 | 1,600.00 | 33,840.00 | |
| | - SURFACE BOX | 2 | อัน | 240.00 | 480.00 | 48.00 | 96.00 | 576.00 | |
| | - หลอดกั้นดิน (ท่อ PVC Dia 6") | 2 | อัน | 326.00 | 652.00 | 120.00 | 240.00 | 892.00 | |
| | - แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.40x0.40x0.1 ม.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 ม. | 2 | งาน | 650.00 | 1,300.00 | 130.00 | 260.00 | 1,560.00 | |
| | - แท่น ค.ส.ล. รองรับประตุน้ำ เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 ม. | 2 | งาน | 450.00 | 900.00 | 90.00 | 180.00 | 1,080.00 | |
| | - Accessories & Painting,Cleaning | 2 | งาน | 1,000.00 | 2,000.00 | 300.00 | 600.00 | 2,600.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 80,664.00 | | 6,826.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 87,490.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 68-4-012

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พเรือภาคที่ 2 ต.บ่อยาย อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

สถานที่ อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทร.ภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|----------------|------------|-----------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานระบบประปาภายนอก (ต่อ) | | | | | | | | |
| | หมวดงานดับเพลิง | | | | | | | | |
| | หัวดับเพลิง (Fire Hydrant) จำนวน 2 ชุด | | | | | | | | |
| | - PE-LSP Dia 4" | 2 | ชุด | 1,088.00 | 2,176.00 | 250.00 | 500.00 | 2,676.00 | |
| | - FIRE HYDRANT Ø 4"x4"x4" | 2 | ชุด | 4,200.00 | 8,400.00 | 420.00 | 840.00 | 9,240.00 | |
| | - SURFACE BOX | 2 | อัน | 280.00 | 560.00 | 28.00 | 56.00 | 616.00 | |
| | - หลอดกั้นดิน (PVC) | 2 | ชุด | 850.00 | 1,700.00 | 255.00 | 510.00 | 2,210.00 | |
| | - Ø 4" GATE VALVE | 2 | ชุด | 16,000.00 | 32,000.00 | 1,600.00 | 3,200.00 | 35,200.00 | |
| | - ท่อโค้งดินเปิด 90° x Dia 100 mm. | 2 | อัน | 4,200.00 | 8,400.00 | 420.00 | 840.00 | 9,240.00 | |
| | - ท่อสั้นหน้าจานคู้ Dia 4" | 2 | อัน | 2,240.00 | 4,480.00 | 224.00 | 448.00 | 4,928.00 | |
| | - แทน ค.ส.ล.ขนาด 0.50x1.0x0.10 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m. | 2 | งาน | 1,100.00 | 2,200.00 | 110.00 | 220.00 | 2,420.00 | |
| | - แทน ค.ส.ล.ขนาด 0.40x0.40x0.15 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m. | 2 | งาน | 800.00 | 1,600.00 | 80.00 | 160.00 | 1,760.00 | |
| | - แทน ค.ส.ล. รองรับประตูน้ำ เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m. | 2 | งาน | 500.00 | 1,000.00 | 50.00 | 100.00 | 1,100.00 | |
| | - Accessories & Painting,Cleaning | 2 | งาน | 1,500.00 | 3,000.00 | 900.00 | 1,800.00 | 4,800.00 | |
| | - ป้ายแสดงแนวท่อ | 2 | ชุด | 1,250.00 | 2,500.00 | 125.00 | 250.00 | 2,750.00 | |
| | - ดินชุด (หมวดงานระบบประปา) | 155 | ลบ.ม. | - | - | 112.00 | 17,360.00 | 17,360.00 | |
| | - ทรายหายบอัดแน่น (หมวดงานระบบประปา) | 88 | ลบ.ม. | 691.00 | 60,808.00 | 104.00 | 9,152.00 | 69,960.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 128,824.00 | | 35,436.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 164,260.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 68-4-012

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พเรือภาคที่ 2 ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

สถานที่ อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ทรภ.2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|----------------|------------|-----------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานระบบประปาภายนอก (ต่อ) | | | | | | | | |
| | งานระบายน้ำภายนอก | | | | | | | | |
| | PVC (8.5) | | | | | | | | |
| | - Dia 8" | 10 | เมตร | 459.00 | 4,590.00 | 200.00 | 2,000.00 | 6,590.00 | |
| | ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 2 | | | | | | | | |
| | - Ø 0.30 m. | 7 | ท่อน | 336.00 | 2,352.00 | 100.00 | 700.00 | 3,052.00 | |
| | - Ø 0.40 m. | 121 | ท่อน | 535.00 | 64,735.00 | 160.00 | 19,360.00 | 84,095.00 | |
| | - Ø 0.60 m. | 7 | ท่อน | 1,221.00 | 8,547.00 | 360.00 | 2,520.00 | 11,067.00 | |
| | - Ø 1.00 m. | 16 | ท่อน | 2,964.00 | 47,424.00 | 500.00 | 8,000.00 | 55,424.00 | |
| | ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 | | | | | | | | |
| | - Ø 0.30 m. | 220 | ท่อน | 326.00 | 71,720.00 | 100.00 | 22,000.00 | 93,720.00 | |
| | - Ø 0.40 m. | 12 | ท่อน | 479.00 | 5,748.00 | 140.00 | 1,680.00 | 7,428.00 | |
| | - Ø 0.60 m. | 19 | ท่อน | 870.00 | 16,530.00 | 260.00 | 4,940.00 | 21,470.00 | |
| | บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | | |
| | - MH 1 | 3 | บ่อ | 2,420.00 | 7,260.00 | 240.00 | 720.00 | 7,980.00 | |
| | - MH 2 | 32 | บ่อ | 3,630.00 | 116,160.00 | 360.00 | 11,520.00 | 127,680.00 | |
| | บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ฝาคอนกรีตเสริมเหล็กช่องรับน้ำและตะแกรงดักขยะ | | | | | | | | |
| | - MH 2 | 4 | บ่อ | 4,230.00 | 16,920.00 | 420.00 | 1,680.00 | 18,600.00 | |
| | - MH 3 | 1 | บ่อ | 6,461.00 | 6,461.00 | 650.00 | 650.00 | 7,111.00 | |
| | - MH 4 | 1 | บ่อ | 13,600.00 | 13,600.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 14,600.00 | |
| | รวม | | | | 382,047.00 | | 76,770.00 | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 458,817.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 68-4-012 |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พเรือภาคที่ 2 ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | | |
| สถานที่ | อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|----------------|------------|-----------------|------------|---------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานระบบประปาภายนอก (ต่อ) | | | | | | | | |
| | งานระบายน้ำภายนอก (ต่อ) | | | | | | | | |
| | บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ฝาตะแกรงเหล็กหล่อรูปตัววี ชนิด HEAVY DUTY | | | | | | | | |
| | - MH 4 | 21 | บ่อ | 21,200.00 | 445,200.00 | 2,000.00 | 42,000.00 | 487,200.00 | |
| | - รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว วี | 96 | ม. | 500.00 | 48,000.00 | 150.00 | 14,400.00 | 62,400.00 | |
| | รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 246 ม. | | | | | | | | |
| | - งานขุดดินรางระบายน้ำ | 448 | ลบ.ม. | - | - | 112.00 | 50,176.00 | 50,176.00 | |
| | - ทราบปรับระดับบ่ออัดแน่นหนา 0.05 ม. | 8 | ลบ.ม. | 691.00 | 5,528.00 | 112.00 | 896.00 | 6,424.00 | |
| | - แบบหล่อคอนกรีต | 52 | ตร.ม. | 200.00 | 10,400.00 | 139.00 | 7,228.00 | 17,628.00 | |
| | - ตะปู | 11 | กก. | 53.00 | 583.00 | - | - | 583.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 140 | กก. | 49.00 | 6,860.00 | - | - | 6,860.00 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc (ทรงกระบอก) | 71 | ลบ.ม. | 2,056.00 | 145,976.00 | 327.00 | 23,217.00 | 169,193.00 | |
| | - RB 9 มม. (SR 24) | 4.67 | ตัน | 23,668.00 | 110,529.56 | 4,400.00 | 20,548.00 | 131,077.56 | |
| | - ปากท่อ ค.ส.ล. (บริเวณจุดระบายน้ำสู่ธรรมชาติ) รายละเอียดตามแบบ | 4 | งาน | 3,000.00 | 12,000.00 | 900.00 | 3,600.00 | 15,600.00 | |
| | - ขุดดิน (หมวดงานระบบระบายน้ำ) | 148 | ลบ.ม. | - | - | 112.00 | 16,576.00 | 16,576.00 | |
| | - ทราบหยาบอัดแน่น (หมวดงานระบบระบายน้ำ) | 59 | ลบ.ม. | 691.00 | 40,769.00 | 104.00 | 6,136.00 | 46,905.00 | |
| | รวม | | | | 825,845.56 | | 184,777.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 1,010,622.56 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 68-3-054 |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พื้นที่ที่พเรือภาคที่ 2 ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | | |
| สถานที่ | อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทรภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|----------------|------------|-----------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 9 | งานก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ ขนาด 6.20x3.40 เมตร | | | | | | | | |
| | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | งานเสาเข็ม ฐานรากและโครงสร้าง ค.ส.ล. | | | | | | | | |
| | - เสาเข็ม ขนาด 0.26x0.26 m. ยาว 11.00 ม. | 6 | ต้น | 6,226.00 | 37,356.00 | 759.00 | 4,554.00 | 41,910.00 | |
| | Safe Load 20 t/pile Section See Note | | | | | | | | |
| | - สกัดหัวเสาเข็มขนาด 0.26x0.26 ม. | 6 | ต้น | - | - | 230.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | |
| | - งานขุดดินและถมคืน | 3 | ลบ.ม. | - | - | 112.00 | 336.00 | 336.00 | |
| | - คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 1 | ลบ.ม. | 2,523.00 | 2,523.00 | 426.00 | 426.00 | 2,949.00 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (f'c = 240 ksc.) | 6 | ลบ.ม. | 2,713.00 | 16,278.00 | 519.00 | 3,114.00 | 19,392.00 | |
| | - แบบหล่อคอนกรีต | 66 | ตร.ม. | 200.00 | 13,200.00 | 139.00 | 9,174.00 | 22,374.00 | |
| | - ตะปู | 17 | กก. | 51.00 | 867.00 | - | - | 867.00 | |
| | - เหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | RB 6 mm. (SR 24) | 0.04 | ต้น | 26,941.00 | 1,077.64 | 4,400.00 | 176.00 | 1,253.64 | |
| | RB 9 mm. (SR 24) | 0.33 | ต้น | 23,425.00 | 7,730.25 | 4,400.00 | 1,452.00 | 9,182.25 | |
| | DB 12 mm. (SD40) | 0.29 | ต้น | 20,838.00 | 6,043.02 | 3,600.00 | 1,044.00 | 7,087.02 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 19 | กก. | 46.00 | 874.00 | - | - | 874.00 | |
| | งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณและงานหลังคา | | | | | | | | |
| | - □ 100x100x3.2mm. | 172 | กก. | 26.00 | 4,472.00 | - | - | 4,472.00 | |
| | - C 100x50x20x3.2 mm. | 330 | กก. | 26.00 | 8,580.00 | - | - | 8,580.00 | |
| | - ค่าแรงประกอบเหล็ก | 502 | กก. | - | - | 10.00 | 5,020.00 | 5,020.00 | |
| | - สีกันสนิม และสีน้ำมันทับหน้า | 21 | ตร.ม. | 115.00 | 2,415.00 | 35.00 | 735.00 | 3,150.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 101,415.91 | | 27,411.00 | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 128,826.91 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|----------------------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 66-2-048,68-2-062,68-4-002 |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค | | |
| สถานที่ | อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทร.ภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|---------|-----------------|------------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| 5 | งานครุภัณฑ์ระบบประปา,สุขาภิบาลและดับเพลิง | | | | | | | | |
| | เครื่องสูบน้ำชั้น 1 อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร SOQ 24 ยูนิต (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ) | | | | | | | | |
| | (PACKAGED BOOSTER PUMP SET;BP 1,2) | | | | | | | | |
| | - เครื่องสูบน้ำ BOOSTER PUMP 1 ชุด จำนวน 2 เครื่อง | 2 | ชุด | 176,700.00 | 353,400.00 | - | - | 353,400.00 | |
| | เครื่องสูบน้ำ ชนิด End Suction,Horizontal,Multistage Or Single Stage, Close Coupled, Centrifugal Pump | | | | | | | | |
| | อัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม./ชม./เครื่อง ที่ความสูง (TDH) 26 ม. | | | | | | | | |
| | ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า (TEFC) ขนาดไม่น้อยกว่า 2.2 กิโลวัตต์ (KW) | | | | | | | | |
| | (ต้องครอบคลุมขนาดใช้งาน),Protection: IP 55,Insulation Class:F,3 Phase, | | | | | | | | |
| | 50 Hz, 380 V,~2900 rpm,มาตรฐาน IEC | | | | | | | | |
| | ถังอัดแรงดันแบบไดอะแฟรม ขนาดไม่น้อยกว่า 750 ลิตร จำนวน 1 ถัง | | | | | | | | |
| | พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ | | | | | | | | |
| | และตู้ควบคุมไฟฟ้า เป็นชนิดกันน้ำไม่น้อยกว่า IP 54 ต้องประกอบเป็นชุดสำเร็จ | | | | | | | | |
| | จากโรงงานผู้ผลิตเดียวกันกับเครื่องสูบน้ำ | | | | | | | | |
| | การทำงาน เครื่องสูบน้ำหลัก 1 ชุดและเครื่องสูบน้ำสำรอง 1 ชุด จะควบคุมการ | | | | | | | | |
| | ทำงานด้วยการตรวจวัดจาก PRESSURE SWITCHและควบคุมโดยบังคับด้วยมือได้ | | | | | | | | |
| | เครื่องสูบน้ำ อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร SOQ 24 ยูนิต (รายละเอียดตามแบบ) | | | | | | | | |
| | - เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ ชนิดถังแรงดัน ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ | 2 | เครื่อง | 15,999.00 | 31,998.00 | - | - | 31,998.00 | |
| | - เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ ชนิดถังแรงดัน ขนาดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ | 2 | เครื่อง | 23,000.00 | 46,000.00 | - | - | 46,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 431,398.00 | | - | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 431,398.00 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|---|------------------------|----------------------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 66-2-048,68-2-062,68-4-002 |
| ชื่อโครงการ | งานก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร (SOQ) ขนาด 24 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค | | |
| สถานที่ | อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ทร.ภ.2 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|------------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | วัสดุและแรงงาน | |
| | งานครุภัณฑ์ระบบประปา,สุขาภิบาลและดับเพลิง (ต่อ) | | | | | | | | |
| | ถังดับเพลิง อาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร SOQ 24 ยูนิต (ตามรายการประกอบแบบ) | | | | | | | | |
| | - เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 6A-30B | 12 | ถัง | 1,600.00 | 19,200.00 | - | - | 19,200.00 | |
| | - เครื่องดับเพลิงมือถือชนิด CO2(ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ UL/FM ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 10B-C | 12 | ถัง | 14,500.00 | 174,000.00 | - | - | 174,000.00 | |
| | ถังดับเพลิง อาคารสโมสร ทร.ภ.2 (ตามรายการประกอบแบบ) | | | | | | | | |
| | - เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 6A-30B | 2 | ถัง | 1,600.00 | 3,200.00 | - | - | 3,200.00 | |
| | ถังขยะ (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ) | | | | | | | | |
| | - ถังขยะสีเขียว ขนาดความจุ 240 ลิตร | 5 | ถัง | 1,480.00 | 7,400.00 | - | - | 7,400.00 | |
| | - ถังขยะสีเขียว ขนาดความจุ 240 ลิตร | 5 | ถัง | 1,480.00 | 7,400.00 | - | - | 7,400.00 | |
| | - ถังขยะสีเขียว ขนาดความจุ 240 ลิตร | 5 | ถัง | 1,480.00 | 7,400.00 | - | - | 7,400.00 | |
| | รวม | | | | 218,600.00 | | - | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 218,600.00 | |