

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ ๘ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกของ
กรมอุทกหารเรือ จำนวน ๒ หลัง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง ๒ ชั้น ขนาดประมาณ ๙.๐๐x๑๕.๖๐ เมตร
จำนวน ๒ หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งครุภัณฑ์ประจำบ้านพักฯ

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))

๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ (ข))

๖.๔ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง ญัฐกานต์ เกษประทุม ประธานกรรมการ

น.ต.ขวัญชัย จันทร์ทอง กรรมการ

น.ต.หญิง พัทยากร ด้วงอ่ำ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างบ้านพักระดับ 8 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ อร. จำนวน 2 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง ชลบุรี

แบบเลขที่ 64-2-004, 61-2-026, 58-2-042, 64-5-016

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน อร. แบบ ปร. 4 ที่แบบ จำ 25 แผ่น

คำนวณราคา 0

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	FACTC	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคารบ้านพัก 2 หลัง	#####			
2	งานระบบไฟฟ้าภายใน 2 หลัง	#####			
3	งานระบบประปาภายใน 2 หลัง	#####			
4	งานระบบสาธารณูปโภค	#####			
5	งานระบบไฟฟ้าภายนอก	#####			
6	งานระบบประปาภายนอก	#####			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	#####	####	#####	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%			
	VAT	7%			
รวมราคาปรับปรุง				#####	

ตรวจ

น.ท.

น.อ.หญิง.....

(สมศักดิ์ อุณาอุษา)

(อรุสณี เชียงกุล)

หน.ประมาณการ กอบ.ชย.ทร.

รอง ผอ.กอบ.ชย.ทร.

น.อ.หญิง.....

(จันทิมา มนต์วิเศษ)

ผอ.กอบ.ชย.ทร.

กรกฎาคม 64

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 61-2-026,58-2-042

ชื่อโครงการงานก่อสร้างบ้านพักระดับ 8 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ อร. จำนวน 2 หลัง

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	บ้านพัก (ระดับ 8)								
	งานฐานราก								
	- งานขุดดิน	49	ลบ.ม.	-	-	99.00	4,851.00	4,851.00	
	- คอนกรีตหยาบ	2	ลบ.ม.	2,028.00	4,056.00	398.00	796.00	4,852.00	
	- คอนกรีตฐาน	7	ลบ.ม.	2,140.00	14,980.00	485.00	3,395.00	18,375.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 6 มม. (SR 24)	0.050	ตัน	21,980.00	1,099.00	4,100.00	205.00	1,304.00	
	DB 12 มม. (SD 40)	0.450	ตัน	21,306.00	9,587.70	3,300.00	1,485.00	11,072.70	
	- แบบหล่อคอนกรีต	22	ตร.ม.	200.00	4,400.00	133.00	2,926.00	7,326.00	
	- ตะปู	6	กก.	46.00	276.00	-	-	276.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	15	กก.	30.00	450.00	-	-	450.00	
	- เจาะสำรวจดิน	1	หลุม	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	รวม				48,348.70		13,658.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 61-2-026,58-2-042

ชื่อโครงการงานก่อสร้างบ้านพักระดับ 8 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ อร. จำนวน 2 หลัง

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมเงินหน้า							62,006.70	
	งานโครงสร้าง								
	- ทราฮายาบ	7	ลบ.ม.	537.00	3,759.00	99.00	693.00	4,452.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	40	ลบ.ม.	2,140.00	85,600.00	485.00	19,400.00	105,000.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 6 มม. (SR 24)	0.35	ตัน	21,980.00	7,693.00	4,100.00	1,435.00	9,128.00	
	RB 9 มม. (SR 24)	0.80	ตัน	21,378.00	17,102.40	4,100.00	3,280.00	20,382.40	
	DB 12 มม. (SD 40)	0.525	ตัน	21,306.00	11,185.65	3,300.00	1,732.50	12,918.15	
	DB 16 มม. (SD 40)	2.64	ตัน	21,540.00	56,865.60	3,300.00	8,712.00	65,577.60	
	DB 25 มม. (SD 40)	0.22	ตัน	21,026.00	4,625.72	2,900.00	638.00	5,263.72	
	- แบบหล่อคอนกรีต	386	ตร.ม.	200.00	77,200.00	133.00	51,338.00	128,538.00	
	- ตะปู	96	กก.	46.00	4,416.00	-	-	4,416.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	136	กก.	30.00	4,080.00	-	-	4,080.00	
	- พื้นสำเร็จรูป SOLID PLANK หนา 0.05 ม.สามารถรับน้ำหนักบรรทุก ได้ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม.	153	ตร.ม.	250.00	38,250.00	25.00	3,825.00	42,075.00	
	- เหล็ก WIRE MESH ขนาด 4 มม. @ 0.20 #	198	ตร.ม.	46.00	9,108.00	5.00	990.00	10,098.00	
	- เหล็กเสริมรอยต่อพื้น RB 9 มม.	0.20	ตัน	21,378.00	4,275.60	4,100.00	820.00	5,095.60	
	- เทคอนกรีตเสริมเหล็กทับหน้า	8	ลบ.ม.	2,140.00	17,120.00	485.00	3,880.00	21,000.00	
	- ก่ออิฐมวลเบาพร้อมฉาบปูน (บันได)	1	ตร.ม.	485.00	485.00	วัสดุ + แรงงาน		485.00	
	- วัสดุอุดรอยต่อพื้น ค.ส.ล.	25	ม.	50.00	1,250.00	วัสดุ + แรงงาน		1,250.00	
	รวม				343,015.97		96,743.50		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 61-2-026,58-2-042

ชื่อโครงการงานก่อสร้างบ้านพักระดับ 8 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ อร. จำนวน 2 หลัง

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมเงินหน้า							175,596.00	
	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องหลังคาคอนกรีต Neu stile	1,880	แผ่น	55.00	103,400.00	-	-	103,400.00	
	- ครอบสันหลังคา	11	แผ่น	72.00	792.00	-	-	792.00	
	- ครอบตะเข้สัน	118	แผ่น	72.00	8,496.00	-	-	8,496.00	
	- ครอบแปดปลายตะเข้	5	แผ่น	97.00	485.00	-	-	485.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง	17	กล่อง	350.00	5,950.00	-	-	5,950.00	
	ค่าแรงมุงหลังคา	188	ตร.ม.	-	-	74.00	13,912.00	13,912.00	
	ค่าแรงครอบสันหลังคา	4	ม.	-	-	74.00	296.00	296.00	
	ค่าแรงครอบตะเข้สัน	40	ม.	-	-	74.00	2,960.00	2,960.00	
	- หลังคา Metel Sheet	52	ตร.ม.	290.00	15,080.00	70.00	3,640.00	18,720.00	
	- Parapet flashing	17	ม.	265.00	4,505.00	50.00	850.00	5,355.00	
	บันลมนเชิงชายไม้สังเคราะห์ 8" และปลอนไม้สังเคราะห์ 6"	59	ม.	145.00	8,555.00	73.00	4,307.00	12,862.00	
	- ฉนวนความร้อน ชนิดลูมินัมฟอยล์ 2 ด้าน	188	ตร.ม.	100.00	18,800.00	30.00	5,640.00	24,440.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงโครงเหล็กอาบสังกะสี	170	ตร.ม.	305.00	51,850.00	75.00	12,750.00	64,600.00	
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ฉาบเรียบ โครงโครงเหล็ก	12	ตร.ม.	335.00	4,020.00	75.00	900.00	4,920.00	
	ฝ้าระแนง UPVC ใบบัว 6 นิ้ว หนา 1.15 ซม. ติดตั้งระบบ								
	CLIP LOCK ใบบัว 1 ซม. หนีจากรองงาน ภายในกลุ่มกันแมลง	118	ตร.ม.	550.00	64,900.00	75.00	8,850.00	73,750.00	
	รวม				286,833.00		54,105.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 61-2-026,58-2-042

ชื่อโครงการงานก่อสร้างบ้านพักระดับ 8 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ อร. จำนวน 2 หลัง

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมเงินพดด้วง							340,938.00	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	350	ตร.ม.	246.00	86,100.00	56.00	19,600.00	105,700.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น	59	ตร.ม.	287.00	16,933.00	89.00	5,251.00	22,184.00	
	- งานเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	258	ม.	70.00	18,060.00	35.00	9,030.00	27,090.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ	838	ตร.ม.	90.00	75,420.00	82.00	68,716.00	144,136.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ เซาะร่อง	81	ตร.ม.	90.00	7,290.00	113.00	9,153.00	16,443.00	
	- งานฉาบทรายฉาบ	25	ตร.ม.	520.00	13,000.00	130.00	3,250.00	16,250.00	
	- งานกรูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	82	ตร.ม.	300.00	24,600.00	166.00	13,612.00	38,212.00	
	- งานแผงบังตา	4	ชุด	4,800.00	19,200.00	1,200.00	4,800.00	24,000.00	
	- งานเกล็ดระบายอากาศไม้								
	ขนาด 4.80 x 0.50 ม.	1	ชุด	4,400.00	4,400.00	1,000.00	1,000.00	5,400.00	
	ขนาด 3.30 x 0.50 ม.	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	700.00	700.00	3,700.00	
	รวม				268,003.00		135,112.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 61-2-026,58-2-042

ชื่อโครงการงานก่อสร้างบ้านพักระดับ 8 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ อร. จำนวน 2 หลัง

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมเงินหน้า							403,115.00	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- กระเบื้องผิวแกรนิต ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	65	ตร.ม.	650.00	42,250.00	222.00	14,430.00	56,680.00	
	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	29	ตร.ม.	350.00	10,150.00	158.00	4,582.00	14,732.00	
	- กระเบื้องเซรามิค ผิวหยาบ ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	12	ตร.ม.	350.00	4,200.00	158.00	1,896.00	6,096.00	
	- กระเบื้องดินเผาไฟสูง ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	7	ตร.ม.	580.00	4,060.00	185.00	1,295.00	5,355.00	
	- ผิวทรายล้าง ขนาด 10 ซม.	11	ม.	200.00	2,200.00	50.00	550.00	2,750.00	
	- พื้นไมลามิเนต ความหนา 12 มม.	74	ตร.ม.	900.00	66,600.00	90.00	6,660.00	73,260.00	
	- ผิวขัดมัน	41	ตร.ม.	100.00	4,100.00	82.00	3,362.00	7,462.00	
	- บังเชิงผนัง PVC สูง 4 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.	150	เมตร	80.00	12,000.00	40.00	6,000.00	18,000.00	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ประตู D1	1	ชุด	24,000.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00	
	- ประตู D2	2	ชุด	6,000.00	12,000.00	1,500.00	3,000.00	15,000.00	
	- ประตู D3	4	ชุด	5,200.00	20,800.00	1,300.00	5,200.00	26,000.00	
	- ประตู D4	1	ชุด	9,600.00	9,600.00	2,400.00	2,400.00	12,000.00	
	- ประตู D5	5	ชุด	6,000.00	30,000.00	1,500.00	7,500.00	37,500.00	
	- ประตู D6	1	ชุด	4,800.00	4,800.00	1,200.00	1,200.00	6,000.00	
	- หน้าต่าง W1	3	ชุด	13,600.00	40,800.00	3,400.00	10,200.00	51,000.00	
	- หน้าต่าง W2	6	ชุด	8,000.00	48,000.00	2,000.00	12,000.00	60,000.00	
	รวม				335,560.00		86,275.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 61-2-026,58-2-042

ชื่อโครงการงานก่อสร้างบ้านพักระดับ 8 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ อร. จำนวน 2 หลัง

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมเงินพดด้วง							421,835.00	
	งานประตู่ - หนวดต่าง (ต่อ)								
	- หนวดต่าง W3	4	ชุด	6,800.00	27,200.00	1,700.00	6,800.00	34,000.00	
	- หนวดต่าง W4	1	ชุด	2,600.00	2,600.00	600.00	600.00	3,200.00	
	- หนวดต่าง W5	1	ชุด	16,000.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00	
	- หนวดต่าง W6	2	ชุด	3,200.00	6,400.00	800.00	1,600.00	8,000.00	
	- หนวดต่าง W7	1	ชุด	2,300.00	2,300.00	500.00	500.00	2,800.00	
	- หนวดต่าง W8	4	ชุด	4,000.00	16,000.00	1,000.00	4,000.00	20,000.00	
	งานตกแต่งบันได								
	- ผิวพื้นชานพักไม่ียงพารา เกรด A	2.5	ตร.ม.	1,200.00	3,000.00	90.00	225.00	3,225.00	
	- ผิวชั้นบันได ลูกนอนไม่ียงพาราเกรด A	18	ชั้น	320.00	5,760.00	65.00	1,170.00	6,930.00	
	- ผิวชั้นบันได ลูกตั้งไม่ียงพาราเกรด A	20	ท่อน	230.00	4,600.00	50.00	1,000.00	5,600.00	
	- บัวสำเร็จรูป 2"	9	ม.	50.00	450.00	40.00	360.00	810.00	
	- ราวจับไม้เนื้อแข็งกลึง ทาสีย้อมไม้ธรรมชาติ ลูกกรงเหล็กกล่อง 1" x 2"								
	หนา 1.6 มม. และ เหล็ก FLAT BAR หนา 3 ซม. หนา 6 มม. พร้อม	8	ม.	800.00	6,400.00	150.00	1,200.00	7,600.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวกระเบื้องดินเผา ขนาด 0.30 x 0.30 ม. วนขอบ 5 ซม.								
	ทำผิวทรายล้างสีน้ำตาล พร้อมจุ่มกบตันไคทำผิวทรายล้างสีน้ำตาล	5	ม.	500.00	2,500.00	158.00	790.00	3,290.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม. พร้อมยา	5.2	ม.	220.00	1,144.00	158.00	821.60	1,965.60	
	- จุ่มกบตันไค P.V.C.	5.2	ม.	80.00	416.00	40.00	208.00	624.00	
	รวม				94,770.00		23,274.60		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 61-2-026,58-2-042

ชื่อโครงการงานก่อสร้างบ้านพักระดับ 8 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ อร. จำนวน 2 หลัง

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมเงินพยานี้							118,044.60	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ ชนิดมีหมอน้ำ	3	ชุด	5,200.00	15,600.00	450.00	1,350.00	16,950.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1	ชุด	3,190.00	3,190.00	450.00	450.00	3,640.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคบิเตอร์ ค.ส.ล.	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	450.00	900.00	8,900.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิค	3	ชุด	324.00	972.00	120.00	360.00	1,332.00	
	- ที่ใส่สบู่เซรามิค	3	ชุด	302.00	906.00	120.00	360.00	1,266.00	
	- ราวแขวนผ้าแสดนเลส	3	ชุด	743.00	2,229.00	70.00	210.00	2,439.00	
	- กระจกเงาบานเปลือย ขนาด 0.60 x 1.00 ม.	3	ชุด	1,200.00	3,600.00	300.00	900.00	4,500.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	3	ชุด	1,281.00	3,843.00	70.00	210.00	4,053.00	
	- สายอ่อนชำระ	3	ชุด	849.00	2,547.00	70.00	210.00	2,757.00	
	- ฝักอืด	3	ชุด	579.00	1,737.00	25.00	75.00	1,812.00	
	- ฉากกั้นน้ำกระจกนิรภัยเทมเปอร์กลาสขนาดสูง 1.80 ม. ประตูกว้าง 0.60 ม.								
	- พร้อมมือจับแสดนเลส	2	ชุด	17,000.00	34,000.00	500.00	1,000.00	35,000.00	
	- เคบิเตอร์ ค.ส.ล. ผิวกรูหินแกรนิตสีดำอินเดีย	1.3	ม.	3,000.00	3,900.00	500.00	650.00	4,550.00	
	รวม				80,524.00		6,675.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 61-2-026,58-2-042

ชื่อโครงการงานก่อสร้างบ้านพักระดับ 8 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ อร. จำนวน 2 หลัง

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมเงินหน้า							87,199.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	1,070	ตร.ม.	65.00	69,550.00	28.00	29,960.00	99,510.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	31	ตร.ม.	70.00	2,170.00	38.00	1,178.00	3,348.00	
	- งานสีย้อมไม้ธรรมชาติ	22	ตร.ม.	90.00	1,980.00	45.00	990.00	2,970.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- เคบินเตอร์ ค.ส.ล. กุรุหินแกรนิตสีดำอินเดีย	7.3	ม.	3,000.00	21,900.00	500.00	3,650.00	25,550.00	
	- Sink แสตนเลสชนิด 2 หลุม พร้อมก๊อกควยาว (ครบชุด)	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	320.00	320.00	5,820.00	
	- ตู้ลอยเหนือเคบินเตอร์ พร้อมประตู Sink และลิ้นชักไม้	1	ชุด	36,000.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	45,000.00	
	พร้อมมือจับแสตนเลส								
	- เต้าแก๊ส ขนาด 2 หัวเต้า พร้อมถังแก๊ส ขนาด 7 กก.	2	ชุด	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	- น้ำยาคำจัดปลวก	324	ตร.ม.	55.00	17,820.00	-	-	17,820.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานเย็บจีบ ฝ้าใยสังเคราะห์ชนิดกันแสงในตัว พร้อมหวงพลาสติก								
	คสล่องผ่านรางอลูมิเนียมเคลือบสีและตามจุดไม่ยอมสี								
	D 1 ขนาด 3.40 x 2.50 ม.	1	ชุด	5,200.00	5,200.00	1,300.00	1,300.00	6,500.00	
	W 1 ขนาด 3.00 x 1.60 ม.	3	ชุด	3,350.00	10,050.00	850.00	2,550.00	12,600.00	
	W 2 ขนาด 1.70 x 1.60 ม.	6	ชุด	3,050.00	18,300.00	750.00	4,500.00	22,800.00	
	W 8 ขนาด 0.80 x 1.60 ม.	4	ชุด	1,700.00	6,800.00	400.00	1,600.00	8,400.00	
	รวม				204,270.00		55,048.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 61-2-026,58-2-042

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักระดับ 8 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ อร. จำนวน 2 หลัง

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมเป็นเงิน จำนวน 2 หลัง							4,615,623.54	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	61-2-026
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างบ้านพักระดับ 8 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ อร. จำนวน 2 หลัง		
สถานที่	ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	ระบบโทรศัพท์							
	- 10 Pairs TELEPHONE CABINET	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00
	- TELEPHONE OUTLET (MODULAR JACK TYPE) 6P 4C	5	ชุด	180.00	900.00	90.00	450.00	1,350.00
	- 4C - 0.65 mm. TIEV.	80	เมตร	10.00	800.00	6.00	480.00	1,280.00
	- ท่อ Ø 15 mm. EMT	28	ลอน	76.00	2,128.00	66.00	1,848.00	3,976.00
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	20.00	20.00	1,020.00
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00
	ระบบโทรทัศน์							
	- 6 FEETS SATELLITE DISH	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	วัสดุ + แรงงาน		7,500.00
	- DIGITAL RECEIVER	4	ชุด	1,500.00	6,000.00	วัสดุ + แรงงาน		6,000.00
	- TELEVISION OUTLET	4	ชุด	200.00	800.00	90.00	360.00	1,160.00
	- 4x8 MULTI SWITCH	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	90.00	90.00	2,590.00
	- สายโทรทัศน์ RG-6	47	เมตร.	13.00	611.00	7.00	329.00	940.00
	- สายโทรทัศน์ RG-11	12	เมตร.	34.00	408.00	10.00	120.00	528.00
	- ท่อ Ø 15 mm. EMT	16	ลอน	76.00	1,216.00	66.00	1,056.00	2,272.00
	- ท่อ Ø 15 mm. IMC	4	ลอน	162.00	648.00	78.00	312.00	960.00
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
	รวม				31,211.00		5,565.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	61-2-026
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างบ้านพักระดับ 8 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ อร. จำนวน 2 หลัง		
สถานที่	ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	รวมเงินหน้า							36,776.00
	ระบบปรับอากาศ							
	- ใท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/4"	5	เมตร	84.00	420.00	25.00	125.00	545.00
	- ใท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 5/8"	5	เมตร	239.00	1,195.00	65.00	325.00	1,520.00
	- ฉนวนหุ้มใท่อน้ำยาทองแดง ทหนา 3/4"	5	เมตร	65.00	325.00	16.00	80.00	405.00
	- ใท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1/2" PVC.	4	ขอน	38.00	152.00	100.00	400.00	552.00
	- ฉนวนหุ้มใท่อน้ำทิ้ง ทหนา 1/2"	25	เมตร	35.00	875.00	16.00	400.00	1,275.00
	- สารทำความเย็น	1	งาน	650.00	650.00	-	-	650.00
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	2	ชุด	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	1	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	รวม				4,617.00		10,330.00	
	รวมเงินหน้า							14,947.00
	งานระบบไฟฟ้าอาคารบ้านพัก ระดับ 8	1	หลัง	169,903.00	169,903.00	-	-	169,903.00
	งานระบบไฟฟ้าอาคารบ้านพัก ระดับ 8	2	หลัง	169,903.00	339,806.00	-	-	339,806.00

หมายเหตุ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 58-2-042

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างบ้านพักระดับ 8 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ อร. จำนวน 2 หลัง

สถานที่ ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายใน								
	PVC 13.5								
	- Ø 1/2"	50	เมตร	13.00	650.00	30.00	1,500.00	2,150.00	
	- Ø 3/4"	10	เมตร	16.00	160.00	30.00	300.00	460.00	
	PB (SDR 13.5)								
	- Ø 0.20 mm.	39	เมตร	39.00	1,521.00	30.00	1,170.00	2,691.00	
	- Ø 0.25 mm.	32	เมตร	64.00	2,048.00	30.00	960.00	3,008.00	
	- Ø 0.40 mm.	2	เมตร	130.00	260.00	30.00	60.00	320.00	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	927.80	927.80	278.34	278.34	1,206.14	
	- Support & Hanger	1	งาน	463.90	463.90	139.17	139.17	603.07	
	UNION								
	- Ø 1/2"	8	ชุด	30.00	240.00	9.00	72.00	312.00	
	- Ø 3/4"	2	ชุด	45.00	90.00	13.50	27.00	117.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ								
	GATE VALVE								
	- Ø 1/2"	4	ตัว	490.00	1,960.00	100.00	400.00	2,360.00	
	- Ø 3/4"	1	ตัว	590.00	590.00	150.00	150.00	740.00	
	รวม				8,910.70		5,056.51		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	58-2-042
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างบ้านพักระดับ 8 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ อร. จำนวน 2 หลัง		
สถานที่	ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมเงินหน้า							13,967.21	
	งานระบบประปาภายใน								
	STOP VALVE								
	- Ø 1/2"	11	ตัว	250.00	2,750.00	50.00	550.00	3,300.00	
	HOSEE BIBB								
	- Ø 1/2"	3	ชุด	180.00	540.00	50.00	150.00	690.00	
	- Ø 3/4"	4	ชุด	220.00	880.00	50.00	200.00	1,080.00	
	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และ BY PASS								
	- GATE VALVE Ø 1"	4	ชุด	820.00	3,280.00	200.00	800.00	4,080.00	
	- GATE VALVE Ø 1 1/2"	2	ชุด	1,395.00	2,790.00	300.00	600.00	3,390.00	
	- CHECK VALVE Ø 1"	3	ชุด	710.00	2,130.00	200.00	600.00	2,730.00	
	- STRAINER Ø 1 1/2"	2	ชุด	2,290.00	4,580.00	300.00	600.00	5,180.00	
	- FLEXIBLE CONNECTION Ø 1"	2	ชุด	780.00	1,560.00	200.00	400.00	1,960.00	
	- FLEXIBLE CONNECTION Ø 1 1/2"	2	ชุด	1,080.00	2,160.00	300.00	600.00	2,760.00	
	- AUTOMATIC WATER PUMP ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์	2	เครื่อง	7,500.00	15,000.00	2,250.00	4,500.00	19,500.00	
	- ฐาน ค.ส.ล. รองรับ ขนาด 0.65 x 1.50 x 0.20 ม.								
	- เสริมเหล็ก Ø 9 มม. @ 0.20 ม.#	1	งาน	2,200.00	2,200.00	660.00	660.00	2,860.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	58-2-042
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างบ้านพักระดับ 8 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ อร. จำนวน 2 หลัง		
สถานที่	ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวม				39,409.00		8,339.00		
	รวมเงินหน้า							47,748.00	
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน								
	ท่อโสรค์, ให้น้ำทิ้ง, ให้อากาศ								
	PVC 8.5								
	- Ø 1 1/2"	18	เมตร	35.00	630.00	30.00	540.00	1,170.00	
	- Ø 2"	57	เมตร	47.00	2,679.00	40.00	2,280.00	4,959.00	
	- Ø 2 1/2"	31	เมตร	72.00	2,232.00	50.00	1,550.00	3,782.00	
	- Ø 4"	42	เมตร	162.00	6,804.00	100.00	4,200.00	11,004.00	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	2,469.00	2,469.00	740.70	740.70	3,209.70	
	- Support & Hanger	1	งาน	1,234.50	1,234.50	370.35	370.35	1,604.85	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ								
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Ø 2"	3	ตัว	300.00	900.00	90.00	270.00	1,170.00	
	- Ø 2 1/2"	3	ตัว	380.00	1,140.00	114.00	342.00	1,482.00	
	- Ø 4"	3	ตัว	520.00	1,560.00	156.00	468.00	2,028.00	
	- Ø 2 1/2" TRAP พร้อมช่องทำความสะอาด (FCO) 2 ด้าน	2	ชุด	960.00	1,920.00	288.00	576.00	2,496.00	
	CLEAN OUT								
	- Ø 2 1/2"	1	ตัว	170.00	170.00	51.00	51.00	221.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	58-2-042
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างบ้านพักระดับ 8 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ อร. จำนวน 2 หลัง		
สถานที่	ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Ø 4"	1	ตัว	235.00	235.00	200.00	200.00	435.00	
	รวม				21,973.50		11,588.05		
	รวมเงินหน้านี้							33,561.55	
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน								
	อุปกรณ์ประกอบท่อ								
	FLOOR DRAIN								
	- Ø 2"	4	ตัว	455.00	1,820.00	136.50	546.00	2,366.00	
	- Ø 4"	3	ตัว	910.00	2,730.00	273.00	819.00	3,549.00	
	P-TRAP								
	- Ø 1 1/2"	4	ตัว	160.00	640.00	48.00	192.00	832.00	
	- Ø 3"	3	ตัว	578.00	1,734.00	173.40	520.20	2,254.20	
	FLEXIBLE CONNECTOR								
	- Ø 2"	5	ชุด	350.00	1,750.00	100.00	500.00	2,250.00	
	- Ø 4"	11	ชุด	620.00	6,820.00	200.00	2,200.00	9,020.00	
	VTR								
	- Ø 2"	1	ชุด	482.00	482.00	144.60	144.60	626.60	
	ถังดับเพลิง								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาดความจุไม่บ่อยกว่า	2	ถัง	1,600.00	3,200.00	200.00	400.00	3,600.00	
	10 ปอนด์ ความสามารถเทียบเท่า (FIRE RATING) 6A-20B								
	ถังดับไขมัน								
	- ถังดับไขมันสำเร็จรูป (ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง) ขนาดความจุไม่	1	ถัง	3,100.00	3,100.00	930.00	930.00	4,030.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	58-2-042
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างบ้านพักระดับ 8 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ อร. จำนวน 2 หลัง		
สถานที่	ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	0.09 ลบ.ม.ฐาน ค.ส.ล. รองรับถังฯ ขนาด 0.09 ลบ.ม. + ค่าแรงงาน								
	รวม				22,276.00		6,251.80		
	รวมเงินหน้านี้							28,527.80	
	งานระบบสุขาภิบาลภายใน								
	ถังบำบัด (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- ค่าแรงติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย พร้อมฐาน ค.ส.ล.+รั้วฝาดังเหล็กทาสี (ถังบำบัดขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 ลบ.ม.)	2	ถัง	9,800.00	19,600.00	2,940.00	5,880.00	25,480.00	
	- ค่าแรงติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย พร้อมฐาน ค.ส.ล.+รั้วฝาดังเหล็กทาสี (ถังบำบัดขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 ลบ.ม.)	1	ถัง	11,000.00	11,000.00	3,300.00	3,300.00	14,300.00	
	- ปูซีม (รายละเอียดตามแบบ)	5	ปู	12,500.00	62,500.00	3,750.00	18,750.00	81,250.00	
	- ปูพิกน้ำ ค.ส.ล. ฝาคอนกรีต								
	- MH 1	3	ปู	2,200.00	6,600.00	660.00	1,980.00	8,580.00	
	- ดินซุดกลบคืน	2	ลบ.ม.	-	-	99.00	198.00	198.00	
	- ทราบดีดอัดแน่น	1	ลบ.ม.	537.00	537.00	91.00	91.00	628.00	
	รวม				100,237.00		30,199.00		
	รวมเงินหน้านี้							130,436.00	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลอาคารบ้านพัก ระดับ 8	1	หลัง	301,770.56	301,770.56	-	-	301,770.56	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	58-2-042
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างบ้านพักระดับ 8 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ อร. จำนวน 2 หลัง		
สถานที่	ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลอาคารบ้านพัก ระดับ 8	2	หลัง	301,770.56	603,541.12	-	-	603,541.12	
	รวมเป็นเงิน จำนวน 2 หลัง							603,541.12	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	64-2-004
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างบ้านพักระดับ 8 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ อร. จำนวน 2 หลัง		
สถานที่	ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนต้นไม้ และฉากกลางเวที	1	งาน	-	-	33,000.00	33,000.00	33,000.00	
	งานภูมิทัศน์								
	- ปลูกหญ้าหน้ารอยพร้อมดิน	130	ตร.ม.	70.00	9,100.00	วัสดุ + แรงงาน		9,100.00	
	- ขอบคันทัน ค.ส.ล.	80	ม.	180.00	14,400.00	50.00	4,000.00	18,400.00	
	- ถมดิน	1,395	ลบ.ม.	250.00	348,750.00	-	-	348,750.00	
	งานถนน และลาน ค.ส.ล.	102	ตร.ม.						No.2
	- บดอัดดิน	102	ตร.ม.	-	-	20.00	2,040.00	2,040.00	
	- หินคลุก	23	ตร.ม.	360.00	8,280.00	-	-	8,280.00	
	- บดอัดหินคลุก	102	ตร.ม.	-	-	20.00	2,040.00	2,040.00	
	- ทราายปรับระดับ บดอัดเบ้า	7	ลบ.ม.	537.00	3,759.00	99.00	693.00	4,452.00	
	- คอนกรีต Cylinder 240 ksc	16	ลบ.ม.	2,140.00	34,240.00	306.00	4,896.00	39,136.00	
	- Wire Mesh ϕ 4 มม. @ 0.20ม.	102	ตร.ม.	46.00	4,692.00	5.00	510.00	5,202.00	
	รวม				423,221.00		47,179.00		
	รวมเงินปีนี้							470,400.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	64-5-016
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างบ้านพักระดับ 8 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ อร. จำนวน 2 หลัง		
สถานที่	ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร								
	ตู้ DB. ของเดิม								
	- 50AT 2P. IC ≥30kA. At 416 V.AC.	2	ชุด	1,736.00	3,472.00	-	-	3,472.00	
	- KILOWATT HOUR METER 15(45)220V.AC.1PH 2Wire With BOX	2	ชุด	3,800.00	7,600.00	-	-	7,600.00	
	- สายไฟฟ้า 4 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	262	เมตร	25.00	6,550.00	-	-	6,550.00	
	- สายไฟฟ้า 16 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	418	เมตร	65.00	27,170.00	-	-	27,170.00	
	- ท่อ Ø 1 1/4" IMC	9	ท่อน	375.00	3,375.00	-	-	3,375.00	
	- ท่อ Ø 32 mm. HDPE	65	เมตร	22.00	1,430.00	-	-	1,430.00	
	- ท่อ Ø 50 mm. HDPE	106	เมตร	53.00	5,618.00	-	-	5,618.00	
	- ดวงโคมพร้อมฐาน คสล. เสาเหล็กชุด HOT-DIP สูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร หลอด								
	LED BULB High Lumen ขนาดไม่น้อยกว่า 14.5 วัตต์ ขั้ว E27 IP≥ 5	6	ชุด	6,700.00	40,200.00	-	-	40,200.00	
	- GROUNDING ROD	6	ชุด	1,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- PULL BOX กันน้ำ (HOT-DIP GALVANIZED)	4	ชุด	2,970.00	11,880.00	-	-	11,880.00	
	- HAND HOLE TYPE D-42S	7	ชุด	6,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	- งานรื้อวางท่อร้อยสายไฟฟ้าพื้นดิน (รายละเอียดตามแบบ)	110	เมตร	300.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	- งานรื้อวางท่อร้อยสายไฟฟ้าพื้นถนน (รายละเอียดตามแบบ)	12	เมตร	400.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- ค่าแรงระบบไฟฟ้าภายนอก	1	งาน	-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
	รวม				218,095.00		40,000.00		
	รวมเงินหม่านี้							258,095.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	64-2-004
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างบ้านพักระดับ 8 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ อร. จำนวน 2 หลัง		
สถานที่	ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายนอก								
	HDPE PN 10,PE 100								
	- Ø 50 mm.	104	เมตร	66.00	6,864.00	50.00	5,200.00	12,064.00	
	ท่อ SLEEVE (GSP)								
	- Ø 4"	12	เมตร	367.00	4,404.00	200.00	2,400.00	6,804.00	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	2,253.60	2,253.60	676.08	676.08	2,929.68	
	- Support & Hanger	1	งาน	1,126.80	1,126.80	338.04	338.04	1,464.84	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	END CAP								
	- Ø 50 mm.	1	ชุด	158.00	158.00	47.40	47.40	205.40	
	บ่อ VALVE BOX 1 (ประกอบด้วย)(ตามรายการประกอบแบบ)								
	บ่อวางลิฟท์	1	บ่อ	2,650.00	2,650.00	795.00	795.00	3,445.00	
	- PE-LSP Ø 2"	1.5	เมตร	485.00	727.50	145.50	218.25	945.75	
	- GATE VALVE Ø 2"	1	ชุด	2,215.00	2,215.00	400.00	400.00	2,615.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ+อื่นๆ	1	งาน	600.00	600.00	180.00	180.00	780.00	
	- ดินซุกกลบคืน	21	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,079.00	2,079.00	
	- ทราหยาบอัดแน่น	12	ลบ.ม.	537.00	6,444.00	91.00	1,092.00	7,536.00	
	รวม				27,442.90		13,425.77		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	64-2-004
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างบ้านพักระดับ 8 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ อร. จำนวน 2 หลัง		
สถานที่	ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวมเงินหน้า							145,331.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	64-2-004,61-2-026,58-2-042
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างบ้านพักระดับ 8 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ อร. จำนวน 2 หลัง		
สถานที่	ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์บ้านพักนายทหารสัญญาบัตร 8								
	- F1 โซฟารับแขก ขนาด 2 ที่นั่ง	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- F2 โซฟารับแขก ขนาด 1 ที่นั่ง	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- F3 โต๊ะกลาง	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- F4 โต๊ะข้าง	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- F5 โต๊ะอาหาร	1	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	- F6 เก้าอี้เอนกประสงค	6	ชุด	4,200.00	25,200.00	-	-	25,200.00	
	- F7 ตู้วางทีวีกว้าง 1.50 ม.	2	ชุด	7,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- F8 ตู้วางทีวีกว้าง 1.20 ม.	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- F9 เติง 6 ฟุต	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- F10 เติง 5 ฟุต	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- F11 ตู้ข้างเตียง	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- F12 ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อน	3	ชุด	12,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	- F13 โต๊ะเครื่องแป้ง	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- F14 โต๊ะทำงาน	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวม				206,200.00		0.00		
	รวมเงินหน้า							206,200.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	64-2-004,61-2-026,58-2-042
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างบ้านพักระดับ 8 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ อร. จำนวน 2 หลัง		
สถานที่	ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์ (ต่อ)								
	- F15 ฝ้าอิทำงาน	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	- F16 เติียงเหล็กสองชั้น	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- F17 ตู้เสื้อผ้าเหล็ก	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	- F18 ตู้รองเท้า	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวม				37,000.00		0.00		
	รวมเงินหน่วย							37,000.00	
	งานครุภัณฑ์อาคารบ้านพัก ระดับ 8	1	หลัง	243,200.00	243,200.00	-	-	243,200.00	
	งานครุภัณฑ์อาคารบ้านพัก ระดับ 8	2	หลัง	243,200.00	486,400.00	-	-	486,400.00	
	รวมครุภัณฑ์บ้านระดับ 8 จำนวน 2 หลัง							486,400.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	64-2-004,61-2-026,58-2-042
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างบ้านพักระดับ 8 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ อร. จำนวน 2 หลัง		
สถานที่	ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ (บาท)		แรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์ประปา อาคารบ้านพักระดับ 8								
	ถังเก็บน้ำ								
	- ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส (สำเร็จรูป) ชนิดวางบนดิน ขนาดไม่น้อยกว่า 4	1	ถัง	19,083.00	19,083.00	-	-	19,083.00	
	ตัวถังไฟเบอร์กลาสเสริมแรง								
	ถังบำบัดน้ำเสีย								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดถังกระโละ-กรองใโรอากาศ	2	ถัง	8,166.00	16,332.00	-	-	16,332.00	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 ลบ.ม.								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดถังกระโละ-กรองใโรอากาศ	1	ถัง	9,451.00	9,451.00	-	-	9,451.00	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 ลบ.ม.								
	รวม				44,866.00		0.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							44,866.00	
	งานประปา สุขาภิบาล อาคารบ้านพัก ระดับ 8	1	หลัง	44,866.00	44,866.00	-	-	44,866.00	
	งานประปา สุขาภิบาล อาคารบ้านพัก ระดับ 8	2	หลัง	44,866.00	89,732.00	-	-	89,732.00	