

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างลานจอดรถพร้อมโรงจอดรถ และโรงจอดรถจักรยานยนต์ กองบัญชาการกองทัพเรือ
พื้นที่วังนันทอุทยาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๙,๙๕๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป : เป็นการรื้อถอนสิ่งกีดขวาง ปรับพื้นที่ ก่อสร้างลานจอดรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ พื้นผิว ค.ส.ล. จำนวน ๒ ลาน ขนาดประมาณ ๔๐.๑๕x๓๑.๕๕ เมตร และขนาดประมาณ
๔๓.๐๐x๒๑.๑๕ เมตร ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ และโรงจอดรถจักรยานยนต์ เป็นโครงสร้างเหล็กมุงแผ่นเหล็ก
รีดลอน (Metal Sheet) จำนวน ๗ หลัง งานสาธารณูปโภคภายในโรงจอดรถ และภายนอกอาคาร ได้แก่
ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลภายนอกและระบบระบายน้ำ
- ๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๙,๙๕๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
- ๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - น.อ. ชนะ ภูมิประเสริฐ ประธานกรรมการ
 - ว่าที่ น.ท.หญิง พัชยากร ด้วงอ่ำ กรรมการและเลขานุการ
 - ว่าที่ น.ต.หญิง จิตพร ภูวนาถนรานุกูล กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ พร้อมโรงจอด และโรงจอดรถจักรยานยนต์ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน
สถานที่ก่อสร้าง	กรุงเทพฯ ฯ
แบบเลขที่	68-2-035
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ทร. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 25 แผ่น
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโรงจอดรถ บริเวณข้าง บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน				
	1.1 งานโรงจอดรถ (ปีกเดียว) ขนาด 6.00 x 32.50 ม.	489,696.50			
	1.2 งานโรงจอดรถ (ปีกเดียว) ขนาด 6.00 x 30.00 ม.	385,661.70			
	1.3 งานโรงจอดรถ (ปีกเดียว) ขนาด 6.00 x 13.00 ม.	210,578.58			
	1.4 งานโรงจอดรถ (2 ปีก) ขนาด 12.00 x 27.50 ม.	577,773.08			
	1.5 งานถนนและลาน ค.ส.ล.	934,602.00			
	1.6 งานภูมิสถาปัตยกรรม	137,083.00			
	1.7 งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล.	425,526.89			
	1.8 งานระบบไฟฟ้าที่จอดรถข้างอาคาร บก.ทร.	231,330.00			
2	งานหลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์ อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน				
	2.1 งานหลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์ ขนาด 5.45x55.00 m.	1,304,371.02			
	2.2 งานระบบไฟฟ้าโรงจอดรถจักรยานยนต์	90,779.00			
3	งานหลังคาคลุมโรงจอดรถ บริเวณหน้า อาคาร บก.สสท.ทร.				
	3.1 งานโรงจอดรถ (ปีกเดียว) ขนาด 6.00 x 42.50 ม.	618,859.12			
	3.2 งานโรงจอดรถ (2 ปีก) ขนาด 12.00 x 32.50 ม.	673,038.88			
	3.3 งานถนนและลาน ค.ส.ล.	709,659.00			
	3.4 งานภูมิสถาปัตยกรรม	88,621.00			
	3.5 งานระบบระบายน้ำ	587,795.00			
	3.6 งานระบบไฟฟ้าที่จอดรถ บริเวณหน้า อาคาร บก.สสท.ทร.	195,670.00			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	7,661,044.77	1.2988	9,950,164.95	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			9,950,164.95	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ. ชนะ ภูมิประเสริฐ
 ว่าที่ น.ท.หญิง พัทยากร ดั่งอ่ำ
 ว่าที่ น.ต.หญิง จิตพร ภูวนาถนรานุกูล

ประธานกรรมการ
 กรรมการและเลขานุการ
 กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-035
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ พร้อมโรงจอด และโรงจอดรถจักรยานยนต์ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน		
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโรงจอดรถ บริเวณข้าง บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน (ต่อ)								
	1.4 งานโรงจอดรถ (2 ปี) ขนาด 12.00 x 27.50 ม.								
	- เสาค้ำ PC. PILE []-0.20x0.20x6.00 m.	28	ต้น	1,800.00	50,400.00	408.00	11,424.00	61,824.00	
	- ตัดหัวเสาค้ำ ขนาด []-0.20x0.20 m.	28	ต้น	-	-	200.00	5,600.00	5,600.00	
	- งานขุดดินและถมคืน	17	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,904.00	1,904.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	26	ตร.ม.	200.00	5,200.00	139.00	3,614.00	8,814.00	
	- ตะปู	7	กก.	46.00	322.00	-	-	322.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.57	ลบ.ม.	2,460.00	1,402.20	426.00	242.82	1,645.02	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (f'c = 240 ksc.)	5.5	ลบ.ม.	2,507.00	13,788.50	419.00	2,304.50	16,093.00	
	- RB 6 มม. (SR 24)	0.05	ต้น	20,450.00	1,022.50	4,400.00	220.00	1,242.50	
	- DB 12 มม. (SD40)	0.50	ต้น	19,200.00	9,600.00	3,600.00	1,800.00	11,400.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	17	กก.	28.00	476.00	-	-	476.00	
	- Metal Sheet / Color Bond TOT THIK -0.35 mm.	327	ตร.ม.	430.00	140,610.00	70.00	22,890.00	163,500.00	
	- เหล็ก Pipe OD.89.1x3.2 mm.	1,053.60	กก.	22.00	23,179.20	-	-	23,179.20	
	- เหล็ก Pipe OD.60.5x3.2 mm.	433.92	กก.	22.00	9,546.24	-	-	9,546.24	
	- เหล็ก Pipe OD.42.7x2.5 mm.	357.12	กก.	22.00	7,856.64	-	-	7,856.64	
	- เหล็ก RHS.75x38x3.2 mm.	309.00	กก.	22.00	6,798.00	-	-	6,798.00	
	- เหล็ก Purlin Lip C-100x50x20x3.2 mm.	1,947.00	กก.	22.00	42,834.00	-	-	42,834.00	
	- เหล็ก FB.-30x3 mm. @ 0.50 m.	106.20	กก.	22.00	2,336.40	-	-	2,336.40	
	- ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก	4,206.84	กก.	-	-	12.00	50,482.08	50,482.08	
	รวม				315,371.68		100,481.40		
	รวมเงินหน้า							415,853.08	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-035
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ พร้อมโรงจอด และโรงจอดรถจักรยานยนต์ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน		
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโรงจอดรถ บริเวณข้าง บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน (ต่อ)								
	1.5 งานถนนและลาน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 1,166.00 ตร.ม.								
	งานชั้นรองพื้นทาง								
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึก 0.30 ม.	1,166	ตร.ม.	-	-	55.00	64,130.00	64,130.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	1,166	ตร.ม.	-	-	20.00	23,320.00	23,320.00	
	งานชั้นพื้นทาง								
	- งานชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.15 ม.	270	ลบ.ม.	498.00	134,460.00	-	-	134,460.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นพื้นทาง	1,166	ตร.ม.	-	-	20.00	23,320.00	23,320.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นพื้นทาง	10	จุด	-	-	200.00	2,000.00	2,000.00	
	งานพื้นผิวจราจร								
	- ทรายปรับระดับบดอัดแน่นหนา 0.05 m.	90	ลบ.ม.	510.00	45,900.00	112.00	10,080.00	55,980.00	
	- WIRE MESH Ø 4 mm.@ 0.20 m.	1,166	ตร.ม.	32.00	37,312.00	5.00	5,830.00	43,142.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc (ทรงกระบอก)	190	ลบ.ม.	2,507.00	476,330.00	327.00	62,130.00	538,460.00	
	รอยต่อตามยาว								
	- DOWEL BAR Ø 15 mm@ 0.30 m. L=0.50 m.	471	ท่อน	30.00	14,130.00	-	-	14,130.00	
	- แผ่นพลาสติก	169	ตร.ม.	15.00	2,535.00	-	-	2,535.00	
	- วัสดุยาแนวรอยต่อ SAWED JOINT	141	ม.	15.00	2,115.00	-	-	2,115.00	
	รอยต่อตามขวาง								
	- DOWEL BAR Ø 15 mm@ 0.30 m. L=0.50 m. ชูบแอสฟัลท์ MC หรือ RC	691	ท่อน	35.00	24,185.00	-	-	24,185.00	
	- แผ่นพลาสติก	248	ตร.ม.	15.00	3,720.00	-	-	3,720.00	
	- วัสดุยาแนวรอยต่อ SAWED JOINT	207	ม.	15.00	3,105.00	-	-	3,105.00	
	รวม				743,792.00		190,810.00		
	รวมเงินหน้า							934,602.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-035
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ พร้อมโรงจอด และโรงจอดรถจักรยานยนต์ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน		
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโรงจอดรถ บริเวณข้าง บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน (ต่อ)								
	1.7 งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล.								
	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 107.00 ม.								
	- งานขุดดินรางระบายน้ำ	25	ลบ.ม.	-	-	112.00	2,800.00	2,800.00	
	- COMPACTED SAND	4	ลบ.ม.	510.00	2,040.00	112.00	448.00	2,488.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	139	ตร.ม.	200.00	27,800.00	139.00	19,321.00	47,121.00	
	- ตะปู	35	กก.	46.00	1,610.00	-	-	1,610.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc (ทรงกระบอก)	12	ลบ.ม.	2,507.00	30,084.00	327.00	3,924.00	34,008.00	
	- RB 6 มม. (SR 24)	0.49	ตัน	20,450.00	10,020.50	4,400.00	2,156.00	12,176.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	15	กก.	28.00	420.00	-	-	420.00	
	- เหล็ก L-50x50x5 mm.	859.56	กก.	22.00	18,910.32	10.00	8,595.60	27,505.92	
	- งานทาสีกันสนิมพร้อมทาสีทับหน้า	46	ตร.ม.	115.00	5,290.00	35.00	1,610.00	6,900.00	
	- เหล็กแผ่นหนา 4 มม. กว้าง 5 ซม. @ 0.025 ม.	2,178.41	กก.	22.00	47,925.02	10.00	21,784.10	69,709.12	
	- ชุบสังกะสี (Hot Dip Galvanize)	2,178.41	กก.	35.00	76,244.35	-	-	76,244.35	
	- ท่อ PVC. Ø 6"	2	ท่อน	1,142.00	2,284.00	800.00	1,600.00	3,884.00	
	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัววี)								
	- งานรื้อถอนรางระบายน้ำรูปตัววีเก่า	28	ม.	-	-	200.00	5,600.00	5,600.00	
	- งานติดตั้งรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัววีใหม่)	28	ม.	750.00	21,000.00	225.00	6,300.00	27,300.00	
	- บ่อพัก MH.3 พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ	2	ชุด	20,280.00	40,560.00	3,000.00	6,000.00	46,560.00	
	- MH.3 ซ่อม/ยกระดับขอบฝาท่อให้เท่ากับระดับลาน ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็กหล่อ	5	ชุด	9,600.00	48,000.00	1,440.00	7,200.00	55,200.00	
	- ฝาท่อเหล็กหล่อของเดิม ทำการขัดสนิมและทาสีใหม่	4	ชุด	-	-	1,500.00	6,000.00	6,000.00	
	รวม				332,188.19		93,338.70		
	รวมเงินหน้า							425,526.89	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-035
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ พร้อมโรงจอด และโรงจอดรถจักรยานยนต์ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน		
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
2	งานหลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์ อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน								
	2.1 งานหลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์ ขนาด 5.45x55.00 m.								
	- เสาค้ำ I-0.22x0.22 m. MICROPILE L=12.00 m.	24	ต้น	21,000.00	504,000.00	-	-	504,000.00	
	- ตัดหัวเสาค้ำ ขนาด I-0.22x0.22 m.	24	ต้น	-	-	200.00	4,800.00	4,800.00	
	- งานขุดดินและถมคืน	14	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,568.00	1,568.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	46	ตร.ม.	200.00	9,200.00	139.00	6,394.00	15,594.00	
	- ตะปู	12	กก.	46.00	552.00	-	-	552.00	
	- ทราหยาบอัดแน่น	1	ลบ.ม.	510.00	510.00	112.00	112.00	622.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.45	ลบ.ม.	2,460.00	1,107.00	426.00	191.70	1,298.70	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (f _c = 240 ksc.)	6	ลบ.ม.	2,507.00	15,042.00	419.00	2,514.00	17,556.00	
	- RB 6 มม. (SR 24)	0.08	ต้น	20,450.00	1,636.00	4,400.00	352.00	1,988.00	
	- RB 9 มม. (SR 24)	0.03	ต้น	19,700.00	591.00	4,400.00	132.00	723.00	
	- DB 12 มม. (SD40)	0.37	ต้น	19,200.00	7,104.00	3,600.00	1,332.00	8,436.00	
	- DB 16 มม. (SD40)	0.47	ต้น	19,000.00	8,930.00	3,600.00	1,692.00	10,622.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	29	กก.	28.00	812.00	-	-	812.00	
	- เหล็ก H-BEAM-150x100x9x6 mm.	5,443.80	กก.	30.00	163,314.00	-	-	163,314.00	
	- เหล็ก C-150x50x20x3.2 mm.	2,758.08	กก.	22.00	60,677.76	-	-	60,677.76	
	- ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก	8,201.88	กก.	-	-	12.00	98,422.56	98,422.56	
	- TENSION ROD RB Ø 9 +TURN BUCKLE 1/2"	11	ชุด	1,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	- L-BOLT M20 L=400 mm.	144	ชุด	140.00	20,160.00	-	-	20,160.00	
	รวม				810,135.76		117,510.26		
	รวมเงินหน้า							927,646.02	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-035
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ พร้อมโรงจอด และโรงจอดรถจักรยานยนต์ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน		
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
3	งานหลังคาคลุมโรงจอดรถ บริเวณหน้า อาคาร บก.สสท.ทร.								
	3.1 งานโรงจอดรถ (ปีกเดียว) ขนาด 6.00 x 42.50 ม.								
	- เสาค้ำ PILE-0.26x0.26 m. ยาว 11.00 m. เสริมเหล็ก Dowel 4-DB12	20	ต้น	3,300.00	66,000.00	759.00	15,180.00	81,180.00	
	- ตัดหัวเสาค้ำ ขนาด 0.26x0.26 m.	20	ต้น	-	-	250.00	5,000.00	5,000.00	
	- งานขุดดินและถมคืน	44	ลบ.ม.	-	-	112.00	4,928.00	4,928.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	50	ตร.ม.	200.00	10,000.00	139.00	6,950.00	16,950.00	
	- ตะปู	12	กก.	46.00	552.00	-	-	552.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.57	ลบ.ม.	2,460.00	1,402.20	426.00	242.82	1,645.02	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (f'c = 240 ksc.)	7.30	ลบ.ม.	2,507.00	18,301.10	419.00	3,058.70	21,359.80	
	- RB 6 มม. (SR 24)	0.05	ต้น	20,450.00	1,022.50	4,400.00	220.00	1,242.50	
	- DB 16 มม. (SD40)	0.99	ต้น	19,000.00	18,810.00	3,600.00	3,564.00	22,374.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	31	กก.	28.00	868.00	-	-	868.00	
	- หลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.40 mm.	265	ตร.ม.	430.00	113,950.00	70.00	18,550.00	132,500.00	
	- เหล็ก WF-150x150x7x10 mm. (นน. 31.50 kg./m.)	2,079	กก.	30.00	62,370.00	-	-	62,370.00	
	- เหล็ก WF-200x150x6x9 mm. (นน. 30.60 kg./m.)	2,019.60	กก.	30.00	60,588.00	-	-	60,588.00	
	- เหล็ก C-125x50x20x2.3 mm.	1,287.90	กก.	22.00	28,333.80	-	-	28,333.80	
	- PL.THK.6 mm.	812	กก.	22.00	17,864.00	-	-	17,864.00	
	- PL.THK.15 mm.	508	กก.	22.00	11,176.00	-	-	11,176.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก	6,706.50	กก.	-	-	12.00	80,478.00	80,478.00	
	- ทาสีกันสนิมพร้อมทาสีทับหน้า	275	ตร.ม.	115.00	31,625.00	35.00	9,625.00	41,250.00	
	รวม				442,862.60		147,796.52		
	รวมเงินหน้า							590,659.12	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-035
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ พร้อมโรงจอด และโรงจอดรถจักรยานยนต์ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน		
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานหลังคาคลุมโรงจอดรถ บริเวณหน้า อาคาร บก.สสท.ทร. (ต่อ)								
	3.2 งานโรงจอดรถ (2 ปีก) ขนาด 12.00 x 32.50 ม.								
	- เสาค้ำ PC. PILE □-0.20x0.20x6.00 m.	32	ต้น	1,800.00	57,600.00	408.00	13,056.00	70,656.00	
	- ตัดหัวเสาค้ำ ขนาด □-0.20x0.20 m.	32	ต้น	-	-	200.00	6,400.00	6,400.00	
	- งานขุดดินและถมคืน	19	ลบ.ม.	-	-	112.00	2,128.00	2,128.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	30	ตร.ม.	200.00	6,000.00	139.00	4,170.00	10,170.00	
	- ตะปู	8	กก.	46.00	368.00	-	-	368.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.66	ลบ.ม.	2,460.00	1,623.60	426.00	281.16	1,904.76	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (f _c = 240 ksc.)	6	ลบ.ม.	2,507.00	15,042.00	419.00	2,514.00	17,556.00	
	- RB 6 มม. (SR 24)	0.06	ต้น	20,450.00	1,227.00	4,400.00	264.00	1,491.00	
	- DB 12 มม. (SD40)	0.57	ต้น	19,200.00	10,944.00	3,600.00	2,052.00	12,996.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	19	กก.	28.00	532.00	-	-	532.00	
	- Metal Sheet / Color Bond TOT THIK -0.35 mm.	385	ตร.ม.	430.00	165,550.00	70.00	26,950.00	192,500.00	
	- เหล็ก Pipe OD.89.1x3.2 mm.	1,211.64	กก.	22.00	26,656.08	-	-	26,656.08	
	- เหล็ก Pipe OD.60.5x3.2 mm.	488.16	กก.	22.00	10,739.52	-	-	10,739.52	
	- เหล็ก Pipe OD.42.7x2.5 mm.	416.64	กก.	22.00	9,166.08	-	-	9,166.08	
	- เหล็ก RHS.75x38x3.2 mm.	370.80	กก.	22.00	8,157.60	-	-	8,157.60	
	- เหล็ก Purlin Lip C-100x50x20x3.2 mm.	2,277.00	กก.	22.00	50,094.00	-	-	50,094.00	
	- เหล็ก FB.-30x3 mm. @ 0.50 m.	127.44	กก.	22.00	2,803.68	-	-	2,803.68	
	- ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก	4,891.68	กก.	-	-	12.00	58,700.16	58,700.16	
	รวม				366,503.56		116,515.32		
	รวมเงินหน้า							483,018.88	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-035
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ พร้อมโรงจอด และโรงจอดรถจักรยานยนต์ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน		
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานหลังคาคลุมโรงจอดรถ บริเวณหน้า อาคาร บก.สสท.ทร. (ต่อ)								
	3.3 งานถนนและลาน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 892.00 ตร.ม.								
	งานชั้นรองพื้นทาง								
	- งานคัดลอกหน้าดิน ลึก 0.30 ม.	892	ตร.ม.	-	-	55.00	49,060.00	49,060.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	892	ตร.ม.	-	-	20.00	17,840.00	17,840.00	
	งานชั้นพื้นทาง								
	- งานชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.15 ม.	205	ลบ.ม.	498.00	102,090.00	-	-	102,090.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นพื้นทาง	892	ตร.ม.	-	-	20.00	17,840.00	17,840.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นพื้นทาง	10	จุด	-	-	200.00	2,000.00	2,000.00	
	งานพื้นผิวจราจร								
	- ทรายปรับระดับบดอัดแน่นหนา 0.05 m.	70	ลบ.ม.	510.00	35,700.00	112.00	7,840.00	43,540.00	
	- WIRE MESH Ø 4 mm.@ 0.20 m.	892	ตร.ม.	32.00	28,544.00	5.00	4,460.00	33,004.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc (ทรงกระบอก)	145	ลบ.ม.	2,507.00	363,515.00	327.00	47,415.00	410,930.00	
	รอยต่อตามยาว								
	- DOWEL BAR Ø 15 mm@ 0.30 m. L=0.50 m.	284	ท่อน	30.00	8,520.00	-	-	8,520.00	
	- แผ่นพลาสติก	102	ตร.ม.	15.00	1,530.00	-	-	1,530.00	
	- วัสดุยาแนวรอยต่อ SAWED JOINT	85	ม.	15.00	1,275.00	-	-	1,275.00	
	รอยต่อตามขวาง								
	- DOWEL BAR Ø 15 mm@ 0.30 m. L=0.50 m. ชุบแอสฟัลท์ MC หรือ RC	491	ท่อน	35.00	17,185.00	-	-	17,185.00	
	- แผ่นพลาสติก	176	ตร.ม.	15.00	2,640.00	-	-	2,640.00	
	- วัสดุยาแนวรอยต่อ SAWED JOINT	147	ม.	15.00	2,205.00	-	-	2,205.00	
	รวม				563,204.00		146,455.00		
	รวมเงินหน้า							709,659.00	

