

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร (SOQ) โรงเรียนนายเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป : เป็นการรื้อถอนอาคารและ
สิ่งกีดขวาง แล้วก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร (SOQ) โรงเรียนนายเรือ ลักษณะเป็นอาคาร ค.ส.ล.
สูง ๒ ชั้น ขนาด ๑๙.๗๕ x ๕๔.๐๐ เมตร หลังคาเมทัลชีท ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม งานก่อสร้างถนน
ภายนอกอาคาร งานระบบประปาและสุขาภิบาล ทั้งภายในและภายนอก ติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ
ต่างๆ จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าและดวงโคม
- ๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๔ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ (ก))
- ๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท. สายันต์ ทองแสน	ประธานกรรมการ
ว่าที่ น.ท.ขวัญชัย จันทร์ทอง	กรรมการ
ร.อ.ทวีโชค แสงสุวรรณ	กรรมการและเลขานุการ
ว่าที่ ร.ท.อนุศิษฐ์ ยอดเสาร์	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.พงศธร ใจกล้า	กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-041, 68-3-017
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) รร.นร.		
สถานที่	จ.สมุทรปราการ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รร.นร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโครงสร้างวิศวกรรม (ต่อ)								
	งานฐานรากและเสาตอม่อ (ต่อ)								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 mm. (SR 24)	0.26	ตัน	21,350.00	5,551.00	4,400.00	1,144.00	6,695.00	
	RB 9 mm. (SR 24)	0.26	ตัน	20,600.00	5,356.00	4,400.00	1,144.00	6,500.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย								
	DB 16 mm. (SD 40)	2.79	ตัน	20,500.00	57,195.00	3,600.00	10,044.00	67,239.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	99	กก	64.00	6,355.20	-	-	6,355.20	
	รวม				74,457.20		12,332.00		
	รวมเงินหน้า							86,789.20	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-041, 68-3-017
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) รร.นร.		
สถานที่	จว.สมุทรปราการ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รร.นร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง ชั้น 1 และ ชั้น 2								
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ทราหยาบ	43	ลบ.ม.	510.00	21,930.00	104.00	4,472.00	26,402.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1,730	ตร.ม.	200.00	346,000.00	139.00	240,470.00	586,470.00	
	- ตะปู	433	กก.	47.00	20,327.50	-	-	20,327.50	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 f'c = 240 ksc. (ทรงกระบอก)	203	ลบ.ม.	2,507.00	508,921.00	519.00	105,357.00	614,278.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 mm. (SR 24)	3.39	ตัน	21,350.00	72,376.50	4,400.00	14,916.00	87,292.50	
	RB 9 mm. (SR 24)	3.65	ตัน	20,600.00	75,190.00	4,400.00	16,060.00	91,250.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 mm. (SD 40)	4.06	ตัน	20,500.00	83,230.00	3,600.00	14,616.00	97,846.00	
	DB 16 mm. (SD 40)	8.97	ตัน	20,500.00	183,885.00	3,600.00	32,292.00	216,177.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	602	กก.	64.00	38,534.40	-	-	38,534.40	
	พื้นสำเร็จรูป								
	- พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบหนา 0.05 ม.สามารถรับน้ำหนัก								
	บรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม.	1,026	ตร.ม.	250.00	256,500.00	25.00	25,650.00	282,150.00	
	- คอนกรีตเสริมเหล็กเทเสริมทับหน้า	52	ลบ.ม.	2,580.00	134,160.00	519.00	26,988.00	161,148.00	
	- WIRE MESH Ø 4 mm.@ 0.20 m.	1,026	ตร.ม.	32.00	32,832.00	5.00	5,130.00	37,962.00	
	รวม				1,773,886.40		485,951.00		
	รวมเงินหน้า							2,259,837.40	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-041, 68-3-017
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) รร.นร.		
สถานที่	จว.สมุทรปราการ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รร.นร.
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก □ 150 x 50 x 3.2 มม.	743	กก.	28.00	20,804.00	-	-	20,804.00	
	- เหล็ก □ 100 x 50 x 3.2 มม.	925	กก.	28.00	25,900.00	-	-	25,900.00	
	- เหล็ก [150 x 50 x 20 x 2.3 มม.	2,142	กก.	28.00	59,976.00	-	-	59,976.00	
	- เหล็ก [100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	146	กก.	28.00	4,088.00	-	-	4,088.00	
	- เหล็ก [75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	9,457	กก.	28.00	264,796.00	-	-	264,796.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	13,413	กก.	-	-	10.00	134,130.00	134,130.00	
	- เหล็ก L 50 x 50 x 6 มม.สลัก 4 - Ø 12 มม.	26	ชุด	300.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
	- เหล็ก PL 300 x 50 x 6 มม.	13	ชุด	40.00	520.00	-	-	520.00	
	- เหล็ก PL 200 x 200 x 6 มม.	26	ชุด	95.00	2,470.00	-	-	2,470.00	
	- Tied Rod Ø 9 มม.พร้อมเกลียวฟ่อนเร่ง	14	ชุด	350.00	4,900.00	-	-	4,900.00	
	- Sag Rod Ø 9 มม.	336	ชุด	50.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
	- งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	1,261	ตร.ม.	115.00	145,015.00	35.00	44,135.00	189,150.00	
	- ผนังลวดตาไก่ชุบก็ลาโนซ์ขนาดช่องห่าง 1 1/2" x 1 1/2"								
	โครงคร่าวเหล็ก □ 50 x 50 x 2.3 มม.ทาสี	100	ตร.ม.	560.00	56,000.00	56.00	5,600.00	61,600.00	
	รวม				609,069.00		183,865.00		
	รวมเงินหน้า							792,934.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-041, 68-4-017
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร (SOQ) รร.นร.		
สถานที่	จว.สมุทรปราการ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รร.นร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายในอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร รร.นร.								
	หมวดงาน ประปา								
	PVC (13.5)								
	- Dia 1/2"	481	เมตร	15.00	7,215.00	30.00	14,430.00	21,645.00	
	- Dia 3/4"	275	เมตร	19.00	5,225.00	30.00	8,250.00	13,475.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	1,800.00	1,800.00	550.00	550.00	2,350.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	1,200.00	1,200.00	370.00	370.00	1,570.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	620.00	620.00	180.00	180.00	800.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	STOP VALVE								
	- Dia 1/2"	84	ชุด	155.00	13,020.00	50.00	4,200.00	17,220.00	
	HOSE BIBB (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- Dia 1/2"	36	ชุด	190.00	6,840.00	50.00	1,800.00	8,640.00	
	GATE VALVE								
	- GATE VALVE Dia 3/4"	12	ชุด	642.00	7,704.00	100.00	1,200.00	8,904.00	
	เครื่องกรองน้ำดื่ม (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- เครื่องกรองน้ำดื่มผลิตไม่น้อยกว่า100 ลิตร/วัน ติดตั้งเป็นชุดสำเร็จตามมาตรฐาน	12	เครื่อง	6,000.00	72,000.00	600.00	7,200.00	79,200.00	
	ในรายการประกอบแบบที่ได้กำหนดไว้								
	- BALL VALVE Ø 1/2" (ทองเหลือง)	12	ชุด	246.00	2,952.00	70.00	840.00	3,792.00	
	รวม				118,576.00		39,020.00		
	รวมเงินหน้านี้							157,596.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-041, 68-4-017
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) รร.นร.		
สถานที่	จว.สมุทรปราการ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รร.นร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลภายในอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร รร.นร.								
	หมวดงาน ท่อโศโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ								
	PVC (8.5)								
	- Dia 1 1/2"	247	เมตร	34.00	8,398.00	30.00	7,410.00	15,808.00	
	- Dia 2"	364	เมตร	62.00	22,568.00	40.00	14,560.00	37,128.00	
	- Dia 2 1/2"	347	เมตร	63.00	21,861.00	50.00	17,350.00	39,211.00	
	- Dia 3"	131	เมตร	116.00	15,196.00	75.00	9,825.00	25,021.00	
	- Dia 4"	355	เมตร	161.00	57,155.00	100.00	35,500.00	92,655.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	18,770.00	18,770.00	5,630.00	5,630.00	24,400.00	
	- อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1	งาน	12,500.00	12,500.00	3,750.00	3,750.00	16,250.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	6,250.00	6,250.00	1,870.00	1,870.00	8,120.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	FLOOR DRAIN								
	- Dia 2"	24	ชุด	575.00	13,800.00	115.00	2,760.00	16,560.00	
	- Dia 3"	36	ชุด	620.00	22,320.00	115.00	4,140.00	26,460.00	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia 2"	24	ชุด	300.00	7,200.00	115.00	2,760.00	9,960.00	
	- Dia 2 1/2"	12	ชุด	380.00	4,560.00	115.00	1,380.00	5,940.00	
	- Dia 4"	12	ชุด	520.00	6,240.00	104.00	1,248.00	7,488.00	
	รวม				216,818.00		108,183.00		
	รวมเงินหน้านี้							325,001.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-041, 68-4-017
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) รร.นร.		
สถานที่	จว.สมุทรปราการ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รร.นร.
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลภายในอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร รร.นร.								
	อุปกรณ์ประกอบ								
	CLEAN OUT								
	- Dia 2"	12	ชุด	125.00	1,500.00	125.00	1,500.00	3,000.00	
	- Dia 3"	12	ชุด	175.00	2,100.00	150.00	1,800.00	3,900.00	
	- Dia 4"	12	ชุด	260.00	3,120.00	200.00	2,400.00	5,520.00	
	VTR								
	- Dia 2 1/2"	24	ชุด	420.00	10,080.00	250.00	6,000.00	16,080.00	
	รวม				16,800.00		11,700.00		
	รวมเงินหน้านี้							28,500.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-041, 68-4-017
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร (SOQ) รร.นร.		
สถานที่	จว.สมุทรปราการ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รร.นร.
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานประปาประกอบอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร รร.นร.								
	หมวดงาน ประปา								
	- ดินชุกกลบคืน	19	ลบ.ม.	-		112.00	2,128.00	2,128.00	
	- ทราวยหยาบอัดแน่น	9	ลบ.ม.	510.00	4,590.00	104.00	936.00	5,526.00	
	ท่อ PB (13.5)								
	- Dia 3/4"	489	ม.	43.00	21,027.00	30.00	14,670.00	35,697.00	
	ท่อเหล็กยู PE (PE - LSP)								
	- Dia 3/4"	65	ม.	211.00	13,715.00	30.00	1,950.00	15,665.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	8,600.00	8,600.00	2,600.00	2,600.00	11,200.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	3,400.00	3,400.00	1,000.00	1,000.00	4,400.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	2,200.00	2,200.00	660.00	660.00	2,860.00	
	WATER METER								
	- WATER METER Dia 3/4"	12	ชุด	1,352.00	16,224.00	150.00	1,800.00	18,024.00	
	- GATE VALVE Dia 3/4"	24	ชุด	642.00	15,408.00	100.00	2,400.00	17,808.00	
	- STRAINER Dia 3/4"	12	ชุด	475.00	5,700.00	95.00	1,140.00	6,840.00	
	- NIPPLE Dia 3/4"	24	ชุด	100.00	2,400.00	20.00	480.00	2,880.00	
	- SUPPORT	36	ชุด	150.00	5,400.00	30.00	1,080.00	6,480.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	4,500.00	4,500.00	1,350.00	1,350.00	5,850.00	
	รวม				103,164.00		32,194.00		
	รวมเงินหน้านี้							135,358.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-041, 68-4-017
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร (SOQ) รร.นร.		
สถานที่	จว.สมุทรปราการ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รร.นร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานประปาประกอบอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร รร.นร.								
	ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป (ชนิดวางบนดิน)								
	- ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป (ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม.	12	ถัง	9,300.00	111,600.00	930.00	11,160.00	122,760.00	
	- ฐาน ค.ส.ล.ขนาดไม่น้อยกว่า 1.10x1.10x0.10ม.เหล็ก๑9 มม.@0.20ม.	12	งาน	1,500.00	18,000.00	450.00	5,400.00	23,400.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	- GATE VALVE Dia 3/4"	12	ชุด	642.00	7,704.00	100.00	1,200.00	8,904.00	
	- MODULATING FLOAT VALVE Dia 3/4"	12	ชุด	10,820.00	129,840.00	1,082.00	12,984.00	142,824.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	2,380.00	2,380.00	476.00	476.00	2,856.00	
	ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติและอุปกรณ์ประกอบ								
	ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ	12	งาน	-	-	800.00	9,600.00	9,600.00	
	- ฐาน ค.ส.ล.ขนาดไม่น้อยกว่า 0.50x0.50x0.10ม.เหล็ก๑9 มม.@0.20ม.	12	งาน	400.00	4,800.00	200.00	2,400.00	7,200.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	- GATE VALVE Dia 3/4"	48	ชุด	642.00	30,816.00	100.00	4,800.00	35,616.00	
	- GATE VALVE Dia 1"	12	ชุด	960.00	11,520.00	100.00	1,200.00	12,720.00	
	- CHECK VALVE Dia 3/4"	24	ชุด	700.00	16,800.00	100.00	2,400.00	19,200.00	
	- FLEXBLE CONNECTOR Dia 3/4"	12	อัน	910.00	10,920.00	91.00	1,092.00	12,012.00	
	- FLEXBLE CONNECTOR Dia 1"	12	อัน	910.00	10,920.00	91.00	1,092.00	12,012.00	
	- STRAINER Dia 1"	12	ชุด	1,260.00	15,120.00	252.00	3,024.00	18,144.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	4,450.00	4,450.00	900.00	900.00	5,350.00	
	รวม				374,870.00		57,728.00		
	รวมเงินหน้า							432,598.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-041, 68-4-017
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร (SOQ) รร.นร.		
สถานที่	จว.สมุทรปราการ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รร.นร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบสุขาภิบาลประกอบอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร รร.นร.								
	ติดตั้งไขมัน (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- ถังดักไขมันสำเร็จรูป (GT) ตัวถังไฟเบอร์กลาสเสริมแรง	12	ถัง	7,600.00	91,200.00	400.00	4,800.00	96,000.00	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.06 ลบ.ม. (ชนิดฝังใต้ดิน)								
	- ฐานรองรับ ค.ส.ล	12	งาน	400.00	4,800.00	120.00	1,440.00	6,240.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia 2"	12	ชุด	300.00	3,600.00	30.00	360.00	3,960.00	
	- Dia 4"	12	ชุด	520.00	6,240.00	104.00	1,248.00	7,488.00	
	FLANGE								
	- Dia 3"	12	ชุด	441.00	5,292.00	88.00	1,056.00	6,348.00	
	- Dia 4"	12	ชุด	529.00	6,348.00	105.00	1,260.00	7,608.00	
	FLEXIBLE CONNECTER								
	- Dia 2"	36	ชุด	335.00	12,060.00	100.00	3,600.00	15,660.00	
	- Dia 2 1/2"	12	ชุด	395.00	4,740.00	100.00	1,200.00	5,940.00	
	- Dia 3"	12	ชุด	490.00	5,880.00	150.00	1,800.00	7,680.00	
	- Dia 4"	36	ชุด	620.00	22,320.00	200.00	7,200.00	29,520.00	
	- Dia 6"	12	ชุด	1,360.00	16,320.00	200.00	2,400.00	18,720.00	
	- ดินชุดกลบคืบ (ประปา+สุขาภิบาล)	12	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,344.00	1,344.00	
	- ทราฮายาบอัดแน่น (ประปา+สุขาภิบาล)	6	ลบ.ม.	510.00	3,060.00	104.00	624.00	3,684.00	
	รวม				181,860.00		28,332.00		
	รวมเงินหน้า							210,192.00	

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-041, 68-4-017
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร (SOQ) รร.นร.		
สถานที่	จว.สมุทรปราการ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รร.นร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบระบายน้ำประกอบอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร รร.นร.								
	ท่อ SRPE (ท่อลอนPEเสริมเหล็ก)								
	- Ø 300 mm.	6	เมตร	3,080.00	18,480.00	1,450.00	8,700.00	27,180.00	
	- รางระบายน้ำ ค.ส.ล.ฝาปิด ค.ส.ล.ความกว้างภายในไม่น้อยกว่า 25 ซม. และความลึกตันรางไม่น้อยกว่า 30 ซม.(รายละเอียดตามแบบ)	54	เมตร	800.00	43,200.00	240.00	12,960.00	56,160.00	
	บ่อพักน้ำ								
	บ่อพักน้ำฝา ค.ส.ล. ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- MH 1	12	บ่อ	2,420.00	29,040.00	240.00	2,880.00	31,920.00	
	- MH 2	2	บ่อ	3,630.00	7,260.00	360.00	720.00	7,980.00	
	- ปูนยาแนวท่อ	1	งาน	400.00	400.00	150.00	150.00	550.00	
	- ดินซุดกลับคืน (ระบายน้ำ)	15	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,680.00	1,680.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น (ระบายน้ำ)	6	ลบ.ม.	510.00	3,060.00	104.00	624.00	3,684.00	
	รวม				101,440.00		27,714.00		
	รวมเงินหน้านี้							129,154.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-041, 68-5-034
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) รร.นร.		
สถานที่	จว.สมุทรปราการ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รร.นร.
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายใน								
	- โคมไฟดาวนไลท์แบบฝังฝ้า ตัวสะท้อนแสงลูมิเนียม								
	หลอดแอลอีดี (E.27) DAYLIGHT ขนาด 11 วัตต์	36	ชุด	545.00	19,620.00	115.00	4,140.00	23,760.00	
	- โคมไฟติดเพดานชนิดวงกลมสำเร็จรูป หลอดแอลอีดี DAYLIGHT ขนาด 24 วัตต์	60	ชุด	750.00	45,000.00	115.00	6,900.00	51,900.00	
	- โคมไฟติดเพดาน(ซาลาเปา) พร้อมฝาครอบแก้วกลม เป็นกระจกขาวขุ่น								
	หลอดแอลอีดี (E.27) DAYLIGHT ขนาด 11 วัตต์	24	ชุด	530.00	12,720.00	115.00	2,760.00	15,480.00	
	- โคมไฟพร้อมฝาครอบ PRISMATIC หลอดแอลอีดี T8 ขนาด 1X18 วัตต์								
	DAYLIGHT ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,100 ลูเมน	24	ชุด	3,800.00	91,200.00	115.00	2,760.00	93,960.00	
	- โคมชนิดแขวนเพดาน (PENDENT) หลอดแอลอีดี (E.27) DAYLIGHT ขนาด 11 วัตต์	12	ชุด	630.00	7,560.00	150.00	1,800.00	9,360.00	
	- สวิตช์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	144	ชุด	60.00	8,640.00	80.00	11,520.00	20,160.00	
	- สวิตช์ปิด-เปิด สามทาง(สวิตช์บันได) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	24	ชุด	96.00	2,304.00	85.00	2,040.00	4,344.00	
	- สวิตช์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.สำหรับพัดลมดูดอากาศ	72	ชุด	60.00	4,320.00	80.00	5,760.00	10,080.00	
	- เต้ารับแบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	108	ชุด	200.00	21,600.00	90.00	9,720.00	31,320.00	
	- เต้ารับแบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.พร้อมหน้ากากกันน้ำ	12	ชุด	450.00	5,400.00	115.00	1,380.00	6,780.00	
	- กล่องต่อสายชนิดกันน้ำ	72	ชุด	60.00	4,320.00	60.00	4,320.00	8,640.00	
	รวม				222,684.00		53,100.00		
	รวมเงินหน้านี้							275,784.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-041, 68-5-034
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) รร.นร.		
สถานที่	จว.สมุทรปราการ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รร.นร.
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายใน (ต่อ)								
	ตู้ CU-x								
	- ตู้ CONSUMER UNIT ชนิดมี 10 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	63 AT. 2P. MCB. IC \geq 10 kA. at. 240 V.AC.	12	ชุด	4,123.00	49,476.00	1,000.00	12,000.00	61,476.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P.	48	ชุด	180.00	8,640.00	-	-	8,640.00	
	- BRANCH BREAKER 32 AT. 6 kA. 1P.	12	ชุด	180.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
	- BRANCH BREAKER 20 AT. 6 kA. 1P. RCBO	36	ชุด	1,848.00	66,528.00	-	-	66,528.00	
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า 1.5 Sq.mm. IEC-01	1,400	เมตร	6.00	8,400.00	5.00	7,000.00	15,400.00	
	- สายไฟฟ้า 2.5 Sq.mm. IEC-01	6,600	เมตร	9.00	59,400.00	7.00	46,200.00	105,600.00	
	- สายไฟฟ้า 4 Sq.mm. IEC-01	3,700	เมตร	14.00	51,800.00	10.00	37,000.00	88,800.00	
	- สายไฟฟ้า 6 Sq.mm. IEC-01	1,400	เมตร	22.00	30,800.00	12.00	16,800.00	47,600.00	
	- สายไฟฟ้า 10 Sq.mm. IEC-01	400	เมตร	39.00	15,600.00	16.00	6,400.00	22,000.00	
	- สายไฟฟ้า 35 Sq.mm. IEC-01	850	เมตร	126.00	107,100.00	30.00	25,500.00	132,600.00	
	- ท่อร้อยสาย \varnothing 1/2" EMT	1,200	ท่อน	93.00	111,600.00	66.00	79,200.00	190,800.00	
	- ท่อร้อยสาย \varnothing 3/4" IMC	230	ท่อน	262.00	60,260.00	84.00	19,320.00	79,580.00	
	- ท่อร้อยสาย \varnothing 1 1/2" IMC	5	ท่อน	561.00	2,805.00	126.00	630.00	3,435.00	
	- WIRE WAY 200x100x2440 mm. T.1.6 mm.	21	ท่อน	2,210.00	46,410.00	146.00	3,066.00	49,476.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1	งาน	85,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	
	รวม				705,979.00		253,116.00		
	รวมเงินหน้า							959,095.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-047,68-2-041,68-3-017
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารพักนยทหารสัญญาบัตร (SOQ) รร.นร.		
สถานที่	จว.สมุทรปราการ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รร.นร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานภูมิทัศน์และงานถนน ค.ส.ล. (ต่อ)								
	งานถนนและลาน ค.ส.ล. พื้นที่ประมาณ 547 ตร.ม.								
	งานชั้นรองพื้นทาง								
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นดิน	664	ตร.ม.	-	-	20.00	13,280.00	13,280.00	
	งานชั้นพื้นทาง								
	- งานชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.15 ม.	150	ลบ.ม.	498.00	74,700.00	-	-	74,700.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นพื้นทาง	664	ตร.ม.	-	-	20.00	13,280.00	13,280.00	
	- ทดสอบความหนาแน่นชั้นพื้นทาง	15	จุด	-	-	200.00	3,000.00	3,000.00	
	งานพื้นผิวจราจร								
	- ทราายปรับระดับบดอัดแน่นหนา 0.05 m.	28	ลบ.ม.	510.00	14,280.00	112.00	3,136.00	17,416.00	
	- WIRE MESH Ø 4 mm.@ 0.20 m.	547	ตร.ม.	32.00	17,504.00	5.00	2,735.00	20,239.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 ksc (ทรงระบอก)	86	ลบ.ม.	2,579.00	221,794.00	327.00	28,122.00	249,916.00	
	รอยต่อตามยาว								
	- DOWEL BAR Ø 15 mm@ 0.30 m. L=0.50 m.	184	ท่อน	25.00	4,600.00	-	-	4,600.00	
	- แผ่นพลาสติก	66	ตร.ม.	10.00	660.00	-	-	660.00	
	- วัสดุยาแนวรอยต่อ SAWED JOINT	55	ม.	10.00	550.00	-	-	550.00	
	รอยต่อตามขวาง								
	- DOWEL BAR Ø 15 mm@ 0.30 m. L=0.50 m. ชูบแอสฟัลท์ MC หรือ RC	334	ท่อน	30.00	10,020.00	-	-	10,020.00	
	- แผ่นพลาสติก	120	ตร.ม.	10.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- วัสดุยาแนวรอยต่อ SAWED JOINT	100	ม.	10.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวม				346,308.00		63,553.00		
	รวมเงินหน้านี้							409,861.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-041, 68-4-017
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) รร.นร.		
สถานที่	จว.สมุทรปราการ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รร.นร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายนอก								
	- ดินชุกกลบคั้น	57	ลบ.ม.	-	-	112.00	6,384.00	6,384.00	
	- ทราหยาบอัดแน่น	34	ลบ.ม.	510.00	17,340.00	104.00	3,536.00	20,876.00	
	- ป้ายแสดงแนวท่อประปา	5	ชุด	800.00	4,000.00	100.00	500.00	4,500.00	
	HDPE PN 10,PE 100								
	- Ø 110 mm.	182	เมตร	374.00	68,068.00	150.00	27,300.00	95,368.00	
	PB (SDR 13.5)								
	- Dia 2 1/2"	29	เมตร	452.00	13,108.00	100.00	2,900.00	16,008.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	12,200.00	12,200.00	3,600.00	3,600.00	15,800.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด	1	งาน	4,000.00	4,000.00	1,200.00	1,200.00	5,200.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	FLANGE								
	- Dia 4"	1	ชุด	590.00	590.00	59.00	59.00	649.00	
	- ดัดบรรจุบ่อบ่อบรรจุท่อเมนประปาของเดิม	1	งาน	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	รวม				120,306.00		45,779.00		
	รวมเงินหน้านี้							166,085.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-041, 68-4-017
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) รร.นร.		
สถานที่	จว.สมุทรปราการ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รร.นร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายนอก								
	<u>GATE VALVE Dia 2 1/2" พร้อม SURFACE BOX(รายละเอียดตามแบบ)</u>								
	- GATE VALVE Dia2 1/2"	1	ชุด	485.00	485.00	500.00	500.00	985.00	
	- SURFACE BOX	1	อัน	240.00	240.00	50.00	50.00	290.00	
	- หลอดกันดิน (ท่อ PVC Dia 4")	1	อัน	620.00	620.00	50.00	50.00	670.00	
	- แทน ค.ส.ล.ขนาด 0.40x0.40x0.1 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	650.00	650.00	130.00	130.00	780.00	
	- แทน ค.ส.ล. รองรับประตุน้ำ เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	450.00	450.00	90.00	90.00	540.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00	
	<u>GATE VALVE Dia 4" พร้อม SURFACE BOX (รายละเอียดตามแบบ)</u>								
	- GATE VALVE Dia 4"	2	ชุด	16,120.00	32,240.00	800.00	1,600.00	33,840.00	
	- SURFACE BOX	2	อัน	240.00	480.00	48.00	96.00	576.00	
	- หลอดกันดิน (ท่อ PVC Dia 6")	2	อัน	1,360.00	2,720.00	100.00	200.00	2,920.00	
	- แทน ค.ส.ล.ขนาด 0.40x0.40x0.1 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	2	งาน	650.00	1,300.00	130.00	260.00	1,560.00	
	- แทน ค.ส.ล. รองรับประตุน้ำ เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	2	งาน	450.00	900.00	90.00	180.00	1,080.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	2	งาน	1,700.00	3,400.00	340.00	680.00	4,080.00	
	รวม				44,985.00		4,136.00		
	รวมเงินหน้านี้							49,121.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-041, 68-4-017
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) รร.นร.		
สถานที่	จว.สมุทรปราการ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รร.นร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานดับเพลิงภายนอก								
	หมวดงานดับเพลิง								
	หัวดับเพลิง (Fire Hydrant) จำนวน 1 ชุด								
	- PE-LSP Dia 4"	1	ชุด	1,386.00	1,386.00	250.00	250.00	1,636.00	
	- FIRE HYDRANT Ø 4"x4"x4"	1	ชุด	4,200.00	4,200.00	420.00	420.00	4,620.00	
	- SURFACE BOX	1	อัน	280.00	280.00	28.00	28.00	308.00	
	- หลอดกันดิน (PVC)	1	ชุด	400.00	400.00	120.00	120.00	520.00	
	- Ø 4" GATE VALVE	1	ชุด	16,000.00	16,000.00	1,600.00	1,600.00	17,600.00	
	- ท่อโค้งตีเปิด 90° x Dia 100 mm.	1	อัน	4,200.00	4,200.00	420.00	420.00	4,620.00	
	- ท่อสั้นหน้าจวนคู่ Dia 4"	1	อัน	2,240.00	2,240.00	224.00	224.00	2,464.00	
	- แทน ค.ส.ล.ขนาด 0.50x1.0x0.10 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	1,100.00	1,100.00	110.00	110.00	1,210.00	
	- แทน ค.ส.ล.ขนาด 0.40x0.40x0.15 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	800.00	800.00	80.00	80.00	880.00	
	- แทน ค.ส.ล. รองรับประตุน้ำ เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	1	งาน	500.00	500.00	50.00	50.00	550.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	3,100.00	3,100.00	900.00	900.00	4,000.00	
	รวม				34,206.00		4,202.00		
	รวมเงินหน้านี้							38,408.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-041, 68-4-017
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) รร.นร.		
สถานที่	จว.สมุทรปราการ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รร.นร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบายน้ำภายนอก								
	- ดินชุกกลบดิน	113	ลบ.ม.	-	-	112.00	12,656.00	12,656.00	
	- ทราฮายาบอัดแน่น	56	ลบ.ม.	510.00	28,560.00	104.00	5,824.00	34,384.00	
	ท่อ SRPE (ท่อลอนPEเสริมเหล็ก)								
	- Ø 300 mm.	136	เมตร	3,080.00	418,880.00	1,450.00	197,200.00	616,080.00	
	- Ø 600 mm.	52	เมตร	4,255.00	221,260.00	1,850.00	96,200.00	317,460.00	
	บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- MH 2	9	บ่อ	3,630.00	32,670.00	360.00	3,240.00	35,910.00	
	- MH 4	13	บ่อ	12,100.00	157,300.00	1,200.00	15,600.00	172,900.00	
	บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ฝาดะแกรงเหล็กหล่อรูปตัววี ชนิด HEAVY DUTY								
	- MH 4	7	บ่อ	21,200.00	148,400.00	2,000.00	14,000.00	162,400.00	
	- รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว วี	52	ม.	500.00	26,000.00	150.00	7,800.00	33,800.00	
	รวม				1,033,070.00		352,520.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,385,590.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-041, 68-5-034
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) รร.นร.		
สถานที่	จว.สมุทรปราการ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รร.นร.
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน		
	ตู้ MDB									
	- ตู้ OUT DOOR MAIN DISTRIBUTION BOARD 300A. 3Ø-4W. FN-GH CU.BUSBAR									
	- 300AT./400AF. 3P. MCCB IC ≥25kA. 1 ชุด	}	ชุด							
	- 3x350 A.HRC FUSES 1 ชุด									
	- 3x6A. FUSES 1 ชุด									
	- 3X350A. CURRENT TRANSFORMER 1 ชุด									
	- PILOT LAMP 3 ชุด			1		272,500.00	272,500.00	-	-	272,500.00
	- DIGITAL POWER METTER (DPM) 1 ชุด									
	- SURGE ARRESTER CLASS I+II 25kA (3Ph+N) 1 ชุด									
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 18 ช่อง พร้อม MAIN LUG 1 ชุด									
	- KILOWATT-HOUR METER 30(100)A.220V.AC 1Ph. 2W. 50Hz.12 ชุด									
	- GROUNDING ROD พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00		
	- ฐาน ค.ส.ล. สำหรับตู้ OMDB 1 ฐาน	1	ฐาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00		
	รวม				279,700.00		-			
	รวมเงินหน้านี้							279,700.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-071
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) รร.นร.		
สถานที่	จว.สมุทรปราการ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รร.นร.
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์ไฟฟ้า								
	- TR. 250kVA. 24kV.-416/240V.AC. OIL-IMMERSED SELF-COOLED								
	(HERMETICALLY SEALED TPYE) แขนงกับเสาไฟฟ้า	1	ชุด	340,000.00	340,000.00	-	-	340,000.00	
	รวม				340,000.00		-		
	รวมเงินหน้า							340,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-071
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) รร.นร.		
สถานที่	จว.สมุทรปราการ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	รร.นร.
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
	- เครื่องปรับอากาศแบบติผนัง ขนาด 12,000 BTU	24	ชุดเครื่อง	12,897.00	309,528.00	-	-	309,528.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบติผนัง ขนาด 30,000 BTU	12	ชุดเครื่อง	33,400.00	400,800.00	-	-	400,800.00	
	รวม				710,328.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							710,328.00	