

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงที่พักพร้อมระบบสุขาภิบาลสำหรับกำลังพลขบวน ฮ.พระราชพาหนะ และ ฮ.ติดตามเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วย ซ่อมแซมอาคารรับรอง ๒ พร้อมห้องน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ซ่อมแซมบ้านพักรับรอง ๕ ซ่อมแซมบ้านพักรับรอง ๖ จัดหาพร้อมติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ซ่อมแซมห้องน้ำรวม ซ่อมแซมโรงรับประทานอาหาร สร้างโรงประกอบอาหาร (ชั่วคราว) สร้างโรงคลุมถึงน้ำและเครื่องสูบน้ำ (ชั่วคราว) ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม (แบบ ปร.๕ (ก))

๖.๓ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม (แบบ ปร.๕ (ข))

๖.๔ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณสาห์ เชียงกุล ประธานกรรมการ

น.ต.หญิง พัทยากร ดั่งอ่ำ กรรมการและเลขานุการ

ร.อ.ทวีโชค แสงสุวรรณ กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	65-3-028
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงที่พักพร้อมระบบสุขาภิบาลสำหรับกำลังพลขบวน อ.พระราชพาหนะ และ อ.ติดตามเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี		
สถานที่	จว.นครราชสีมา		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทบ.		
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานซ่อมแซมห้องน้ำรวม								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนสกัดผิวพื้นกระเบื้อง , พื้นประตู่ , สุขภัณฑ์ ตามรายการ	1	งาน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	งานผนัง								
	- ชูตลอกผนังของเดิมออกทำความสะอาด	65	ตร.ม.	-	-	10.00	650.00	650.00	
	- ผนังห้องน้ำกรุกระเบื้อง 8"x12" พร้อมอ่างอาบน้ำ ยาแนว	61	ตร.ม.	300.00	18,300.00	166.00	10,126.00	28,426.00	
	งานพื้น								
	- ปูกระเบื้องพื้น 8"x8" พร้อมยาแนว	26	ตร.ม.	250.00	6,500.00	158.00	4,108.00	10,608.00	
	งานประตู่								
	- ป1 พร้อมอุปกรณ์	5	ตร.ม.	4,550.00	22,750.00	600.00	3,000.00	25,750.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- ชักโครกแบบมีหม้อน้ำ	4	ชุด	5,500.00	22,000.00	450.00	1,800.00	23,800.00	
	- โถปัสสาวะชาย	2	ชุด	4,500.00	9,000.00	450.00	900.00	9,900.00	
	- สายชำระ	4	ชุด	450.00	1,800.00	70.00	280.00	2,080.00	
	งานแผงบังตา								
	- ติดตั้งแผงบังตาซีเมนต์บอร์ด หนา 6 มม. ขนาด 1.20x3.15 ม.								
	พร้อมโครงคร่าวเหล็กกล่อง 1"x2"x1.6 มม.กรู 2 ด้าน	15	ตร.ม.	500.00	7,500.00	120.00	1,800.00	9,300.00	
	งานทาสี								
	- ทาผนังรองพื้นปูนเก่า	65	ตร.ม.	20.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
	- ทาสีอะครีลิค	80	ตร.ม.	50.00	4,000.00	30.00	2,400.00	6,400.00	
	- งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร รายละเอียดตามแบบ	1	งาน	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	
	รวม				101,150.00		35,064.00		
	รวมเงินหน้านี้							136,214.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 65-3-028

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงที่พักพร้อมระบบสุขาภิบาลสำหรับกำลังพลขบวน อ.พระราชพาหนะ และ อ.ติดตามเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ จว.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ทบ.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานซ่อมแซมอาคารพักรับรอง 5								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนผิวผนัง พื้น สุขภัณฑ์ ออกตามรายการ	1	งาน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	งานผนัง								
	- ขุดลอกผนังของเดิมออก พร้อมทำความสะอาด	305	ตร.ม.	-	-	10.00	3,050.00	3,050.00	
	- ผนังห้องน้ำกรูกระเบื้อง ขนาด 8"x12" พร้อมยาแนว	35	ตร.ม.	300.00	10,500.00	166.00	5,810.00	16,310.00	
	งานฝ้า								
	- ซ่อมแซมฝ้าเพดานที่ชำรุดเต็ม 90 ตร.ม. ทำ 10%	9	ตร.ม.	305.00	2,745.00	75.00	675.00	3,420.00	
	- ขุดลอกฝ้าของเดิมพร้อมทำความสะอาด	90	ตร.ม.	-	-	10.00	900.00	900.00	
	งานพื้น								
	- ปูกระเบื้อง ขนาด 8"x8" พร้อมยาแนว	5	ตร.ม.	250.00	1,250.00	158.00	790.00	2,040.00	
	- ซ่อมแซมพื้นไม้ เต็ม 26 ตร.ม. ทำ 10%	3	ตร.ม.	650.00	1,950.00	130.00	390.00	2,340.00	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ซ่อมอุดโป๊ะประตู - หน้าต่าง เชิงชาย ทำความสะอาด พร้อมทาสี	1	งาน	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- ซักโครกแบบมีหม้อน้ำ	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	450.00	450.00	5,950.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบติดผนัง	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	450.00	450.00	4,950.00	
	- สายชำระ	1	ชุด	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00	
	รวม				34,395.00		20,585.00		
	รวมเงินหน้า							54,980.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 65-3-028

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงที่พักพร้อมระบบสุขาภิบาลสำหรับกำลังพลขบวน อ.พระราชพาหนะ และ อ.ติดตามเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ทบ.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานซ่อมแซมอาคารพักรับรอง 6								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนผิวผนัง พื้น สุขภัณฑ์ ออกตามรายการ	1	งาน	-	-	8,500.00	8,500.00	8,500.00	
	งานผนัง								
	- ขุดลอกผนังของเดิมออก พร้อมทำความสะอาด	305	ตร.ม.	-	-	10.00	3,050.00	3,050.00	
	- ผนังห้องน้ำกรูกระเบื้อง ขนาด 8"x12" พร้อมยาแนว	35	ตร.ม.	300.00	10,500.00	166.00	5,810.00	16,310.00	
	งานฝ้า								
	- ซ่อมแซมฝ้าเพดานที่ชำรุดเต็ม 90 ตร.ม. ทำ 10%	9	ตร.ม.	305.00	2,745.00	75.00	675.00	3,420.00	
	- ขุดลอกฝ้าของเดิมพร้อมทำความสะอาด	90	ตร.ม.	-	-	10.00	900.00	900.00	
	งานพื้น								
	- ปูกระเบื้อง ขนาด 8"x8" พร้อมยาแนว	5	ตร.ม.	250.00	1,250.00	158.00	790.00	2,040.00	
	- ซ่อมแซมพื้นไม้ เต็ม 26 ตร.ม. ทำ 10%	3	ตร.ม.	650.00	1,950.00	130.00	390.00	2,340.00	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ซ่อมอุดโป๊ะประตู - หน้าต่าง เชิงชาย ทำความสะอาด พร้อมทาสี	1	งาน	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- ซักโครกแบบมีหม้อน้ำ	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	450.00	450.00	5,950.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบติดผนัง	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	450.00	450.00	4,950.00	
	- สายชำระ	1	ชุด	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00	
	รวม				34,395.00		21,085.00		
	รวมเงินหน้า							55,480.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	65-3-028
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงที่พักพร้อมระบบสุขาภิบาลสำหรับกำลังพลขบวน อ.พระราชพาหนะ และ อ.ติดตามเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี		
	ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา		
สถานที่	จ.นครราชสีมา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทบ.
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	งานซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (ตู้คอนเทนเนอร์)								
	งานฐานรากและเสาตอม่อ								
	- งานขุดดินและถมคืน	28	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,772.00	2,772.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.82	ลบ.ม.	1,704.00	3,101.28	398.00	724.36	3,825.64	
	- ทราบดี	1.82	ลบ.ม.	460.00	837.20	91.00	165.62	1,002.82	
	- แบบหล่อคอนกรีต	22.00	ตร.ม.	200.00	4,400.00	133.00	2,926.00	7,326.00	
	- ตะปู	6	กก.	60.00	360.00	-	-	360.00	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (f _c = 240 ksc.)	15.00	ลบ.ม.	2,796.00	41,940.00	391.00	5,865.00	47,805.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 mm. (SR 24)	0.02	ตัน	27,995.00	559.90	4,100.00	82.00	641.90	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 mm. (SD 40)	0.32	ตัน	25,890.00	8,284.80	3,300.00	1,056.00	9,340.80	
	- Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.#	80	ตร.ม.	50.00	4,000.00	5.00	400.00	4,400.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	10	กก.	103.00	1,030.00	-	-	1,030.00	
	งานระบบไฟฟ้าภายนอก								
	- 10 Sq.mm. IEC-01	40	เมตร	40.00	1,600.00	16.00	640.00	2,240.00	
	- ท่อ ø 1" IMC	6	ท่อน	354.00	2,124.00	96.00	576.00	2,700.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวม				69,237.18		15,206.98		
	รวมเงินหน้า							84,444.16	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร	แบบเลขที่ 65-3-028
ชื่อโครงการ งานปรับปรุงที่พักพร้อมระบบสุขาภิบาลสำหรับกำลังพลขบวน อ.พระราชพาหนะ และ อ.ติดตามเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	
ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา	
สถานที่ จว.นครราชสีมา	หน่วยงานเจ้าของโครงการ ทบ.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	งานสร้างโรงประกอบอาหาร (ชั่วคราว)								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานราก เสาคอม่อ พื้น								
	- ขุดดินและถมคืน	9	ลบ.ม.	-	-	99.00	891.00	891.00	
	- ทราดยาบ	4.29	ลบ.ม.	460.00	1,973.40	91.00	390.39	2,363.79	
	- แบบหล่อคอนกรีต	31	ตร.ม.	200.00	6,200.00	133.00	4,123.00	10,323.00	
	- ตะปู	8	กก.	60.00	480.00	-	-	480.00	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.63	ลบ.ม.	1,704.00	1,073.52	398.00	250.74	1,324.26	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	6.39	ลบ.ม.	2,796.00	17,866.44	391.00	2,498.49	20,364.93	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 mm. (SR 24)	0.03	ตัน	27,995.00	839.85	4,100.00	123.00	962.85	
	RB 9 mm. (SR 24)	0.22	ตัน	27,438.00	6,036.36	4,100.00	902.00	6,938.36	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 mm. (SD 40)	0.20	ตัน	25,890.00	5,178.00	3,300.00	660.00	5,838.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	14	กก.	103.00	1,442.00	-	-	1,442.00	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20 m.	20	ตร.ม.	50.00	1,000.00	5.00	100.00	1,100.00	
	รวม				42,089.57		9,938.62		
	รวมเงินหน้า							52,028.19	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 65-3-028

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงที่พักพร้อมระบบสุขาภิบาลสำหรับกำลังพลขบวน อ.พระราชพาหนะ และ อ.ติดตามเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ทบ.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสร้างโรงประกอบอาหาร (ชั่วคราว) (ต่อ)								
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กกล่อง 125x75x3.2 mm.	186	กก.	38.00	7,068.00	-	-	7,068.00	
	- เหล็กกล่อง 100x100x3.2 mm.	170	กก.	38.00	6,460.00	-	-	6,460.00	
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2 mm.	46	กก.	38.00	1,748.00	-	-	1,748.00	
	- เหล็กกล่อง 50x25x2.3 mm.	140	กก.	38.00	5,320.00	-	-	5,320.00	
	- เหล็ก C-75x45x3.2 mm.	90	กก.	38.00	3,420.00	90.00	8,100.00	11,520.00	
	- PL 200x200x6 mm. Bolt 4M 12mm.	6	ชุด	450.00	2,700.00	90.00	540.00	3,240.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	632	กก.	-	-	10.00	6,320.00	6,320.00	
	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 1.20 ม.	81	แผ่น	58.00	4,698.00	-	-	4,698.00	
	- เชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 1"x8" ทับ 1"x6"	26.00	ม.	250.00	6,500.00	45.00	1,170.00	7,670.00	
	- ครอบสันหลังคา	15	ม.	35.00	525.00	-	-	525.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	40.00	ตร.ม.	-	-	50.00	2,000.00	2,000.00	
	งานพื้น S1 GS								
	- ทำพื้นขัดหยาบ	37.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,110.00	1,110.00	
	- กั้นด้วยโฟมหนา 1 ซม.	16	ม.	10.00	160.00	5.00	80.00	240.00	
	งานผนัง								
	- ผนังกรุซีเมนต์บอร์ด หนา 6 มม. พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีกรู 2 ด้าน	30	ตร.ม.	480.00	14,400.00	95.00	2,850.00	17,250.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า	40	ตร.ม.	115.00	4,600.00	35.00	1,400.00	6,000.00	
	- ทาสีอคริลิก	60	ตร.ม.	70.00	4,200.00	30.00	1,800.00	6,000.00	
	รวม				61,799.00		25,370.00		
	รวมเงินหน้า							87,169.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 65-3-028

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงที่พักพร้อมระบบสุขาภิบาลสำหรับกำลังพลขบวน อ.พระราชพาหนะ และ อ.ติดตามเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ จว.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ทบ.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสร้างโรงประกอบอาหาร (ชั่วคราว) (ต่อ)								
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคารประกอบอาหาร								
	- โคมกลองเหล็ก ขั้ว G 13 หลอด LED TUBE ขนาด 1x18 วัตต์ (D	2	ชุด	690.00	1,380.00	115.00	230.00	1,610.00	
	- โคมกันน้ำกันฝุ่น พร้อมครอบใส หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 18 วัตต์								
	จำนวน 1 หลอด ติดตั้งกับผนัง Dayligh	5	ชุด	1,540.00	7,700.00	115.00	575.00	8,275.00	
	- สวิตช์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	2	ชุด	60.00	120.00	80.00	160.00	280.00	
	- เต้ารับคู่แบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	5	ชุด	200.00	1,000.00	90.00	450.00	1,450.00	
	- PULL BOX กันน้ำ	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	100.00	100.00	2,600.00	
	ตู้ CU								
	- ตู้ CONSUMER UNIT ชนิด 4 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	32AT. 2P. MCB. IC.10KA 240 V.AC.	1	ตู้	3,024.00	3,024.00	1,000.00	1,000.00	4,024.00	
	- BRANCH BREAKER 16AT. 1P. 6 kA.	2	ชุด	180.00	360.00	-	-	360.00	
	- GROUNDING ROD พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	300.00	300.00	2,500.00	
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 1.5 Sq.mm. IEC-01	129	เมตร	6.00	774.00	5.00	645.00	1,419.00	
	- 2.5 Sq.mm. IEC-01	144	เมตร	9.00	1,296.00	7.00	1,008.00	2,304.00	
	- 10 Sq.mm. CV.(0.6/1kV)	62	เมตร	44.00	2,728.00	20.00	1,240.00	3,968.00	
	- ท่อ ø 1/2" EMT	36	ท่อน	93.00	3,348.00	66.00	2,376.00	5,724.00	
	- ท่อ ø 1" IMC	4	ท่อน	354.00	1,416.00	96.00	384.00	1,800.00	
	- ท่อ ø 40 mm. HDPE	23	เมตร	35.00	805.00	20.00	460.00	1,265.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวม				31,651.00		8,928.00		
	รวมเงินหน้า							40,579.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 65-3-028

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงที่พักพร้อมระบบสุขาภิบาลสำหรับกำลังพลขบวน อ.พระราชพาหนะ และ อ.ติดตามเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอนังนางเฮ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ทบ.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	งานสร้างโรงคลุมเครื่องสูบน้ำและถังเก็บน้ำ (ชั่วคราว)								
	งานปรับพื้นที่								
	- ดินเดิมบดอัดแน่น	85	ตร.ม.	-	-	15.00	1,275.00	1,275.00	
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานฐานราก เสาคอม่อ พื้น								
	- ขุดดินและถมดิน	9	ลบ.ม.	-	-	99.00	891.00	891.00	
	- ทราดย้าย	11	ลบ.ม.	460.00	5,060.00	91.00	1,001.00	6,061.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	16	ตร.ม.	200.00	3,200.00	133.00	2,128.00	5,328.00	
	- ตะปู	4	กก.	60.00	240.00	-	-	240.00	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.63	ลบ.ม.	1,704.00	1,073.52	398.00	250.74	1,324.26	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	12.46	ลบ.ม.	2,796.00	34,838.16	391.00	4,871.86	39,710.02	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 mm. (SR 24)	0.01	ตัน	27,995.00	279.95	4,100.00	41.00	320.95	
	RB 9 mm. (SR 24)	0.01	ตัน	27,438.00	274.38	4,100.00	41.00	315.38	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 mm. (SD 40)	1.96	ตัน	25,890.00	50,744.40	3,300.00	6,468.00	57,212.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	60	กก.	103.00	6,180.00	-	-	6,180.00	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 mm. @ 0.20 m.	35	ตร.ม.	50.00	1,750.00	5.00	175.00	1,925.00	
	รวม				103,640.41		17,142.60		
	รวมเงินหน้านี้							120,783.01	

