

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษากรมพัฒนาการช่าง
กรมอุทการเรือ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน ๓ หลัง (งานในส่วนที่เหลือ)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๖๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท

๓ ลักษณะงาน

โดยสังเขป เป็นงานรื้อถอนและเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารกองการศึกษา กพช.อร. จำนวน ๑ หลัง
ซ่อมคืนสภาพฝ้าเพดาน พื้นกระเบื้องบันได ติดตั้งวัสดุผนังห้องน้ำ ติดตั้งราวกันตก ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ ติดตั้งตัวอักษรแสดงป้ายชื่อประจำอาคาร ติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปาสุขาภิบาล เครื่องปรับอากาศ ติดตั้ง
ลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ ระบบป้องกันฟ้าผ่า ปรับถมดินพร้อมปลูกหญ้า ทำผิวถนนและลาน ค.ส.ล. และงานอื่น ๆ
ตามบัญชีแบบและขอบเขตของงาน จำนวน ๓ แผ่น เจ็อนไซและข้อผูกพันในการก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น แบบ
ชย.ทร. หมายเลข ๖๙-๒-๐๕๑ จำนวน ๑๑๗ แผ่น หมายเลข ๖๓-๒-๐๕๕ จำนวน ๗๒ แผ่น หมายเลข ๖๓-๒-๐๕๖
จำนวน ๒๙ แผ่น หมายเลข ๖๓-๒-๐๕๗ จำนวน ๑๐๘ แผ่น หมายเลข ๖๓-๓-๐๓๓ จำนวน ๒ แผ่น หมายเลข ๖๔-๔-๐๓๓
จำนวน ๓ แผ่น หมายเลข ๖๓-๕-๐๓๙ จำนวน ๕ แผ่น หมายเลข ๔๑-๔-๐๘๐ จำนวน ๒ แผ่น และรายการประกอบแบบ
จำนวน ๑๓ รายการ รวม ๒๓ แผ่น รวมทั้งสิ้น ๓๖๖ แผ่น

๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๖๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๑)

๕.๒ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ (ข))

๕.๒ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))

๕.๓ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างค่าซ่อมแซม (แบบ ปร.๖)

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณาสี เชียงกุล ประธานกรรมการ

น.ท.สรศิลป์ กุลวงศ์ กรรมการ

น.ท.หญิง พัทยากร ด้วงอ่ำ กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง			
ชื่อโครงการ/		โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษ กพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์	
		จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)	
สถานที่ก่อสร้าง	จว.ชลบุรี	ประมาณการเลขที่	83/69
แบบเลขที่	69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		อร.	
แบบ	ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน 96 แผ่น	
คำนวณราคา			
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษ กพข.อร.	50,639,722.41	
	พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)		
2	ครุภัณฑ์	10,760,763.16	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		61,400,485.57	
สรุปราคา(พิเศษ)		61,400,000.00	
ราคา (หกสิบเอ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณาสีห์ เชียงกุล ประธานกรรมการ
น.ท.สรศิลป์ กุลวงศ์ กรรมการ
น.ท.หญิง พัทยากร ด้วงอ่ำ กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน	งานอาคาร				
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษ กพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์				
	จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)				
สถานที่ก่อสร้าง จว.ชลบุรี	แบบเลขที่	69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	อร.	แบบ ปร. 4 ที่แนบ	จำนวน	82	แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	อาคารกองการศึกษา				
	งานวิศวกรรมโยธา	302,396.00			
	งานสถาปัตย์	11,494,104.00			
	งานระบบประปาภายใน	726,115.00			
	งานระบบไฟฟ้าภายใน	9,855,302.00			
	อาคารพักนักเรียนชาย				
	งานสถาปัตย์	990,387.00			
	งานระบบประปาภายใน	516,577.00			
	งานระบบไฟฟ้าภายใน	3,563,799.00			
	อาคารพักผู้เข้ารับการศึกษ				
	งานสถาปัตย์	1,193,848.00			
	งานระบบประปาภายใน	1,066,485.00			
	งานระบบไฟฟ้าใน	677,264.00			
	งานภายนอก				
	งานภูมิสถาปัตย์ และงานวางระบายน้ำ ค.ส.ล.	5,192,386.00			
	งานระบบไฟฟ้านอก	2,066,382.00			
	งานดับเพลิงรอบบริเวณ	2,447,347.00			
	งานระบบประปาภายนอก	1,807,097.00			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	41,899,489.00	1.2086	50,639,722.41	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	VAT	7%			
รวมราคาก่อสร้าง				50,639,722.41	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณาสี เชียงกุล ประธานกรรมการ

น.ท.สรศิลป์ กุลวงศ์ กรรมการ

น.ท.หญิง พัทธยากร ด้วงอ่ำ กรรมการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ

กลุ่มงาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษ กพช.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์
จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)	
สถานที่ก่อสร้าง จว.ชลบุรี	แบบเลขที่ 69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	อร. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 12 แผ่น

0

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	<u>กองการศึกษา</u>				
	ครุภัณฑ์ระบบเครื่องปรับอากาศ	3,228,181.00			
	ครุภัณฑ์ลิฟท์	3,348,000.00			
	ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ NETWORK	123,680.00			
	ครุภัณฑ์ระบบประปา และดับเพลิง	378,500.00			
	<u>อาคารพักนักเรียน</u>				
	ครุภัณฑ์ระบบเครื่องปรับอากาศ	111,027.00			
	ครุภัณฑ์ระบบประปา และดับเพลิง	357,000.00			
	<u>อาคารพักผู้เข้ารับ</u>				
	ครุภัณฑ์ระบบประปา และดับเพลิง	419,400.00			
	<u>ภายนอก</u>				
	ครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า	840,000.00			
	ครุภัณฑ์ระบบประปา	1,251,000.00			
	ราคารวม ค่าครุภัณฑ์	10,056,788.00	1.07	10,760,763.16	
รวมราคา ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ				10,760,763.16	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณาสีห์ เชียงกุล ประธานกรรมการ
 น.ท.สรศิลป์ กุลวงศ์ กรรมการ
 น.ท.หญิง พัทยากร ด้วงอ่ำ กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารฝึกหัดเข้ารับการศึกษ กพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

0

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษากพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อร.

คำนวณโดย พ.จ.อ.วิรัตน์ พุ่มพราย, นายอารมณ ขำประดิษฐ์

0

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสถาปัตยกรรม อาคารกองการศึกษา								
	งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบไร้รอยต่อ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
c1	- ดำเนินการฉาบเรียบรอยต่อฝ้า ชัดผิว	1,283	ตร.ม.	60.00	76,980.00	20.00	25,660.00	102,640.00	
c1	- ดำเนินการติดตั้งแผ่นฝ้า ฉาบเรียบรอยต่อฝ้า	2,105	ตร.ม.	75.00	157,875.00	30.00	63,150.00	221,025.00	
c1	- ดำเนินการติดตั้งโครง แผ่นฝ้า ฉาบเรียบรอยต่อฝ้า	451	ตร.ม.	305.00	137,555.00	77.00	34,727.00	172,282.00	
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี T-BAR								
c2	- ดำเนินการติดตั้งโครง T-BAR แผ่นฝ้า ฉาบเรียบรอยต่อฝ้า ชัดผิว	267	ตร.ม.	325.00	86,775.00	53.00	14,151.00	100,926.00	
	- งานทาสีฝ้า	4,106	ตร.ม.	55.00	225,830.00	31.00	127,286.00	353,116.00	
	งานผนัง								
	- ทำความสะอาดผิวผนังภายนอกภายในทั้งหมด	16,320	ตร.ม.	-	-	10.00	163,200.00	163,200.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	66	ตร.ม.	300.00	19,800.00	169.00	11,154.00	30,954.00	
	- ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป HIGH PRESSURE LAMINATE ความหนา 10 มม.								
	พร้อมประตู + เสาด้านข้างและอุปกรณ์	43	ห้อง	10,500.00	451,500.00	2,000.00	86,000.00	537,500.00	
	- แผงระแนงกันแดดอลูมิเนียม ขนาดตามแบบขยาย	358	ตร.ม.	3,000.00	1,074,000.00	300.00	107,400.00	1,181,400.00	
	- ผนังแผ่น Alumimium Composit (ไส้มาตรฐาน PE)	511	ตร.ม.	1,600.00	817,600.00	400.00	204,400.00	1,022,000.00	
	- ขุดลอก ทำความสะอาดพร้อมทาสี โครงคร่าวเหล็กของเดิมทั้งหมด	1	งาน	40,000.00	40,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00	
	- ทาสีภายนอกภายใน	16,320	ตร.ม.	55.00	897,600.00	31.00	505,920.00	1,403,520.00	
	รวม				3,985,515.00		1,347,048.00		
	รวมเงินหน้านี้							5,332,563.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080
----------	----------	-----------	---

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารฝึกฝนใช้รับการศึกษา กพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อ.ร.
---------	-----------	------------------------	------

คำนวณโดย พ.จ.อ.วิรัตน์ พุ่มพราย, นายอารมณ ขำประดิษฐ์ 0

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารฝึกหัดเข้ารับการศึกษา กพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

๑๖.

คำนวณโดย พ.จ.อ.วิรัตน์ พุ่มพราย, นายอารมณ ขำประดิษฐ์

0

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานหน้าต่าง (ต่อ)								
	- W8 หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 บาน	2	ชุด	7,000.00	14,000.00	700.00	1,400.00	15,400.00	
	- W9 ช่องแสงติดตาย	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	800.00	800.00	8,800.00	
	- W10 หน้าต่างบานกระทุ้ง 5 บาน	2	ชุด	10,000.00	20,000.00	1,000.00	2,000.00	22,000.00	
	- W11 หน้าต่างบานกระทุ้ง 4 บาน	5	ชุด	8,000.00	40,000.00	800.00	4,000.00	44,000.00	
	- W12 หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 บาน	7	ชุด	4,000.00	28,000.00	400.00	2,800.00	30,800.00	
	- W13 หน้าต่างบานกระทุ้ง 1 บาน	4	ชุด	2,000.00	8,000.00	200.00	800.00	8,800.00	
	- W14 หน้าต่างบานเลื่อนสลับและช่องแสงติดตาย	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	900.00	900.00	9,900.00	
	- W15 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ	1	ชุด	8,500.00	8,500.00	850.00	850.00	9,350.00	
	รวม				135,500.00		13,550.00		
	รวมเงินหน้านี้							149,050.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารฝึกหัดเข้ารับการศึกษา กพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คำนวณโดย พ.จ.อ.วิรัตน์ พุ่มพราย, นายอารมณ ขำประดิษฐ์

0

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารฝึกหัดเข้ารับการศึกษา กพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คำนวณโดย พ.จ.อ.วิรัตน์ พุ่มพราย, นายอารมณ ขำประดิษฐ์

0

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษากพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คำนวณโดย พ.จ.อ.วิรัตน์ พุ่มพราย, นายอารมณ ขำประดิษฐ์

0

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารฝึกหัดเข้ารับการศึกษา กพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

๒๖.

คำนวณโดย พ.จ.อ.วิรัตน์ พุ่มพราย, นายอารมณ ขำประดิษฐ์

0

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษ กพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

๑๖.

คำนวณโดย พ.จ.อ.วิรัตน์ พุ่มพราย, นายอารมณ ขำประดิษฐ์

0

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษากพช.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)		
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

0

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	อาคาร กศษ.กพช.อร.								
	บ่อ VALVE BOX 1 (ประกอบด้วย)								
	- บ่อวาล์ว	1	บ่อ	3,500.00	3,500.00	300.00	300.00	3,800.00	
	- GATE VALVE Ø 3"	3	ชุด	5,805.00	17,415.00	615.00	1,845.00	19,260.00	
	- MODULATING FLOAT VALVE Ø 3"	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	615.00	615.00	40,615.00	
	- UNION Ø 3"	6	ชุด	684.00	4,104.00	51.00	306.00	4,410.00	
	บ่อ VALVE BOX 2 (ประกอบด้วย)						-	-	
	- บ่อวาล์ว	1	บ่อ	3,500.00	3,500.00	300.00	300.00	3,800.00	
	- GATE VALVE Ø 3"	2	ชุด	5,805.00	11,610.00	615.00	1,230.00	12,840.00	
	- CHECK VALVE Ø 3"	1	ชุด	7,710.00	7,710.00	615.00	615.00	8,325.00	
	- STUBEND Ø 90 mm.	4	ชุด	660.00	2,640.00	51.00	204.00	2,844.00	
	ถังเก็บน้ำ (ขนาด 40 ลบ.ม.)								
	- งานติดตั้งรัดฝาดัง ค.ส.ล.พร้อมฝาเหล็กหล่อชนิด HEAVY DUTY	1	ฐาน	124,000.00	124,000.00	30,000.00	30,000.00	154,000.00	
	(ตามรายการประกอบแบบ)								
	HDPE PN 10,PE 100								
	- Ø 90 mm.	12	เมตร	198.00	2,376.00	123.00	1,476.00	3,852.00	
	รวม				216,855.00		36,891.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษ กพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)		
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

0

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวมเงินหน้านี้							253,746.00	
	งานระบบประปาอาคาร กศข.กพข.อร.								
	อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำ								
	- GATE VALVE Ø 3"	5	ชุด	5,805.00	29,025.00	615.00	3,075.00	32,100.00	
	- GATE VALVE Ø 4"	2	ชุด	18,480.00	36,960.00	820.00	1,640.00	38,600.00	
	- CHECK VALVE Ø 3"	2	ชุด	7,710.00	15,420.00	615.00	1,230.00	16,650.00	
	- FLEXIBLE CONNECTOR Ø 4"	1	ชุด	4,710.00	4,710.00	820.00	820.00	5,530.00	
	- PRESSURE REDUCING VALVE Ø 3"	1	ชุด	55,000.00	55,000.00	615.00	615.00	55,615.00	
	- FLANGE Ø 3"	1	ชุด	441.00	441.00	100.00	100.00	541.00	
	- FLANGE Ø 4"	1	ชุด	490.00	490.00	100.00	100.00	590.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	
	- เครื่องกรองน้ำดื่ม (ตามรายการประกอบแบบ)	4	เครื่อง	6,000.00	24,000.00	600.00	2,400.00	26,400.00	
	- BALL VALVE Ø 1/2"	4	ชุด	250.00	1,000.00	51.00	204.00	1,204.00	
	รวม				169,546.00		10,484.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษากพช.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)		
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

0

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวมเงินหน้านี้							180,030.00	
	งานระบบสุขาภิบาลอาคาร กศษ.กพช.อร.								
	ถังบำบัด								
	- งานซ่อมปรับปรุงรัดฝาล้าง ค.ส.ล. (WWT 1)พร้อมฝาเหล็กหล่อชนิด HEARY DU	1	งาน	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	
	(ตามรายการประกอบแบบ)						-	-	
	ถังบำบัด						-	-	
	- งานซ่อมปรับปรุงรัดฝาล้าง ค.ส.ล. (WWT 2)พร้อมฝาเหล็กหล่อชนิด HEARY DU	1	งาน	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	
	(ตามรายการประกอบแบบ)						-	-	
	บ่อดักไขมัน						-	-	
	- งานซ่อมปรับปรุงรัดฝาล้าง ค.ส.ล. (GT.1)พร้อมฝาเหล็กหล่อชนิด HEARY	1	งาน	14,000.00	14,000.00	2,000.00	2,000.00	16,000.00	
	ท่อน้ำฝน						-	-	
	PVC 8.5						-	-	
	- Ø 4"	141	เมตร	134.00	18,894.00	103.00	14,523.00	33,417.00	
	- Ø 6"	129	เมตร	285.00	36,765.00	205.00	26,445.00	63,210.00	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	5,500.00	5,500.00	1,670.00	1,670.00	7,170.00	
	- Support & Hanger	1	งาน	2,800.00	2,800.00	860.00	860.00	3,660.00	
	CLEAN OUT						-	-	
	- Ø 6"	13	ตัว	550.00	7,150.00	308.00	4,004.00	11,154.00	
	RD								
	- Ø 6"	26	ชุด	2,620.00	68,120.00	308.00	8,008.00	76,128.00	
	รวม				203,229.00		67,510.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษ กพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จว. ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษ กพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จว. ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษ กพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จว. ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

๑๖.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพัสดุเข้ารับการศึกษ กพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จว. ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษ กพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จว. ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

๑๖.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพนักผู้เข้ารับการศึกษ กพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จว. ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษ กพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จว. ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษ กพข.อ. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จว. ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพัสดุเข้ารับการศึกษ กพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จว. ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษ กพข.อ. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จว. ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษ กพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จว. ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษา กพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จว. ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อร.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษ กพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จว. ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

๑๖.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษ กพช.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)		
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

0

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	อาคารพักนักเรียนช่างกรรมอยู่								
	งานระบบประปาอาคารพักนักเรียนช่างกรรมอยู่								
	HDPE PN 10,PE 100								
	- Ø 90 mm.	32	เมตร	198.00	6,336.00	123.00	3,936.00	10,272.00	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	2,670.00	2,670.00	800.00	800.00	3,470.00	
	บ่อ VALVE BOX 1 (ประกอบด้วย)								
	- บ่อวาล์ว	1	บ่อ	3,500.00	3,500.00	300.00	300.00	3,800.00	
	- GATE VALVE Ø 3"	3	ชุด	5,805.00	17,415.00	615.00	1,845.00	19,260.00	
	- MODULATING FLOAT VALVE Ø 3"	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	615.00	615.00	40,615.00	
	- UNION Ø 3"	6	ชุด	684.00	4,104.00	51.00	306.00	4,410.00	
	บ่อ VALVE BOX 2 (ประกอบด้วย)								
	- บ่อวาล์ว	1	บ่อ	3,500.00	3,500.00	300.00	300.00	3,800.00	
	- GATE VALVE Ø 3"	2	ชุด	5,805.00	11,610.00	615.00	1,230.00	12,840.00	
	- CHECK VALVE Ø 3"	1	ชุด	7,710.00	7,710.00	615.00	615.00	8,325.00	
	- STUBEND Ø 90 mm.	4	ชุด	660.00	2,640.00	51.00	204.00	2,844.00	
	รวม				99,485.00		10,151.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษ กพช.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)		
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

0

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวมเงินหน้านี้							109,636.00	
	งานระบบประปาอาคารพักนักเรียนช่างกรรมอยู่								
	ถังเก็บน้ำใต้ดิน 40 ลบ.ม.								
	- งานติดตั้งรัดฝาถัง ค.ส.ล.พร้อมฝาเหล็กหล่อชนิด HEAVY DUTY	1	ฐาน	26,600.00	26,600.00	6,400.00	6,400.00	33,000.00	
	(ตามรายการประกอบแบบ)								
	FOOT VALVE								
	- Ø 4"	1	อัน	5,980.00	5,980.00	410.00	410.00	6,390.00	
	อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำ								
	- GATE VALVE Ø 3"	5	ชุด	5,805.00	29,025.00	615.00	3,075.00	32,100.00	
	- GATE VALVE Ø 4"	2	ชุด	18,840.00	37,680.00	820.00	1,640.00	39,320.00	
	- CHECK VALVE Ø 3"	2	ชุด	7,710.00	15,420.00	615.00	1,230.00	16,650.00	
	- FLEXIBLE CONNECTOR Ø 3"	1	ชุด	3,660.00	3,660.00	615.00	615.00	4,275.00	
	- FLEXIBLE CONNECTOR Ø 4"	1	ชุด	4,710.00	4,710.00	820.00	820.00	5,530.00	
	- PRESSURE REDUCING VALVE Ø 3"	1	ชุด	55,000.00	55,000.00	615.00	615.00	55,615.00	
	- FLANGE Ø 3"	1	ชุด	441.00	441.00	100.00	100.00	541.00	
	- FLANGE Ø 4"	1	ชุด	490.00	490.00	100.00	100.00	590.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	
	- เครื่องกรองน้ำดื่ม (ตามรายการประกอบแบบ)	8	เครื่อง	6,000.00	48,000.00	600.00	4,800.00	52,800.00	
	- BALL VALVE Ø 1/2"	8	อัน	250.00	2,000.00	51.00	408.00	2,408.00	
	รวม				231,506.00		20,513.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษากพช.อ. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)		
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

0

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวมเงินหน้านี้							252,019.00	
	งานระบบสุขาภิบาลอาคารพักนักเรียนช่างกรรมอยู่								
	ท่อน้ำทิ้ง								
	PVC 8.5								
	- Ø 8"	12	เมตร	459.00	5,508.00	205.00	2,460.00	7,968.00	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	700.00	700.00	200.00	200.00	900.00	
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Ø 6"	3	อัน	1,500.00	4,500.00	150.00	450.00	4,950.00	
	ท่ออากาศ								
	PVC 8.5								
	- Ø 3"	81	เมตร	83.00	6,723.00	77.00	6,237.00	12,960.00	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	2,500.00	2,500.00	850.00	850.00	3,350.00	
	- Support & Hanger	1	งาน	700.00	700.00	250.00	250.00	950.00	
	VTR								
	- Ø 3"	3	อัน	580.00	1,740.00	58.00	174.00	1,914.00	
	ถังบำบัด								
	- งานซ่อมปรับปรุงรัดฝาดึง ค.ส.ล.พร้อมฝาเหล็กหล่อชนิด HEAVY DUTY(WWT.1)	1	ฐาน	20,500.00	20,500.00	4,500.00	4,500.00	25,000.00	
	- งานซ่อมปรับปรุงรัดฝาดึง ค.ส.ล.พร้อมฝาเหล็กหล่อชนิด HEAVY DUTY(WWT.2)	2	ฐาน	15,050.00	30,100.00	3,000.00	6,000.00	36,100.00	
	บ่อดักไขมัน 4.0 ลบ.ม								
	- งานซ่อมปรับปรุงรัดฝาดึง ค.ส.ล.พร้อมฝาเหล็กหล่อชนิด HEAVY DUTY	1	ฐาน	8,000.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	
	รวม				80,971.00		22,121.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษากพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)		
สถานที่	จว. ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษากพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)		
สถานที่	จว. ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษากพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)		
สถานที่	จว. ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษากพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)		
สถานที่	จว. ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษ กพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)		
สถานที่	จว. ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษากพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)		
สถานที่	จว. ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษากพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)		
สถานที่	จว. ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษากพช.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)		
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

0

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	อาคารผู้เข้ารับการศึกษากพช.อร.								
	งานระบบประปาภายในอาคาร								
	WATER METER SET								
	WATER METER ชั้น 1 (ประกอบด้วย)								
	- WATER METER Ø 3/4"	12	ชุด	1,265.00	15,180.00	154.00	1,848.00	17,028.00	
	- GATE VALVE Ø 3/4"	24	ชุด	710.00	17,040.00	154.00	3,696.00	20,736.00	
	- UNION Ø 3/4"	48	ชุด	59.00	2,832.00	51.00	2,448.00	5,280.00	
	WATER METER ชั้น 2 (ประกอบด้วย)								
	- WATER METER Ø 3/4"	12	ชุด	1,265.00	13,620.00	154.00	1,848.00	15,468.00	
	- GATE VALVE Ø 3/4"	24	ชุด	710.00	12,240.00	154.00	3,696.00	15,936.00	
	- UNION Ø 3/4"	48	ชุด	59.00	2,832.00	51.00	2,448.00	5,280.00	
	- AIR VALVE Ø 1/2"	6	ชุด	4,606.00	27,636.00	308.00	1,848.00	29,484.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	2,774.00	2,774.00	832.00	832.00	3,606.00	
	รวม				94,154.00		18,664.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษากพช.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)		
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

0

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวมเงินหน้านี้							112,818.00	
	งานระบบประปาประกอบอาคาร								
	- ดินชุดกลบคืบ	32	ลบ.ม.	-	-	121.00	3,872.00	3,872.00	
	- ทราหยาบอัดแน่น	14	ลบ.ม.	560.00	7,840.00	112.00	1,568.00	9,408.00	
	HDPE PN 10,PE 100								
	- Ø 63 mm.	33	เมตร	101.00	3,333.00	77.00	2,541.00	5,874.00	
	- Ø 90 mm.	21	เมตร	198.00	4,158.00	123.00	2,583.00	6,741.00	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	2,950.00	2,950.00	670.00	670.00	3,620.00	
	ถังเก็บน้ำ								
	- ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส (สำเร็จรูป) ชนิดวางใต้ดิน ขนาด 50 ลบ.ม.	1	ถัง	500,000.00	500,000.00	25,000.00	25,000.00	525,000.00	
	ตัวถังไฟเบอร์กลาสเสริมแรง								
	- งานติดตั้งรั้วไฟฟ้า ค.ส.ล.พร้อมฝาเหล็กหล่อชนิด HEAVY DUTY	1	ฐาน	50,000.00	50,000.00	12,000.00	12,000.00	62,000.00	
	(ตามรายการประกอบแบบ)								
	GATE VALVE								
	- Ø 2" w/ หีบกุญแจสำเร็จรูป	1	ชุด	2,715.00	2,715.00	410.00	410.00	3,125.00	
	MODULATING FLOAT VALVE								
	- Ø 2"	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	410.00	410.00	25,410.00	
	รวม				595,996.00		49,054.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษ กพช.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)		
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

0

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวมเงินหน้านี้							645,050.00	
	งานระบบประปาภายนอก								
	FOOT VALVE								
	- Ø 3"	3	อัน	4,600.00	13,800.00	-	-	13,800.00	
	BY PASS								
	- GATE VALVE Ø 2"	2	ชุด	2,665.00	5,330.00	410.00	820.00	6,150.00	
	- CHECK VALVE Ø 2 "	1	ชุด	2,830.00	2,830.00	410.00	410.00	3,240.00	
	อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำ								
	- GATE VALVE Ø 2"	3	ชุด	2,665.00	7,995.00	410.00	1,230.00	9,225.00	
	- GATE VALVE Ø 3"	3	ชุด	5,985.00	17,955.00	615.00	1,845.00	19,800.00	
	- CHECK VALVE Ø 2 "	3	ชุด	2,830.00	8,490.00	410.00	1,230.00	9,720.00	
	- STRAINER Ø 3"	3	ชุด	10,560.00	31,680.00	615.00	1,845.00	33,525.00	
	- FLEXIBLE CONNECTOR Ø 2"	3	ชุด	2,730.00	8,190.00	410.00	1,230.00	9,420.00	
	- FLEXIBLE CONNECTOR Ø 3"	3	ชุด	3,660.00	10,980.00	615.00	1,845.00	12,825.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	รวม				117,250.00		11,455.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษากพช.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)		
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

0

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวมเงินหน้านี้							128,705.00	
	งานระบบสุขาภิบาลประกอบอาคาร								
	ถังบำบัด								
	- งานซ่อมปรับปรุงรัดฝาดึง ค.ส.ล.พร้อมฝาเหล็กหล่อชนิด HEAVY DUTY	6	ฐาน	18,550.00	111,300.00	1,500.00	9,000.00	120,300.00	
	(ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปรวม แบบที่ 3)								
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Ø 4"	6	อัน	780.00	4,680.00	78.00	468.00	4,680.00	
	งานระบบระบายน้ำและสุขาภิบาลภายนอก								
	ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3								
	- Ø 0.30 m.	22	ท่อน	350.00	7,700.00	35.00	770.00	7,700.00	
	บ่อพักน้ำ								
	บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- MH 3	4	บ่อ	5,412.00	21,648.00	550.00	2,200.00	23,848.00	
	- MH 3 ฝาตะแกรงเหล็ก	1	บ่อ	5,850.00	5,850.00	550.00	550.00	6,400.00	
	บ่อพักน้ำ								
	- งานติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก MH. 3	3	บ่อ	1,300.00	3,900.00	100.00	300.00	4,200.00	
	- ปูนยาแนวท่อ	1	งาน	2,000.00	2,000.00	300.00	300.00	2,300.00	
	- ดินชุดกลบคืบ	20	ลบ.ม.	-	-	121.00	2,420.00	2,420.00	
	- ทราดยาบำบัดแน่น	12	ลบ.ม.	560.00	6,720.00	112.00	1,344.00	8,064.00	
	รวม				163,798.00		17,352.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษากพข.อ. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จว. ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

๑๖.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษ กพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จว. ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

๑๖.

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษ กพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จว. ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษ กพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จว. ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบโทรศัพท์								
	- 10 Pairs TELEPHONE DISCONNECTION BOX	1	ตู้	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- BACK MOUNT FRAME 3 POS.	1	ชุด	75.00	75.00	-	-	75.00	
	- CONNECTION TERMINAL/w SURGE ARRESTOR	1	ชุด	370.00	370.00	-	-	370.00	
	- CONNECTION TERMINAL	2	ชุด	550.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
	- TELEPHONE OUTLET (MODULAR JACK TYPE) 6P4C	2	ชุด	180.00	360.00	-	-	360.00	
	- สายโทรศัพท์ 6C - 0.65 mm. TIEV.	30	เมตร	14.00	420.00	-	-	420.00	
	- ท่อ Ø 15 mm. EMT	10	ท่อน	133.00	1,330.00	-	-	1,330.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	700.00	700.00	-	-	700.00	
	- ค่าแรงติดตั้งงานระบบโทรศัพท์	1	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	รวม				7,355.00		1,500.00		
	รวมเงินหน้านี้							8,855.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษากพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จว. ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบโทรทัศน์								
	- 7 FEETS SATELLITE DISH	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	- 5 IN 12 OUT MULTI SWITCH	2	ชุด	2,300.00	4,600.00	-	-	4,600.00	
	- STEEL BOX MULTI SWITCH	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- DIGITAL RECEIVER	24	ชุด	1,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งงานระบบโทรทัศน์	1	งาน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	- ค่าตรวจสอบ และซ่อมทำอุปกรณ์ระบบโทรทัศน์ ที่ติดตั้งแล้ว	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวม				44,100.00		8,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							52,100.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษากพข.อ. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จว. ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย								
	- 5 ZONES FIRE ALARM CONTROL PANEL	1	ตู้	24,500.00	24,500.00	-	-	24,500.00	
	- 5 ZONE GRAPHIC ANNUNCIATOR	1	ชุด	16,900.00	16,900.00	-	-	16,900.00	
	- MANUAL STATION	5	ชุด	2,300.00	11,500.00	-	-	11,500.00	
	- ALARM BELL	4	ชุด	2,860.00	11,440.00	-	-	11,440.00	
	- PHOTO ELECTRIC SMOKE DETECTOR	25	ชุด	2,150.00	53,750.00	-	-	53,750.00	
	- RATE OF RISE HEAT DETECTOR	2	ชุด	920.00	1,840.00	-	-	1,840.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งงานระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย	1	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	- ค่าตรวจสอบ ซ่อมทำท่อและสายไฟฟ้า ที่ติดตั้งแล้ว	1	งาน	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	รวม				132,130.00		20,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							152,130.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษา กพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและค

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

๑๖.

0

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานภูมิสถาปัตย์								
	<u>งานภูมิสถาปัตยกรรม</u>								
	- รื้อถอนต้นไม้ หรือสิ่งกีดขวางที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง	1	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- งานปรับระดับดินพร้อมปลูกหญ้าขนาดเล็ก	3,222	ตร.ม.	40.00	128,880.00	4.00	12,888.00	141,768.00	
	- งานขอบคันหิน ค.ส.ล. สำเร็จรูป ขนาด 0.15x0.30x1.00 ม.	740	ม.	180.00	133,200.00	60.00	44,400.00	177,600.00	
	- งานตีเส้นช่องจอดรถ	550	ม.	35.00	19,250.00	5.00	2,750.00	22,000.00	
	- ต้นโอ๊กอินเดีย ขนาด Ø >10 ซม. สูงประมาณ 1.50 ม.ขึ้นไป	16	ต้น	250.00	4,000.00	25.00	400.00	4,400.00	
	- ต้นทุกระจง ขนาดลำต้น 10 ซม. พร้อมค้ำยัน	1	ต้น	2,200.00	2,200.00	220.00	220.00	2,420.00	
	<u>งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล.</u>								
	- วางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.30x0.30x2.00 ม.	210	ม.	1,250.00	262,500.00	125.00	26,250.00	288,750.00	
	พร้อมฝาคอนกรีตเจาะรู								
	- Box Culvert มอก.1166	16	ม.	15,660.00	250,560.00	1,566.00	25,056.00	275,616.00	
	รวม				800,590.00		121,964.00		
	รวมเงินหน้านี้							922,554.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษ กพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)		
สถานที่	จว. ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- GROUND ROD LOW HIGH VOLTAGE	1	ชุด	5,600.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	- 400A.600V.AC. 3P. HEAVY DUTY OUTDOOR TYTPE								
	SAFETY SWITCH /w FUSIBLE	2	ชุด	97,400.00	194,800.00	-	-	194,800.00	
	- GROUND SYSTEM (SAFETY SWITCH).	2	ชุด	2,200.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	- สายล่อฟ้า 25 Sq.mm. OHGW	271	เมตร	22.00	5,962.00	-	-	5,962.00	
	- OVER HEAD BAYONET 65X65X6X2250 mm.	9	ชุด	1,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	- CORNER BAYONET 65X65X6X2150 mm.	1	ชุด	1,120.00	1,120.00	-	-	1,120.00	
	- DEAD END BAYONET 65X65X6X2250 mm.	2	ชุด	1,344.00	2,688.00	-	-	2,688.00	
	- GROUND SYSTEM FROM OHGW	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- สายยึดโยง (GUY WIRE)	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	- โคมไฟถนน ~150 W~14,950 lm. LED	6	ชุด	9,400.00	56,400.00	-	-	56,400.00	
	- เสายึด HDG ขนาดสูง 6.00 เมตร	6	ตัน	8,800.00	52,800.00	-	-	52,800.00	
	- ฐานคอนกรีต	6	ชุด	3,500.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	- STREET LIGHT LUMINAIRE,LED~150W~14,950 lm. TYPE B INSTALL								
	ON ELEOTRICAL POLE	7	ชุด	9,400.00	65,800.00	-	-	65,800.00	
	รวม				426,070.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							426,070.00	
	ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร								
	- กิ่งโคม Dia. 2" ยาว 3.00 เมตร	7	ชุด	1,220.00	8,540.00	-	-	8,540.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษ กพช.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)		
สถานที่	จว. ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- PREFORMED 50 Sq.mm.	18	ชุด	166.00	2,988.00	-	-	2,988.00	
	- SERVICE ENTRANCE 50 mm.	2	ชุด	150.00	300.00	-	-	300.00	
	- SERVICE ENTRANCE 80 mm.	3	ชุด	388.00	1,164.00	-	-	1,164.00	
	- DUCT BANK 2x1	49	เมตร	2,000.00	98,000.00	-	-	98,000.00	
	- DUCT BANK 2x2	14	เมตร	2,400.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
	- HAND HOLE TYPE A	4	ชุด	38,000.00	152,000.00	-	-	152,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	39,000.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
	- ค่าแรงระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร	1	งาน	-	-	70,000.00	70,000.00	70,000.00	
	รวม				453,185.00		70,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							523,185.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษากพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

๑๖.

0

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานประปาภายนอกรอบบริเวณ								
	HDPE PN 10,PE 100								
	- Ø 90 mm.	30	เมตร	198.00	5,940.00	123.00	3,690.00	9,630.00	
	- Ø 110 mm.	15	เมตร	371.00	5,565.00	154.00	2,310.00	7,875.00	
	- Ø 160 mm.	212	เมตร	775.00	164,300.00	256.00	54,272.00	218,572.00	
	ท่อ SLEEVE (GSP)								
	- Ø 5"	30	เมตร	1,210.00	36,300.00	205.00	6,150.00	42,450.00	
	- Ø 8"	12	เมตร	1,850.00	22,200.00	338.00	4,056.00	26,256.00	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	45,673.00	45,673.00	4,250.00	4,250.00	49,923.00	
	- BLIND FLANGE Ø 6"	1	อัน	790.00	790.00	237.00	237.00	1,027.00	
	WATER METER Ø 2" (ประกอบด้วย)								
	- WATER METER Ø 2"	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	410.00	410.00	6,910.00	
	- GATE VALVE Ø 2"	2	ชุด	2,665.00	5,330.00	410.00	820.00	6,150.00	
	- STRAINER Ø 2"	1	ชุด	3,035.00	3,035.00	410.00	410.00	3,445.00	
	- UNION Ø 2"	2	ชุด	107.00	214.00	71.00	142.00	356.00	
	- SUPPORT ค.ส.ล.	1	งาน	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00	
	WATER METER Ø 3" (ประกอบด้วย)								
	- WATER METER Ø 3"	2	ชุด	10,000.00	20,000.00	615.00	1,230.00	21,230.00	
	- GATE VALVE Ø 3"	4	ชุด	5,985.00	23,940.00	615.00	2,460.00	26,400.00	
	- STRAINER Ø 3"	2	ชุด	10,560.00	21,120.00	615.00	1,230.00	22,350.00	
	- SUPPORT ค.ส.ล.	1	งาน	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00	
	รวม				363,907.00		82,067.00		
	รวมเงินหน้านี้							445,974.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษ กพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อว.

0

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 69-2-051,63-2-055,63-2-056,63-2-057,63-3-033,64-4-003,63-5-039,41-4-080

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารฝึกฝนเข้ารับการศึกษา กพข.อร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

อว.

0 0

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษ กพข.อ. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)	
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ
		อร.

0

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษ กพข.อ. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)	
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ อร.

0

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษ กพข.ร. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)	
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ
		อร.

0

[illegible]

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษ กพข.อ. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน 3 หลัง (ส่วนที่เหลือ)	
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ อร.

0

[illegible]

