

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างงานก่อสร้างอาคาร กองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๑

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วยก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง ๕ ชั้น ขนาดกว้างประมาณ ๒๘.๔๔ เมตร และยาวประมาณ ๗๙.๕๙ เมตร จำนวน ๑ หลัง และก่อสร้างอาคารงานระบบ ชั้นเดียว ขนาดกว้างประมาณ ๑๑.๖๓ เมตร และยาวประมาณ ๑๗.๐๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ พิเศษ)

๖.๒ เอกสารราคากลาง (แบบ ปร.๕ ก)

๖.๓ เอกสารราคากลาง (แบบ ปร.๕ ข)

๖.๔ เอกสารราคากลาง (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง จันทร์รุ่ง มนต์วิเศษ ประธานกรรมการ

น.อ.สภารัฐ พงษ์พานิช กรรมการ

น.อ.พรชัย บันลือศรีสกุล กรรมการ

น.ท.หญิง ณิชฎกานต์ เกษประทุม กรรมการ

น.ท.สมศักดิ์ อุนานุกยา กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 1
สถานที่ก่อสร้าง	ชลบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ทรชล. แบบ ปร. 4 ที่แนบ

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	คากก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	23,533,039			
2	งานสถาปัตยกรรม&งานตกแต่งภายในอาคาร	24,301,650			
3	งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งและงานป้ายสัญลักษณ์	1,409,404			
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในอาคาร	10,719,246			
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศภายในอาคาร	6,736,400			
6	งานระบบงานสุขาภิบาลภายในอาคาร	5,033,544			
7	งานระบบงานดับเพลิงภายในอาคาร	5,619,464			
8	งานภูมิทัศน์ งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	4,193,776			
9	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายนอกอาคาร	5,121,629			
10	งานระบบงานสุขาภิบาลภายนอกอาคาร	1,573,571			
11	งานระบบงานดับเพลิงนอกอาคาร	82,510			
	รวมวัสดุ + แรงงาน	88,324,233	1.1959	105,626,950	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			105,626,950	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง จันทรรุ่ง มนต์วิเศษ ประธานกรรมการ

น.อ.สภารัฐ พงษ์พานิช กรรมการ

น.อ.พรชัย บันลือศรีสกุล กรรมการ

น.อ.หญิง ณิชกานต์ เกษประทุม กรรมการ

น.ท.สมศักดิ์ อนุานญา กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ศรชล.

แบบ ปร. 4 ที่แนบ

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์ชั้นใต้ดิน	990,590			
2	งานครุภัณฑ์ชั้น 1	1,383,550			
3	งานครุภัณฑ์ชั้น 2	1,230,205			
4	งานครุภัณฑ์ชั้น 3	1,263,451			
5	งานครุภัณฑ์ชั้น 4	1,250,680			
6	ครุภัณฑ์งานไฟฟ้าและสื่อสาร	4,444,400			
7	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	5,150,246			
8	ครุภัณฑ์งานประปาและสุขาภิบาล	976,800			
9	ครุภัณฑ์งานลิฟต์	1,416,000			
	ราคารวม ค่าครุภัณฑ์	18,105,922	1.07	19,373,337	
รวมราคา ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ				19,373,337	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง จันทรรุ่ง มนต์วิเศษ ประธานกรรมการ

น.อ.สภารัฐ พงษ์พานิช กรรมการ

น.อ.พรชัย บันลือศรีสกุล กรรมการ

น.อ.หญิง ณิชฎกานต์ เกษประทุม กรรมการ

น.ท.สมศักดิ์ อุณานุยา กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
งานโครงสร้างวิศวกรรม									
1	งานเสาเข็มตอก	1	แท่ง		1,712,747.00	-	397,193.00	2,109,940.00	
2	งานขุดดินทำฐานรากและค่อมอ	1	แท่ง		947,075.68	-	355,306.00	1,302,381.68	
3	งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน 1	1	แท่ง		2,876,485.90	-	613,832.00	3,490,317.90	
4	งานโครงสร้างชั้น 1	1	แท่ง		2,854,920.25	-	677,858.00	3,532,778.25	
5	งานโครงสร้างชั้น 2 และ Canopy	1	แท่ง		2,324,766.66	-	585,369.00	2,910,135.66	
6	งานโครงสร้างชั้น 3	1	แท่ง		2,782,334.68	-	649,379.00	3,431,713.68	
7	งานโครงสร้างชั้น 4	1	แท่ง		2,408,191.16	-	568,972.00	2,977,163.16	
8	งานโครงสร้างชั้นคานาค้ำ	1	แท่ง		3,034,801.84	-	743,807.00	3,778,608.84	
	รวมราคาทั้งหมด				18,941,323.17		4,591,716.00	23,533,039.17	
1	งานเสาเข็มตอก								
1.1	- Prestress Concrete Pile Dai 260x260 มม. Safe Load 25 Ton/Pile	6.00	ต้น	6,090.00	36,540.00	1,450.00	8,700.00	45,240.00	
1.2	- Prestress Concrete Pile Dai 350x350 มม. Safe Load 40 Ton/Pile	6.00	ต้น	10,815.00	64,890.00	2,550.00	15,300.00	80,190.00	
1.3	- Prestress Concrete Pile Dai 450x450 มม. Safe Load 70 Ton/Pile	31.00	ต้น	13,905.00	431,055.00	3,278.00	101,618.00	532,673.00	
1.4	- Prestress Concrete Pile Dai 525x525 มม. Safe Load 90 Ton/Pile	71.00	ต้น	16,222.00	1,151,762.00	3,825.00	271,575.00	1,423,337.00	
1.5	- ทดสอบการรับน้ำหนัก Dynamic Pile Load Test	1.00	ต้น	28,500.00	28,500.00	-	-	28,500.00	
	- อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติมบันทึก)								
	รวมราคา งานเสาเข็มตอก				1,712,747.00		397,193.00	2,109,940.00	
2	งานขุดดินทำฐานรากและค่อมอ								
1.1	- งานตัดหัวเสาเข็ม								
1.2	- Prestress Concrete Pile Dai 260x260 มม. Safe Load 25 Ton/Pile	6.00	ต้น	-	-	250.00	1,500.00	1,500.00	
1.3	- Prestress Concrete Pile Dai 350x350 มม. Safe Load 40 Ton/Pile	6.00	ต้น	-	-	300.00	1,800.00	1,800.00	
1.4	- Prestress Concrete Pile Dai 450x450 มม. Safe Load 70 Ton/Pile	31.00	ต้น	-	-	385.00	11,935.00	11,935.00	
1.5	- Prestress Concrete Pile Dai 525x525 มม. Safe Load 90 Ton/Pile	71.00	ต้น	-	-	450.00	31,950.00	31,950.00	
1.6	- งานขุดดินฐานรากพร้อมกลับ	1,500.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	148,500.00	148,500.00	
1.7	- งานทรายหยาบรองพื้น	28.00	ลบ.ม.	360.00	10,080.00	91.00	2,548.00	12,628.00	
1.8	- งานคอนกรีตหยาบ	13.00	ลบ.ม.	2,028.00	26,364.00	398.00	5,174.00	31,538.00	
1.9	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc.(Cylinder)	152.00	ลบ.ม.	2,317.00	352,184.00	391.00	59,432.00	411,616.00	
1.10	- งานไม้แบบ	421.00	ตร.ม.						
1.11	- ไม้แบบทั่วไป 50%	210.00	ตร.ม.	200.00	42,000.00	133.00	27,930.00	69,930.00	
1.12	- ไม้คร่าค้ำยันแบบ 30%ของไม้แบบ	126.00	ตร.ม.	200.00	25,200.00	-	-	25,200.00	
1.13	- ตะปูประกอบแบบ คัด 0.25 กกต่อไม้แบบ 1 ตร.ม ตะปู 1 ลัง / 18 กก	6.00	ลัง	561.00	3,366.00	-	-	3,366.00	
1.14	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- SR24-RB 6 mm.	0.05	ต้น	21,980.00	1,099.00	4,100.00	205.00	1,304.00	
	- SR24-RB 9 mm.	0.70	ต้น	21,378.00	14,964.60	4,100.00	2,870.00	17,834.60	
	- SD40-DB 12mm.	2.20	ต้น	21,306.00	46,873.20	3,300.00	7,260.00	54,133.20	
	- SD40-DB 16mm.	2.25	ต้น	21,540.00	48,465.00	3,300.00	7,425.00	55,890.00	
	- SD40-DB 20mm.	3.25	ต้น	21,424.00	69,628.00	2,900.00	9,425.00	79,053.00	
	- SD40-DB 25mm.	12.88	ต้น	21,026.00	270,814.88	2,900.00	37,352.00	308,166.88	
1.16	- ลวดผูกเหล็ก ไซ้ 30 กก/ต้น	634.00	กก.	28.00	17,752.00	-	-	17,752.00	
1.17	- น้ำยากันซึมผสมคอนกรีตค็อคคิวคอนกรีต 1ลบ.ม ใช้น้ำยา 5.24 ลิตร 1แกลลอน เท่ากับ 5 ลิตร	159.00	แกลลอน	115.00	18,285.00	-	-	18,285.00	
	- อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติมบันทึก)								
	รวมราคา งานขุดดินทำฐานรากและค่อมอ				947,075.68		355,306.00	1,302,381.68	
3	งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน 1								
1.1	- งานทรายหยาบรองพื้น	79.00	ลบ.ม.	360.00	28,440.00	91.00	7,189.00	35,629.00	
1.2	- งานคอนกรีตหยาบ	39.00	ลบ.ม.	2,028.00	79,092.00	398.00	15,522.00	94,614.00	
1.3	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc.(Cylinder)	428.00	ลบ.ม.	2,317.00	991,676.00	391.00	167,348.00	1,159,024.00	
1.4	- งานไม้แบบ	1,581.00	ตร.ม.						
	- ไม้แบบทั่วไป 50%	790.00	ตร.ม.	200.00	158,000.00	-	-	158,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร							
ชื่อโครงการ		อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 1		แบบเลขที่					
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.5	- ไมคราค้าชั้นแบบ 30%ของไม้แบบ	474.00	ตร.ม.	200.00	94,800.00	-	-	94,800.00	
	- ตะปูประกอบแบบ คัด 0.25 กกต่อไม้แบบ 1 ตร.ม ตะปู 1 ลัง / 18 กก	21.00	ลัง	561.00	11,781.00	-	-	11,781.00	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- SR24-RB 6 mm.	0.15	ตัน	21,980.00	3,297.00	4,100.00	615.00	3,912.00	
	- SR24-RB 9 mm.	3.60	ตัน	21,378.00	76,960.80	4,100.00	14,760.00	91,720.80	
	- SD40-DB 12mm.	7.50	ตัน	21,306.00	159,795.00	3,300.00	24,750.00	184,545.00	
	- SD40-DB 16mm.	39.50	ตัน	21,540.00	850,830.00	3,300.00	130,350.00	981,180.00	
	- SD40-DB 20mm.	0.80	ตัน	21,424.00	17,139.20	2,900.00	2,320.00	19,459.20	
	- SD40-DB 25mm.	12.65	ตัน	21,026.00	265,978.90	2,900.00	36,685.00	302,663.90	
	1.6	- ลวดผูกเหล็ก ไซ้ 30 กก/ตัน	1,917.00	กก.	28.00	53,676.00	-	-	53,676.00
1.7	- ไม้ยาพื้นชั้นผสมคอนกรีตคิ้วคอนกรีต 1ส.ม ไซ้หน้ายา 5.24 ลิตร 1แกลลอน เท่ากับ 5 ลิตร	448.00	แกลลอน	115.00	51,520.00	-	-	51,520.00	
1.8	- PVC.Water Stop 8"	134.00	ม.	250.00	33,500.00	30.00	4,020.00	37,520.00	
	- อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติมบันทึกนี้)								
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน 1				2,876,485.90		613,832.00	3,490,317.90	
4	งานโครงสร้างชั้น 1								
1.1	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc.(Cylinder) Postension	439.00	ลบ.ม.	2,317.00	1,017,163.00	485.00	212,915.00	1,230,078.00	
1.2	- งานไม้แบบ	1,876.00	ตร.ม.	-	-	133.00	249,508.00	249,508.00	
	- ไม้แบบทั่วไป 50%	938.00	ตร.ม.	200.00	187,600.00	-	-	187,600.00	
	- ไมคราค้าชั้นแบบ 30%ของไม้แบบ	562.80	ตร.ม.	200.00	112,560.00	-	-	112,560.00	
	- ตะปูประกอบแบบ คัด 0.25 กกต่อไม้แบบ 1 ตร.ม ตะปู 1 ลัง / 18 กก	26.06	ลัง	561.00	14,617.17	-	-	14,617.17	
1.3	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- SR24-RB 6 mm.	0.30	ตัน	21,980.00	6,594.00	4,100.00	1,230.00	7,824.00	
	- SR24-RB 9 mm.	3.05	ตัน	21,378.00	65,202.90	4,100.00	12,505.00	77,707.90	
	- SD40-DB 12mm.	16.65	ตัน	21,306.00	354,744.90	3,300.00	54,945.00	409,689.90	
	- SD40-DB 16mm.	12.65	ตัน	21,540.00	272,481.00	3,300.00	41,745.00	314,226.00	
	- SD40-DB 20mm.	15.06	ตัน	21,424.00	322,645.44	2,900.00	43,674.00	366,319.44	
	- SD40-DB 25mm.	3.84	ตัน	21,026.00	80,739.84	2,900.00	11,136.00	91,875.84	
1.4	- ลวดผูกเหล็ก ไซ้ 30 กก/ตัน	1,574.00	กก.	28.00	44,072.00	-	-	44,072.00	
1.5	- งานระบบลวดแรงดึงสูง พื้น Post Tension	1,255.00	ตร.ม.	300.00	376,500.00	40.00	50,200.00	426,700.00	
	- อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติมบันทึกนี้)								
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 1				2,854,920.25		677,858.00	3,532,778.25	
5	งานโครงสร้างชั้น 2 และ CANOPY								
1.1	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc.(Cylinder) Postension	336.00	ลบ.ม.	2,317.00	778,512.00	485.00	162,960.00	941,472.00	
1.2	- งานไม้แบบ	1,582.00	ตร.ม.	-	-	133.00	210,406.00	210,406.00	
	- ไม้แบบทั่วไป 50%	791.00	ตร.ม.	200.00	158,200.00	-	-	158,200.00	
	- ไมคราค้าชั้นแบบ 30%ของไม้แบบ	474.00	ตร.ม.	200.00	94,800.00	-	-	94,800.00	
	- ตะปูประกอบแบบ คัด 0.25 กกต่อไม้แบบ 1 ตร.ม ตะปู 1 ลัง / 18 กก	21.00	ลัง	561.00	11,781.00	-	-	11,781.00	
1.3	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- SR24-RB 6 mm.	0.21	ตัน	21,980.00	4,615.80	4,100.00	861.00	5,476.80	
	- SR24-RB 9 mm.	3.06	ตัน	21,378.00	65,416.68	4,100.00	12,546.00	77,962.68	
	- SD40-DB 12mm.	11.97	ตัน	21,306.00	255,032.82	3,300.00	39,501.00	294,533.82	
	- SD40-DB 16mm.	9.04	ตัน	21,540.00	194,721.60	3,300.00	29,832.00	224,553.60	
	- SD40-DB 20mm.	10.42	ตัน	21,424.00	223,238.08	2,900.00	30,218.00	253,456.08	
	- SD40-DB 25mm.	7.18	ตัน	21,026.00	150,966.68	2,900.00	20,822.00	171,788.68	
	- ลวดผูกเหล็ก ไซ้ 30 กก/ตัน	1,226.00	กก.	28.00	34,328.00	-	-	34,328.00	
1.5	- งานระบบลวดแรงดึงสูง พื้น Post Tension	896.00	ตร.ม.	300.00	268,800.00	40.00	35,840.00	304,640.00	
1.6	- งานโครงเหล็กถาวร Canopy								
1.6.1	- TR1:Tube 125 x 75 x2.3 mm.[Top Chord]	153.00	กก.	24.00	3,672.00	12.00	1,836.00	5,508.00	
	Tube 125 x 75 x2.3 mm.[Bottom Chord]	153.00	กก.	24.00	3,672.00	12.00	1,836.00	5,508.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร							
ชื่อโครงการ		อาคารโรงงักวิชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 1							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 4				2,408,191.16		568,972.00	2,977,163.16	
8	งานโครงสร้างชั้นคาน้ำฟ้า								
1.1	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc.(Cylinder) Postension	465.00	ลบ.ม.	2,317.00	1,077,405.00	485.00	225,525.00	1,302,930.00	
1.2	- งานไม้แบบ	2,260.00	ตร.ม.		-	133.00	300,580.00	300,580.00	
	- ไม้แบบทิวไป 50%	1,130.00	ตร.ม.	200.00	226,000.00	-	-	226,000.00	
	- ไม้คราด้ำขึ้นแบบ 30%ของไม้แบบ	678.00	ตร.ม.	200.00	135,600.00	-	-	135,600.00	
	- ตะปูประกอบแบบ คัด 0.25 กกต่อไม้แบบ 1 ตร.ม ตะปู 1 ลัง / 18 กก	31.00	ลัง	561.00	17,391.00		-	17,391.00	
1.3	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- SR24-RB 6 mm.	0.56	ตัน	21,980.00	12,308.80	4,100.00	2,296.00	14,604.80	
	- SR24-RB 9 mm.	3.62	ตัน	21,378.00	77,388.36	4,100.00	14,842.00	92,230.36	
	- SD40-DB 12mm.	20.53	ตัน	21,306.00	437,412.18	3,300.00	67,749.00	505,161.18	
	- SD40-DB 16mm.	12.18	ตัน	21,540.00	262,357.20	3,300.00	40,194.00	302,551.20	
	- SD40-DB 20mm.	13.42	ตัน	21,424.00	287,510.08	2,900.00	38,918.00	326,428.08	
	- SD40-DB 25mm.	3.47	ตัน	21,026.00	72,960.22	2,900.00	10,063.00	83,023.22	
1.4	- ลวดผูกเหล็ก ไซ 30 กก/ตัน	1,613.00	กก.	28.00	45,164.00	-	-	45,164.00	
1.5	- งานระบบลวดแรงดึงสูง ทั่น Post Tension	1,091.00	ตร.ม.	300.00	327,300.00	40.00	43,640.00	370,940.00	
1.6	- น้ำยากันซึมผสมคอนกรีตคั่วคอนกรีต 1ลบ.ม ใช้น้ำยา 5.24 ลิตร 1แกลลอน เท่ากับ 5 ลิตร	487.00	แกลลอน	115.00	56,005.00	-	-	56,005.00	
	- อื่นๆ (โปรดระบุเพิ่มเติมบันทึกนี้)								
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้นคาน้ำฟ้า				3,034,801.84		743,807.00	3,778,608.84	
	รวมเงินหนานี้							23,533,039.17	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร									
ชื่อโครงการ		อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 1		แบบเลขที่							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)		หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน			
	งานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายใน										
1.1	งานหลังคา การป้องกันความร้อนและกันชื้น	1.00	เพมา		560,590.00	-	76,738.00	637,328.00			
1.2	งานฉนวนกันความร้อน	1.00	เพมา		1,449,500.00	-	1,140,865.00	2,590,365.00			
1.3	งานผนัง ผนังฉนวนและบัวฉนวน	1.00	เพมา		6,248,351.80	-	2,749,728.80	8,998,080.60			
1.4	งานฝ้าเพดาน	1.00	เพมา		2,583,667.00	-	693,305.00	3,276,972.00			
1.5	งานสุขภัณฑ์	1.00	เพมา		1,625,663.00	-	110,085.00	1,735,748.00			
1.6	งานประตู-หน้าต่างและอุปกรณ์	1.00	เพมา		4,038,732.00	-	292,400.00	4,331,132.00			
1.7	งานแต่งบังแดด (Façade)	1.00	เพมา		744,000.00	-	397,600.00	1,141,600.00			
1.8	งานบันไดและส่วนประกอบบันได	1.00	เพมา		569,112.00	-	156,307.00	725,419.00			
1.9	งานอื่นๆ	1.00	เพมา		752,100.00	-	112,905.00	865,005.00			
	รวมราคาทั้งหมด				18,571,715.80		5,729,933.80	24,301,649.60			
1.1	งานหลังคา การป้องกันความร้อนและกันชื้น										
	อ้างอิงตามแบบสถาปัตยกรรม										
1	หลังคา ค.ส.ล. ฝ้าฉนวนเรียบ										
	1.1 บนหลังคา ค.ส.ล. ทำระบบกันซึมชนิดทาประเภทโพลียูรีเทน ชนิดใช้ได้กับภายนอกอาคาร ป้องกันแสง UV ได้ โดยทาน้ำค่ากว่า 2 ชั้น ตามอัตราและวิธีของผู้ผลิต ความหนาของระบบกันซึมไม่น้อยกว่า 1.2 มม. และให้ทำขอบสูงจากพื้น 150 มม. โดยรอบ	880.00	ตร.ม.	500.00	440,000.00			รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	440,000.00		
	2 ระบบกันซึม										
	2.1 ประเภทซีเมนต์พิเศษ ชนิดทาผิวคอนกรีต										
	- ทาภายในพื้นและผนังทางเดิน, บอลิ์ดักชั้นใต้ดิน	556.00	ตร.ม.	110.00	61,160.00	82.00	45,592.00		106,752.00		
	- ทาภายในพื้นห้องน้ำ (ก่อนปูวัสดุผิว)	321.00	ตร.ม.	110.00	35,310.00	82.00	26,322.00		61,632.00		
	3 การป้องกันปลวก										
	3.1 ในกรณีชั้นใต้ดิน ให้ทำการป้องกันปลวกโดยรอบชั้นใต้ดิน และออกไป 1.00 ม. จากแนวเสาของอาคาร	134.00	ตร.ม.	60.00	8,040.00			รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	8,040.00		
	3.2 แบบวางท่อ	134.00	ม.	120.00	16,080.00	36.00	4,824.00		20,904.00		
	รวมราคา งานหลังคา การป้องกันความร้อนและกันชื้น				560,590.00		76,738.00	637,328.00			
1.2	งานฉนวนกันความร้อน										
	อ้างอิงตามแบบสถาปัตยกรรม										
F1	พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ชัดเรียบ	11.00	ตร.ม.	80.00	880.00	61.00	671.00		1,551.00		
F3	พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ฝ้าฉนวนเรียบ ผสมนํ้ายากันซึม	880.00	ตร.ม.	95.00	83,600.00	82.00	72,160.00		155,760.00		
	อ้างอิงตามแบบตกแต่งภายใน										
FL-01	พื้นกระเบื้อง HOMOGENEOUS ขนาด 300x300 มม.หรือเทียบเท่า	995.00	ตร.ม.	200.00	199,000.00	170.00	169,150.00		368,150.00		
FL-02	พื้นกระเบื้อง HOMOGENEOUS ขนาด 300x300 มม.หรือเทียบเท่า	728.00	ตร.ม.	200.00	145,600.00	170.00	123,760.00		269,360.00		
FL-03	พื้นกระเบื้อง HOMOGENEOUS ขนาด 300x300 มม.หรือเทียบเท่า	397.00	ตร.ม.	200.00	79,400.00	170.00	67,490.00		146,890.00		
FL-04	พื้นกระเบื้อง HOMOGENEOUS ขนาด 300x300 มม.หรือเทียบเท่า	601.00	ตร.ม.	200.00	120,200.00	170.00	102,170.00		222,370.00		
FL-05	พื้นกระเบื้อง HOMOGENEOUS ขนาด 300x300 มม.หรือเทียบเท่า	753.00	ตร.ม.	200.00	150,600.00	170.00	128,010.00		278,610.00		
FL-06	พื้นกระเบื้อง HOMOGENEOUS ขนาด 300x300 มม.หรือเทียบเท่า	279.00	ตร.ม.	200.00	55,800.00	170.00	47,430.00		103,230.00		
FL-07	พื้นกระเบื้อง HOMOGENEOUS ขนาด 450x450 มม. (CT-2)	265.00	ตร.ม.	460.00	121,900.00	217.00	57,505.00		179,405.00		
FL-08	พื้นกระเบื้อง HOMOGENEOUS ขนาด 600x600 มม. (CT-3)	56.00	ตร.ม.	560.00	31,360.00	222.00	12,432.00		43,792.00		
FL-09	พื้นกระเบื้อง HOMOGENEOUS ขนาด 300x300 มม.หรือเทียบเท่า	483.00	ตร.ม.	200.00	96,600.00	170.00	82,110.00		178,710.00		
	ปูนทรายปรับระดับสำหรับพื้นกระเบื้อง	4,557.00	ตร.ม.	80.00	364,560.00	61.00	277,977.00		642,537.00		
	- อื่นๆ (ไปตรวจดูเพิ่มได้บันทึกนี้)										
	รวมราคา งานฉนวนกันความร้อน				1,449,500.00		1,140,865.00	2,590,365.00			

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
1.3	งานผนัง ผนังและบัวเชิงผนัง								
	อ้างอิงตามแบบสถาปัตยกรรม								
	P0 ผนังก่ออิฐมวลเบา ราวการตกแต่งภายใน	6,563.00	ตร.ม.	173.00	1,135,399.00	56.00	367,528.00	1,502,927.00	
	P1 ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ ทาสีขาว(ภายนอก ฝุ่นระกายหลัง)	4,263.00	ตร.ม.	173.00	737,499.00	56.00	238,728.00	976,227.00	
	P2 ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ ทาสีเทาอ่อน(ภายนอก ฝุ่นระกายหลัง)	786.00	ตร.ม.	173.00	135,978.00	56.00	44,016.00	179,994.00	
	P3 ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ ทาสีเทาอ่อน(ภายนอก ฝุ่นระกายหลัง)	108.00	ตร.ม.	173.00	18,684.00	56.00	6,048.00	24,732.00	
	P4 ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ ทาสีเทาเข้ม(ภายนอก ฝุ่นระกายหลัง)	183.00	ตร.ม.	173.00	31,659.00	56.00	10,248.00	41,907.00	
	ผนังก่ออิฐมวลเบา	3,914.00	ตร.ม.	285.00	1,115,490.00	89.00	348,346.00	1,463,836.00	
	ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น ก่อ 2 ชั้น	132.00	ตร.ม.	570.00	75,240.00	167.00	22,044.00	97,284.00	
	ผนังก่ออิฐมวลเบาเต็มแผ่น	1,060.00	ตร.ม.	346.00	366,760.00	112.00	118,720.00	485,480.00	
	เสาเอ็นทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น ก่อ 2 ชั้น	2,348.00	ม.	70.00	164,360.00	44.00	103,312.00	267,672.00	
	เสาเอ็นทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น ก่อ 2 ชั้น	72.00	ม.	70.00	5,040.00	44.00	3,168.00	8,208.00	
	เสาเอ็นทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐมวลเบาเต็มแผ่น	636.00	ม.	123.00	78,228.00	44.00	27,984.00	106,212.00	
	เสาเอ็นทับหลัง	3,410.00	ม.	70.00	238,700.00	44.00	150,040.00	388,740.00	
	ฉาบปูนเรียบภายนอก	4,530.00	ตร.ม.	90.00	407,700.00	95.00	430,350.00	838,050.00	
	ฉาบปูนเรียบภายใน	2,616.00	ตร.ม.	90.00	235,440.00	82.00	214,512.00	449,952.00	
	งานทาสีภายนอก	7,146.00	ตร.ม.	60.00	428,760.00	34.00	242,964.00	671,724.00	
	- อื่นๆ (ไปตรวจพบที่ได้นับตัด)				-		-	-	
	อ้างอิงตามแบบตกแต่งภายใน								
	1 ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบทาสีเทา(PT-1) เซาะร่องเส้นแบ่งผนัง 5mm. ระยะตามแบบ	628.00	ตร.ม.	35.00	21,980.00	30.00	18,940.00	40,820.00	
	2 ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบทาสีขาว(PT-2)	2,918.00	ตร.ม.	35.00	102,130.00	30.00	87,540.00	189,670.00	
	3 ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบทาสีน้ำเงิน (PT-3) เซาะร่องเส้นแบ่งผนัง 5mm. ระยะตามแบบ	574.00	ตร.ม.	35.00	20,090.00	30.00	17,220.00	37,310.00	
	4 ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบทาสี	457.00	ตร.ม.	35.00	15,995.00	30.00	13,710.00	29,705.00	
	5 ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบทาสี	115.00	ตร.ม.	35.00	4,025.00	30.00	3,450.00	7,475.00	
	6 ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบทาสี	67.00	ตร.ม.	35.00	2,345.00	30.00	2,010.00	4,355.00	
	7 ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบทาสี	179.00	ตร.ม.	35.00	6,265.00	30.00	5,370.00	11,635.00	
	8 ตั้งโครงเหล็กกล่อง 1"x2" ทาสีกันสนิม กรุแผ่น PERFORATED (SP-2) เจาะรูลดเสียงตามแบบ เสนอด้วยยาก่อนดำเนินการ	21.00	ตร.ม.	1,900.00	39,900.00	1,025.00	21,525.00	61,425.00	
	9 ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบทาสี	115.00	ตร.ม.	35.00	4,025.00	30.00	3,450.00	7,475.00	
	10 ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบทาสี	71.00	ตร.ม.	35.00	2,485.00	30.00	2,130.00	4,615.00	
	11 ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบทาสี	75.00	ตร.ม.	35.00	2,625.00	30.00	2,250.00	4,875.00	
	12 ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบ ทุกระเบียง HOMOGENEOUS ขนาด 450x450 มม. (CT-5)	427.00	ตร.ม.	460.00	196,420.00	189.00	80,703.00	277,123.00	
	13 ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบเรียบ ทุกระเบียง HOMOGENEOUS ขนาด 600x600 มม. (CT-6)	411.00	ตร.ม.	560.00	230,160.00	189.00	77,679.00	307,839.00	
	14 ผนังอาคารสถาปัตยกรรม ฉาบเรียบ ทาสีเทา (PT-1) เซาะร่องเส้นแบ่งผนัง 5mm. ระยะตามแบบ	155.00	ตร.ม.	35.00	5,425.00	30.00	4,650.00	10,075.00	
	15 ผนังอาคารสถาปัตยกรรม ฉาบเรียบ ทาสีขาว (PT-2)	929.00	ตร.ม.	35.00	32,515.00	30.00	27,870.00	60,385.00	
	16 ผนังอาคารสถาปัตยกรรม ฉาบเรียบ ทาสีน้ำเงิน (PT-3)	191.00	ตร.ม.	35.00	6,685.00	30.00	5,730.00	12,415.00	
	SK-1 บัวผนัง (รวมตัวจมนม จบชาย จบขวา)	1,057.64	ม.	320.00	338,444.80	45.00	47,593.80	386,038.60	
	ปูนทาสีและยาแนว	838.00	ตร.ม.	50.00	41,900.00	-	-	41,900.00	
	รวมราคา งานผนัง ผนังและบัวเชิงผนัง				6,248,351.80		2,749,728.80	8,998,080.60	
1.4	งานฝ้าเพดาน								
	อ้างอิงตามแบบตกแต่งภายใน								
	CL-1 ฝ้าโครงเคร่าโลหะ ทุกรอบชั้นบอร์ดกันชื้นหนา 9mm. ฉาบเรียบทาสีขาว(PT-2)จบบรอยต่อฝ้ากับผนัง PVC SHADOW GRAP 10mm.	721.00	ตร.ม.	285.00	205,485.00	75.00	54,075.00	259,560.00	
	CL-2 ฝ้าโครงเคร่าโลหะ ทุกรอบชั้นบอร์ดหนา 9mm. ฉาบเรียบทาสีขาว(PT-2) จบบรอยต่อฝ้ากับผนัง PVC SHADOW GRAP 10mm.	3,127.00	ตร.ม.	262.00	819,274.00	75.00	234,525.00	1,053,799.00	
	CL-3 ฝ้าโครงเคร่าโลหะ ทุกรอบชั้นบอร์ดหนา 9mm. ฉาบเรียบทาสีน้ำเงิน(PT-3)จบบรอยต่อฝ้ากับผนัง PVC SHADOW GRAP 10mm.	275.00	ตร.ม.	285.00	78,375.00	75.00	20,625.00	99,000.00	
	CL-4 ฝ้าโครงเคร่าโลหะ ทุกรอบชั้นบอร์ดหนา 10mm. ปิดทับแผ่นอะลูมิเนียม (SP-1)จบบรอยต่อแผ่นวัสดุ 5mm. ตามแบบ	292.00	ตร.ม.	350.00	102,200.00	100.00	29,200.00	131,400.00	
	CL-5 ฝ้าติดกล่องไม้ HMR หนา 9mm. ทาสีกันสนิมตามระบุ ตรงกลางกล่อง ทุกรอบชั้นเหล็ก (SP-4) ประกอบเพิ่มเหล็กฉากทาสี ขึ้นโครงตามแบบ เสนอด้วยยาก่อนดำเนินการ	82.00	ตร.ม.	1,500.00	123,000.00	500.00	41,000.00	164,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร		ชื่อโครงการ		แบบเลขที่		ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน					
	D1	ประตูบานคู่, กระจกติดตาย ขนาด 7.50 x 3.00 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม บาน: กระจกใส	1.00	ชุด	49,762.00	49,762.00	1,000.00		1,000.00	50,762.00			
	D2	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.05 ม. รวมวงกบ วงกบ: เหล็ก บาน: เหล็ก พ่นสีน้ำมัน	20.00	ชุด	17,204.00	344,080.00	800.00		16,000.00	360,080.00			
	D3	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.40 ม. รวมวงกบ วงกบ: เหล็ก บาน: เหล็ก พ่นสีน้ำมัน	9.00	ชุด	19,354.00	174,186.00	800.00		7,200.00	181,386.00			
	D4	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.00 x 2.40 ม. รวมวงกบ วงกบ: เหล็กพ่นสีน้ำมันทนไฟหนา 2 ซม. บาน: เหล็กพ่นสีน้ำมันทนไฟหนา 2 ซม.	12.00	ชุด	18,279.00	219,348.00	800.00		9,600.00	228,948.00			
	W1	หน้าต่างกระจกติดตาย ขนาด 5.50 x 3.00 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม บาน: กระจกใส	4.00	ชุด	20,837.00	83,348.00	1,000.00		4,000.00	87,348.00			
	W2	หน้าต่างกระจกติดตาย ขนาด 1.80 x 16.00 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม บาน: กระจกใส	3.00	ชุด	45,948.00	137,844.00	1,000.00		3,000.00	140,844.00			
	W3	หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ขนาด 1.50 x 1.40 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม บาน: กระจกใส	154.00	ชุด	4,435.00	682,990.00	500.00		77,000.00	759,990.00			
	W4	หน้าต่างกระจกติดตาย ขนาด 1.50 x 1.40 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม บาน: กระจกใส	24.00	ชุด	1,763.00	42,312.00	500.00		12,000.00	54,312.00			
	W5	หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 1.00 x 0.50 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม บาน: กระจกฝ้า	12.00	ชุด	2,091.00	25,092.00	500.00		6,000.00	31,092.00			
	W6	หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 1.50 x 0.50 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม บาน: กระจกฝ้า	24.00	ชุด	3,920.00	94,080.00	500.00		12,000.00	106,080.00			
	W7	หน้าต่างกระจกติดตาย ขนาด 4.90 x 16.00 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม บาน: กระจกใส	3.00	ชุด	80,299.00	240,897.00	3,000.00		9,000.00	249,897.00			

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	W8 หนักตงบนกระทุ้งบานติดตาย ขนาด 2.00 x 3.00 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม บาน: กระจกใส	8.00	ชุด	3,171.00	25,368.00	500.00	4,000.00	29,368.00	
	อ้างอิงตามแบบคกแดงภายใน								
	D1 ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมบานติดตายช่วงบน ขนาด 0.90 x 2.70 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิตทั่วไป	16.00	ชุด	9,163.00	146,608.00	800.00	12,800.00	159,408.00	
	D2 ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมบานติดตายช่วงบน ขนาด 0.90 x 2.70 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิตทั่วไป	24.00	ชุด	9,163.00	219,912.00	800.00	19,200.00	239,112.00	
	D3 ชุดประตูกระจกห้องน้ำบานเปิดเดี่ยวพร้อมบานติดตาย ขนาด 1.97 x 2.00 ม. รวมวงกบ กระจกเทมเปอร์ หนา 10 มม.	6.00	ชุด	15,354.00	92,124.00	800.00	4,800.00	96,924.00	
	D4 ประตูบานเดี่ยวพร้อมบานติดตาย ขนาด 1.00 x 2.70 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิตทั่วไป	28.00	ชุด	10,270.00	287,560.00	800.00	22,400.00	309,960.00	
	D5 ประตูบานเดี่ยวพร้อมบานติดตาย ขนาด 1.00 x 2.70 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิตทั่วไป	12.00	ชุด	10,270.00	123,240.00	800.00	9,600.00	132,840.00	
	D6 ประตูบานช่องซาร์ปบานเปิดคู่ ขนาด 1.50 x 1.50 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิตทั่วไป	10.00	ชุด	8,225.00	82,250.00	1,000.00	10,000.00	92,250.00	
	D7 ประตูบานเปิดคู่พร้อมบานติดตาย ขนาด 2.00 x 2.70 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิตทั่วไป	3.00	ชุด	21,140.00	63,420.00	1,000.00	3,000.00	66,420.00	
	D8 ประตูบานเปิดคู่พร้อมบานติดตาย ขนาด 2.00 x 2.70 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิตทั่วไป	14.00	ชุด	21,140.00	295,960.00	1,000.00	14,000.00	309,960.00	
	D9 ประตูกระจกบานเปิดคู่พร้อมบานติดตาย ขนาด 2.00 x 2.70 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิตทั่วไป	17.00	ชุด	21,140.00	359,380.00	1,000.00	17,000.00	376,380.00	
	D10 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.00 x 2.70 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิตทั่วไป	6.00	ชุด	10,270.00	61,620.00	800.00	4,800.00	66,420.00	
	D11 ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยวพร้อมกระจกบานปิดตาย ขนาด 1.00 x 2.70 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิตทั่วไป	6.00	ชุด	10,270.00	61,620.00	800.00	4,800.00	66,420.00	
	D12 ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยวพร้อมกระจกบานปิดตาย ขนาด 3.34 x 2.70 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิตทั่วไป	5.00	ชุด	9,040.00	45,200.00	800.00	4,000.00	49,200.00	
	D13 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.00 x 2.40 ม. รวมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิตทั่วไป	4.00	ชุด	9,040.00	36,160.00	800.00	3,200.00	39,360.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร											
ชื่อโครงการ		อาคารกึ่งบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 1		แบบเลขที่									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)		หมายเหตุ			
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน					
D14	ชุดประตูกระจกบานเปิดคู่พร้อมบานกระจกติดตาย ขนาด 3.77 x 3.00 ม. รมวงกบ วงกบ: อลูมิเนียม POWDER COATED ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิตทั่วไป	1.00	ชุด	44,371.00	44,371.00	2,000.00	2,000.00	46,371.00					
รวมราคา งานประตู-หน้าต่างและอุปกรณ์						4,038,732.00	292,400.00	4,331,132.00					
1.7	งานแผงบังแดด (Façade)												
	Type FA01,FA02,FA03,FA04 H= 3.50 ม. Type FA01A,FA02A,FA03A,FA04A H= 7.50 ม. Type FA01B,FA02B,FA03B,FA04B H= 5.350 ม. Type FA01C,FA02C,FA03C,FA04C H= 9.350 ม. Type FA03D,FA04D H= 3.735 ม. Type FA03E,FA04EH= 7.735 ม.												
	งานก่ออิฐ	2,000.00	ตร.ม.	173.00	346,000.00	56.00	112,000.00	458,000.00					
	งานฉาบปูน	2,000.00	ตร.ม.	90.00	180,000.00	82.00	164,000.00	344,000.00					
	งานทาสี	2,000.00	ตร.ม.	60.00	120,000.00	30.00	60,000.00	180,000.00					
	เอ็น-ทับหลัง	1,400.00	ม.	70.00	98,000.00	44.00	61,600.00	159,600.00					
รวมราคา งานแผงบังแดด (Façade) แบบขยายรูปด้าน F1-F12						744,000.00	397,600.00	1,141,600.00					
1.8	งานบันไดและส่วนประกอบบันได												
	บันได ST-01 :												
	เทปูนทรายปรับระดับทำผิวกระเบื้อง												
	- ส่วนลูกขึ้น	208.00	ม.	200.00	41,600.00	170.00	35,360.00	76,960.00					
	- ส่วนชานพัก	32.00	ตร.ม.	200.00	6,400.00	170.00	5,440.00	11,840.00					
	จุ่มบันไดปูนด้วยวัสดุตาม SPEC	208.00	ม.	100.00	20,800.00	40.00	8,320.00	29,120.00					
RL-01	ราวกันตก สูง 0.90 ม. มือจับ+เสาราวกันตก แฟลชบาร์สแตนเลส+ท็อปไม้สัก	43.00	ม.	2,500.00	107,500.00	500.00	21,500.00	129,000.00					
	ตีทองบันไดแดงผิวเรียบ ฉาบบาง (ทาสี)	97.00	ตร.ม.	32.00	3,104.00	71.00	6,887.00	9,991.00					
	บันได ST-02												
	เทปูนทรายปรับระดับทำผิวขัดเรียบ (F2)												
	- ส่วนลูกขึ้น	108.00	ม.	42.00	4,536.00	41.00	4,428.00	8,964.00					
	- ส่วนชานพัก	12.00	ตร.ม.	85.00	1,020.00	82.00	984.00	2,004.00					
	จุ่มบันไดปูนด้วยวัสดุตาม SPEC	108.00	ม.	-	-	130.00	14,040.00	14,040.00					
RL-02	ราวกันตก สูง 0.90 ม. มือจับ เหล็ก dia. 2 นิ้ว ทาสีกันสนิม ทาสีน้ำมัน เสาราวกันตก+เพลา dia. 1 นิ้ว ทาสีกันสนิม ทาสีน้ำมัน	36.00	ม.	1,057.00	38,052.00	40.00	1,440.00	39,492.00					
	ตีทองบันไดแดงผิวเรียบ ฉาบบาง (ทาสี)	47.00	ตร.ม.	32.00	1,504.00	71.00	3,337.00	4,841.00					
	บันได ST-03												
	เทปูนทรายปรับระดับทำผิวขัดมัน (F2)												
	- ส่วนลูกขึ้น	108.00	ม.	100.00	10,800.00	82.00	8,856.00	19,656.00					
	- ส่วนชานพัก	12.00	ตร.ม.	100.00	1,200.00	82.00	984.00	2,184.00					
	จุ่มบันไดปูนด้วยวัสดุตาม SPEC	108.00	ม.	-	-	130.00	14,040.00	14,040.00					
	ราวบันไดและเสาบันไดรอบใน ท่อเหล็ก dia. 1 " และราวลูกกรงเหล็ก 'dia. 2" สูง 900 มม. (ทาสี)	36.00	ม.	1,057.00	38,052.00	40.00	1,440.00	39,492.00					
	ตีทองบันไดแดงผิวเรียบ ฉาบบาง (ทาสี)	47.00	ตร.ม.	32.00	1,504.00	71.00	3,337.00	4,841.00					
	บันได ST-04												
	เทปูนทรายปรับระดับทำผิวขัดมัน F5 เทปูนทรายปรับระดับกรูหินดำไทย เป่าไฟ	17.00	ตร.ม.	2,500.00	42,500.00	220.00	3,740.00	46,240.00					
	- ส่วนลูกขึ้น	68.00	ม.	2,500.00	170,000.00	220.00	14,960.00	184,960.00					
	ราวกันตกคอนกรีตฉาบเรียบ ทาสี	14.00	ตร.ม.	900.00	12,600.00	201.00	2,814.00	15,414.00					
	บันได ST-05												
	งานบันไดเหล็กลูกขึ้น Checkerplate												
	- ส่วนลูกขึ้น	13.00	ตร.ม.	618.00	8,034.00	185.00	2,405.00	10,439.00					

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ส่วนชานพัก	3.00	ตร.ม.	618.00	1,854.00	185.00	555.00	2,409.00	
	งานเหล็กแม่บันได	1.00	เหมา	20,000.00	20,000.00			20,000.00	
	ราวบันไดและเสาบันไดรอบใน ท่อเหล็กดำ dia. 1 " และราวลูกกรงเหล็ก 'dia. 2" สูง 900 มม. (ทาสี)	36.00	ม.	1,057.00	38,052.00	40.00	1,440.00	39,492.00	
	รวมราคา งานบันไดและส่วนประกอบบันได				569,112.00		156,307.00	725,419.00	
1.9	งานอื่นๆ								
	- งานทาสีลูกทรงจระจก	10.00	ชุด	800.00	8,000.00	300.00	3,000.00	11,000.00	
	- Canopy สังกะสี METAL SHEET	225.00	ตร.ม.	350.00	78,750.00	70.00	15,750.00	94,500.00	
	- FLASHING METAL SHEET	65.00	ม.	260.00	16,900.00	50.00	3,250.00	20,150.00	
	- รางน้ำสแตนเลส กว้าง 0.30 ม.	21.00	ม.	500.00	10,500.00	25.00	525.00	11,025.00	
	- รางน้ำฝาครอบสแตนเลส ขนาด 150(ก)×1200(ข)×50(ล) ST 2,ST3	28.00	ม.	500.00	14,000.00	25.00	700.00	14,700.00	
	- แตรงรองราง Gutter กว้าง 0.30 ม. ขึ้นคานฝ้า	131.00	ม.	50.00	6,550.00	30.00	3,930.00	10,480.00	
	- งานแผงโครงเหล็กระแนงบังแดดรอบอาคาร สูง 0.90 ม. เสาทำด้วยอลูมิเนียมสีดำ ขนาด 50×100 มม. ระแนงระแนงอน ทำด้วยอลูมิเนียม สีดำ ขนาด 50×50 มม.	343.00	ตร.ม.	1,800.00	617,400.00	250.00	85,750.00	703,150.00	
	รวมราคา งานอื่นๆ				752,100.00		112,905.00	865,005.00	
	รวมเงินหน้า							24,301,649.60	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารอาคาร บก.ศรชล.ภาค 1								
4.1	แผงไฟฟ้าฉุกเฉิน (Essential Distribution Board)								
4.1.1	UEFP1 (MCC)	1.00	ชุด	30,260.00	30,260.00	2,500.00	2,500.00	32,760.00	
	- Main ACB 3P 30 AT/ 63 AF , IC ≥ 15kA , AT 415 VAC			-	-	-	-	-	
	- CB 1P 15 A			-	-	-	-	-	
	- CB 3P 20 A			-	-	-	-	-	
	- CT 30/5A			-	-	-	-	-	
	- Volt Meter & Amp Meter			-	-	-	-	-	
	- Pilot Lamp			-	-	-	-	-	
	- ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse)			-	-	-	-	-	
	- ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.)			-	-	-	-	-	
4.1.2	UESP1 (MCC)	1.00	ชุด	47,260.00	47,260.00	2,500.00	2,500.00	49,760.00	
	- Main ACB 3P 30 AT/ 63 AF , IC ≥ 15kA , AT 415 VAC			-	-	-	-	-	
	- CB 3P 20 A			-	-	-	-	-	
	- CT 30/5A			-	-	-	-	-	
	- Volt Meter & Amp Meter			-	-	-	-	-	
	- Pilot Lamp			-	-	-	-	-	
	- ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse)			-	-	-	-	-	
	- ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.)			-	-	-	-	-	
4.1.3	BESP1 (MCC)	1.00	ชุด	68,170.00	68,170.00	2,500.00	2,500.00	70,670.00	
	- Main ACB 3P 30 AT/ 63 AF , IC ≥ 15kA , AT 415 VAC			-	-	-	-	-	
	- CB 3P 16 A			-	-	-	-	-	
	- CT 30/5A			-	-	-	-	-	
	- Volt Meter & Amp Meter			-	-	-	-	-	
	- Pilot Lamp			-	-	-	-	-	
	- ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse)			-	-	-	-	-	
	- ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.)			-	-	-	-	-	
4.1.4	BESP2 (MCC)	1.00	ชุด	68,170.00	68,170.00	2,500.00	2,500.00	70,670.00	
	- Main ACB 3P 30 AT/ 63 AF , IC ≥ 15kA , AT 415 VAC			-	-	-	-	-	
	- CB 3P 16 A			-	-	-	-	-	
	- CT 30/5A			-	-	-	-	-	
	- Volt Meter & Amp Meter			-	-	-	-	-	
	- Pilot Lamp			-	-	-	-	-	
	- ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse)			-	-	-	-	-	
	- ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.)			-	-	-	-	-	
4.1.5	BESP3 (MCC)	1.00	ชุด	68,170.00	68,170.00	2,500.00	2,500.00	70,670.00	
	- Main ACB 3P 30 AT/ 63 AF , IC ≥ 15kA , AT 415 VAC			-	-	-	-	-	
	- CB 3P 16 A			-	-	-	-	-	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- CT 30/5A			-	-	-	-	-	
	- Volt Meter & Amp Meter			-	-	-	-	-	
	- Pilot Lamp			-	-	-	-	-	
	- ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse)			-	-	-	-	-	
	- ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.)			-	-	-	-	-	
4.1.6	CB Box For Bosster Pump	1.00	ชุด	10,628.00	10,628.00	1,000.00	1,000.00	11,628.00	
	รวม				292,658.00		13,500.00		
	รวมเงินหน้า							306,158.00	
4.2	แผงสวิตช์ย่อยและเซอร์กิต เบรกเกอร์ (Panel board & CB)								
4.2.1	แผงสวิตช์ย่อยและเซอร์กิต เบรกเกอร์ (Panel board & CB)								
	UEP1	1.00	ชุด	8,075.00	8,075.00	2,250.00	2,250.00	10,325.00	
	- Main CB 3P 100 AT/ 100 AF			-	-	-	-	-	
	- CB 1P 16 A			-	-	-	-	-	
	- CB 1P 20 A			-	-	-	-	-	
	- CB 3P 20 A			-	-	-	-	-	
	- ELCB 1P 20 A			-	-	-	-	-	
4.2.2	BEP1	1.00	ชุด	8,075.00	8,075.00	2,250.00	2,250.00	10,325.00	
	- Main CB 3P 100 AT/ 100 AF			-	-	-	-	-	
	- CB 1P 16 A			-	-	-	-	-	
	- CB 1P 20 A			-	-	-	-	-	
	- ELCB 1P 20 A			-	-	-	-	-	
4.2.3	1EP1	1.00	ชุด	9,975.00	9,975.00	2,250.00	2,250.00	12,225.00	
	- Main CB 3P 125 AT/ 125 AF			-	-	-	-	-	
	- CB 1P 16 A			-	-	-	-	-	
	- ELCB 1P 20 A			-	-	-	-	-	
4.2.4	1EP2	1.00	ชุด	9,975.00	9,975.00	2,250.00	2,250.00	12,225.00	
	- Main CB 3P 125 AT/ 125 AF			-	-	-	-	-	
	- CB 1P 20 A			-	-	-	-	-	
	- CB 1P 30 A			-	-	-	-	-	
	- CB 3P 20 A			-	-	-	-	-	
	- CB 3P 30 A			-	-	-	-	-	
4.2.5	1EP3	1.00	ชุด	11,875.00	11,875.00	2,250.00	2,250.00	14,125.00	
	- Main CB 3P 150 AT/ 150 AF			-	-	-	-	-	
	- CB 3P 20 A			-	-	-	-	-	
4.2.6	1EP4	1.00	ชุด	80,750.00	80,750.00	2,250.00	2,250.00	83,000.00	
	- Main CB 3P 100 AT/ 100 AF			-	-	-	-	-	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกอบบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- CB 1P 20 A			-	-	-	-	-	
	- CB 1P 30 A			-	-	-	-	-	
	- CB 3P 20 A			-	-	-	-	-	
4.2.7	2EP1	1.00	ชุด	9,975.00	9,975.00	2,250.00	2,250.00	12,225.00	
	- Main CB 3P 125 AT/ 125 AF			-	-	-	-	-	
	- CB 1P 16 A			-	-	-	-	-	
	- CB 1P 20 A			-	-	-	-	-	
	- ELCB 1P 20 A			-	-	-	-	-	
4.2.8	2EP2	1.00	ชุด	9,975.00	9,975.00	2,250.00	2,250.00	12,225.00	
	- Main CB 3P 125 AT/ 125 AF			-	-	-	-	-	
	- CB 1P 20 A			-	-	-	-	-	
	- CB 1P 30 A			-	-	-	-	-	
	- CB 3P 20 A			-	-	-	-	-	
4.2.9	3EP1	1.00	ชุด	9,975.00	9,975.00	2,250.00	2,250.00	12,225.00	
	- Main CB 3P 125 AT/ 125 AF			-	-	-	-	-	
	- CB 1P 16 A			-	-	-	-	-	
	- CB 1P 20 A			-	-	-	-	-	
	- CB 1P 30 A			-	-	-	-	-	
	- ELCB 1P 20 A			-	-	-	-	-	
4.2.10	3EP2	1.00	ชุด	9,975.00	9,975.00	2,250.00	2,250.00	12,225.00	
	- Main CB 3P 100 AT/ 100 AF			-	-	-	-	-	
	- CB 1P 20 A			-	-	-	-	-	
	- CB 1P 30 A			-	-	-	-	-	
4.2.11	3EP3	1.00	ชุด	9,975.00	9,975.00	2,250.00	2,250.00	12,225.00	
	- Main CB 3P 100 AT/ 100 AF			-	-	-	-	-	
	- CB 3P 20 A			-	-	-	-	-	
4.2.12	4EP1	1.00	ชุด	11,875.00	11,875.00	2,250.00	2,250.00	14,125.00	
	- Main CB 3P 200 AT/ 200 AF			-	-	-	-	-	
	- CB 1P 16 A			-	-	-	-	-	
	- CB 1P 20 A			-	-	-	-	-	
	- ELCB 1P 30 A			-	-	-	-	-	
4.2.13	4EP2	1.00	ชุด	11,875.00	11,875.00	2,250.00	2,250.00	14,125.00	
	- Main CB 3P 150 AT/ 150 AF			-	-	-	-	-	
	- CB 1P 20 A			-	-	-	-	-	
	- CB 1P 30 A			-	-	-	-	-	
	- CB 3P 20 A			-	-	-	-	-	
4.2.14	For LIFT (PL1)	1.00	ชุด	24,985.00	24,985.00	2,500.00	2,500.00	27,485.00	
4.2.15	For Server	1.00	ชุด	14,250.00	14,250.00	1,500.00	1,500.00	15,750.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
4.4.1	ท่อร้อยสายไฟฟ้าสายป้อน (FEEDER)								
4.4.1.1	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)								
	- Dia. 1"	34.00	เมตร	87.00	2,958.00	32.00	1,088.00	4,046.00	
	- Dia. 1-1/4"	22.00	เมตร	112.00	2,464.00	38.00	836.00	3,300.00	
	- Dia. 2"	176.00	เมตร	189.00	33,264.00	48.00	8,448.00	41,712.00	
	- Dia. 2 1/2"	102.00	เมตร	297.00	30,294.00	75.00	7,650.00	37,944.00	
4.4.1.2	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด UPVC (UPVC Conduit)								
	- Dia. 1"	82.00	เมตร	29.00	2,378.00	25.00	2,050.00	4,428.00	
	- Dia. 1-1/4"	570.00	เมตร	48.00	27,360.00	27.00	15,390.00	42,750.00	
	- Dia. 2"	176.00	เมตร	117.00	20,592.00	35.00	6,160.00	26,752.00	
4.4.1.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE PN6.3 (HDPE Conduit)								
	- Dia. 4"	256.00	เมตร	228.00	58,368.00	34.00	8,704.00	67,072.00	
4.4.2	ท่อร้อยสายไฟฟ้าวงจรรย่อย (BRANCH CIRCUIT)								
4.4.2.1	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- Dia. 1/2"	3,992.00	เมตร	23.00	91,816.00	22.00	87,824.00	179,640.00	
	- Dia. 3/4"	63.00	เมตร	33.00	2,079.00	24.00	1,512.00	3,591.00	
4.4.2.2	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด UPVC (UPVC Conduit)								
	- Dia. 1/2"	3,354.00	เมตร	14.00	46,956.00	20.00	67,080.00	114,036.00	
	รวม				318,529.00		206,742.00		
	รวมเงินหน้า							525,271.00	
4.5	สวิตช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)								
4.5.1	สวิตช์ (Switch)								
	- 15A 250V, Single Pole Switch 1 Gang	50.00	ชุด	139.00	6,950.00	80.00	4,000.00	10,950.00	
	- 15A 250V, Single Pole Switch 2 Gang	71.00	ชุด	162.00	11,502.00	90.00	6,390.00	17,892.00	
	- 15A 250V, Single Pole Switch 3 Gang	80.00	ชุด	184.00	14,720.00	100.00	8,000.00	22,720.00	
4.5.2	เต้ารับ (Outlet)								
	- 15A 250V, Simplex Outlet	82.00	ชุด	182.00	14,924.00	90.00	7,380.00	22,304.00	
	- 15A 250V, Duplex Outlet	599.00	ชุด	210.00	125,790.00	90.00	53,910.00	179,700.00	
	รวม				173,886.00		79,680.00		
	รวมเงินหน้า							253,566.00	
4.6	โคมไฟฟ้า (Luminaire)								
4.6.1	LUMENAIRE LED 1x14W WATERPROOF Type > 2100 lm.	17.00	ชุด	2,450.00	41,650.00	270.00	4,590.00	46,240.00	
4.6.2	BRAE TYPE LUMINAIRE LAMP1x14W Lumen 2100 lm. Size 1220 m.	9.00	ชุด	1,150.00	10,350.00	250.00	2,250.00	12,600.00	
4.6.3	RECESS DOWN LIGHT LAMP 2x18W Lumen 1500 lm.	12.00	ชุด	1,790.00	21,480.00	250.00	3,000.00	24,480.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- THW 16 sq.mm.	15.00	เมตร	39.00	585.00	20.00	300.00	885.00	
	- THW 50 sq.mm.	283.00	เมตร	119.00	33,677.00	40.00	11,320.00	44,997.00	
4.7.2.5	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด uPVC (uPVC Conduit)								
	- Dia. 1-1/4"	211.00	เมตร	48.00	10,128.00	27.00	5,697.00	15,825.00	
4.7.2.6	TEST BOX	3.00	ชุด	2,588.00	7,764.00	500.00	1,500.00	9,264.00	
4.7.2.3	Exothermic Weld	1.00	เหมา	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	รวม				303,125.00		62,915.00		
	รวมเงินหมื่น							366,040.00	
4.8	ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)								
4.8.1	Fire Alarm Control Panel & Power Supply Unit	1.00	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
4.8.2	Fire Alarm Software	1.00	ชุด	22,976.00	22,976.00	-	-	22,976.00	
4.8.3	Computer Fire Alarm Workstation	1.00	ชุด	35,200.00	35,200.00	-	-	35,200.00	
4.8.4	Amplifier for Speaker	1.00	ชุด	22,976.00	22,976.00	-	-	22,976.00	
4.8.5	Graphic Annunciator for Fire Alarm system	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00	3,000.00	3,000.00	31,000.00	
4.8.6	Printer	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	
4.8.7	UPS	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	1,050.00	1,050.00	3,850.00	
4.8.8	Remote Terminal Unit (RTU)	4.00	ชุด	20,000.00	80,000.00	5,000.00	20,000.00	100,000.00	
	- Monitor Module For Detector Zone	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- Monitor Module For Manual station Zone	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- Monitor Module For Flow Switch Zone	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- Monitor Module For Supervisory Zone	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- Control Module For Alarm Zone	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- Control Module For Telephone Zone	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- Control Module For Fire Speaker Zone	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- Isolator Module	-	ชุด	-	-	-	-	-	
4.8.9	Power supply 24Vdc	4.00	ชุด	5,440.00	21,760.00	500.00	2,000.00	23,760.00	
4.8.10	Heat Detector (Rate of Raised)	18.00	ชุด	744.00	13,392.00	225.00	4,050.00	17,442.00	
4.8.11	Smoke Detector (Photo Electric)	151.00	ชุด	1,720.00	259,720.00	225.00	33,975.00	293,695.00	
4.8.12	Manual Station w/ Key Switch	18.00	ชุด	1,840.00	33,120.00	225.00	4,050.00	37,170.00	
4.8.13	Fireman Telephone	12.00	ชุด	400.00	4,800.00	225.00	2,700.00	7,500.00	
4.8.14	Bell	18.00	ชุด	2,288.00	41,184.00	225.00	4,050.00	45,234.00	
4.8.15	Fire Alarm Speaker W/ Strobe Light (Ceiling Mount)	18.00	ชุด	3,520.00	63,360.00	225.00	4,050.00	67,410.00	
4.8.16	สายไฟฟ้าชนิด IEC 01, 750V 70 °C								
	- THW 1.5 sq.mm.	3,118.00	เมตร	4.00	12,472.00	5.00	15,590.00	28,062.00	
4.8.17	สายสัญญาณชนิด FR (Cable & Wire)								
	- 2C-FRC 2.5 sq.mm.	630.00	เมตร	26.00	16,380.00	14.00	8,820.00	25,200.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
4.8.18	สายสัญญาณชนิด Twisted Pair w/Shield (Cable & Wire)								
	- Twisted Pair w/Shield (16 AWG.) 1Core	128.00	เมตร	91.00	11,648.00	20.00	2,560.00	14,208.00	
4.8.19	สายโทรศัพท์ (Cable & Wire)								
	- TIEV (0.65 mm.) 4 Core	60.00	เมตร	11.00	660.00	6.00	360.00	1,020.00	
4.8.20	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- Dia. 1/2"	1,579.00	เมตร	23.00	36,317.00	22.00	34,738.00	71,055.00	
	- Dia. 3/4"	702.00	เมตร	33.00	23,166.00	24.00	16,848.00	40,014.00	
4.8.21	ท่ออ่อนสายไฟฟ้าชนิด Flexible Conduit								
	- Dia. 1/2"	785.00	เมตร	8.00	6,280.00	11.00	8,635.00	14,915.00	
4.8.22	รางไฟฟ้า Wire Way w/Cover								
	- 100 มม x 100 มม	125.00	เมตร	241.00	30,125.00	45.00	5,625.00	35,750.00	
	รวม				776,336.00		177,101.00		
	รวมเงินหน้านี้							953,437.00	
4.9	ระบบโทรศัพท์ (Telephone System)								
4.9.1	ตู้กระจายสายโทรศัพท์ (Telephone Cabinet)								
	- MDF200/200 PAIRS	1.00	ชุด	44,000.00	44,000.00	3,500.00	3,500.00	47,500.00	
	- PABX (10/150)	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	
4.9.2	แผงรวมสาย (Telephone Terminal Cabinet)								
	- 20/20 Pairs	1.00	ชุด	952.00	952.00	300.00	300.00	1,252.00	
	- 30/30 Pairs	1.00	ชุด	1,260.00	1,260.00	400.00	400.00	1,660.00	
	- 40/40 Pairs	1.00	ชุด	1,428.00	1,428.00	400.00	400.00	1,828.00	
4.9.3	- 50/50 Pairs	1.00	ชุด	1,720.00	1,720.00	500.00	500.00	2,220.00	
	เต้ารับโทรศัพท์ (Telephone Outlet)								
4.9.4	- Outlet Tel (RJ11)	121.00	ชุด	292.00	35,332.00	158.00	19,118.00	54,450.00	
	สายโทรศัพท์ (Cable & Wire)								
	- TPEV (0.65 mm.) 10 Pairs	69.00	เมตร	79.00	5,451.00	16.00	1,104.00	6,555.00	
	- TPEV (0.65 mm.) 20 Pairs	62.00	เมตร	132.00	8,184.00	24.00	1,488.00	9,672.00	
	- TPEV (0.65 mm.) 30 Pairs	120.00	เมตร	180.00	21,600.00	30.00	3,600.00	25,200.00	
4.9.5	- TPEV (0.65 mm.) 40 Pairs	59.00	เมตร	235.00	13,865.00	35.00	2,065.00	15,930.00	
	- TIEV (0.65 mm.) 4 Core	7,554.00	เมตร	11.00	83,094.00	6.00	45,324.00	128,418.00	
4.9.6	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด uPVC (uPVC Conduit)								
	- Dia. 1/2"	6,794.00	เมตร	14.00	95,116.00	20.00	135,880.00	230,996.00	
4.9.7	Wire Way w/Cover								
	- 100 มม x 100 มม	1,500.00	เมตร	241.00	361,500.00	45.00	67,500.00	429,000.00	
	รวม				693,502.00		283,179.00		

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวมเงินหน้านี้							976,681.00	
4.10	ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Network System)								
4.10.1	Cabinet								
	- Rack 15U (อุปกรณ์ประจำชั้น)	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	1,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- Rack 27U (อุปกรณ์ประจำชั้น)	5.00	ชุด	20,000.00	100,000.00	1,000.00	5,000.00	105,000.00	
	- Rack 36U (อุปกรณ์ห้องควบคุม)	2.00	ชุด	27,000.00	54,000.00	1,000.00	2,000.00	56,000.00	
4.10.2	เต้ารับคอมพิวเตอร์ (RJ45)								
	- Outlet Com (RJ45)	214.00	ชุด	304.00	65,056.00	158.00	33,812.00	98,868.00	
4.11.3	Wireless Access point								
4.11.4	สายสัญญาณชนิด Fiber Optic (Riser)								
	- Optical Disturbution Frame 6 Core Single Mode	6.00	ชุด	4,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	- Optical Disturbution Frame 12 Core Single Mode	3.00	ชุด	5,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
4.11.5	สายสัญญาณ Fiber Optic (Branch)								
	- Fiber Optic cable 6 C Single Mode	480.00	เมตร	61.00	29,280.00	15.00	7,200.00	36,480.00	
4.11.6	สายสัญญาณชนิด UTP CAT6 (Cable & Wire)								
	- UTP CAT 6	7,730.00	เมตร	24.00	185,520.00	12.00	92,760.00	278,280.00	
4.11.7	ท่อร้อยสายไฟชนิด uPVC (uPVC Conduit)								
	- Dia. 1/2"	7,610.00	เมตร	14.00	106,540.00	20.00	152,200.00	258,740.00	
4.11.8	Wire Way w/Cover								
	- 100 มม x 100 มม	1,805.00	เมตร	241.00	435,005.00	45.00	81,225.00	516,230.00	
4.11.9	Test Commisionng	1.00	เหมา	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	รวม				1,032,401.00		400,197.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,432,598.00	
4.12	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System)								
4.12.1	ระบบปฏิบัติการ windows server	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
4.12.2	ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุม	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
4.12.3	ระบบปฏิบัติการสำหรับชุดคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุม	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
4.12.4	ชุดเก็บบันทึกภาพแบบ Server	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
4.12.5	License กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	27.00	ชุด	-	-	-	-	-	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
4.12.6	หน่วยเก็บข้อมูลขนาด 6TB สำหรับชุดเก็บบันทึกภาพแบบ Server	12.00	ชุด	-	-	-	-	-	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
4.12.7	ACCESS SWITCH 24 PORT POE 10/100/1000	5.00	ชุด	-	-	1,000.00	5,000.00	5,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
4.12.8	Gigabit Ethernet LH Mini-GBIC SFP Transceiver	10.00	ชุด	-	-	80.00	800.00	800.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
4.12.9	Cable Management (แบบมีฝาครอบ)	5.00	ชุด	-	-	-	-	-	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
4.12.10	PATCH PANAL UTP CAT 6 24 PORT	5.00	ชุด	-	-	80.00	400.00	400.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
4.12.11	FIBer PATCH CORD LC-LC ยาว 3 ม.	10.00	เส้น	-	-	80.00	800.00	800.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- THW 1.5 sq.mm.	1,776.00	เมตร	4.00	7,104.00	5.00	8,880.00	15,984.00	
	- THW 2.5 sq.mm.	3,541.00	เมตร	6.00	21,246.00	7.00	24,787.00	46,033.00	
4.13.12	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด uPVC (uPVC Conduit)								
	- Dia. 1/2"	1,443.00	เมตร	14.00	20,202.00	20.00	28,860.00	49,062.00	
4.13.13	ท่ออ่อนสายไฟฟ้าชนิด Flexible Conduit								
	- Dia. 1/2"	1,250.00	เมตร	8.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
4.13.14	รางไฟฟ้า Wire Way w/Cover								
	- 100 มม x 100 มม	70.00	เมตร	241.00	16,870.00	45.00	3,150.00	20,020.00	
4.13.15	Test Commissioning	1.00	เหมา	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวม				782,820.00		177,877.00		
	รวมเงินหน้า							960,697.00	
4.14	ระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันการเข้าถึง (Security & Access Control System)								
4.14.1	Software Access Control Management	1.00	ชุด	72,765.00	72,765.00	-	-	72,765.00	
4.14.2	Main Door Controller	1.00	ชุด	25,725.00	25,725.00	-	-	25,725.00	
4.14.3	Door Status Interface	1.00	ชุด	20,580.00	20,580.00	-	-	20,580.00	
4.14.4	Reader Mifare	31.00	ชุด	5,145.00	159,495.00	-	-	159,495.00	
4.14.5	SEO Mifare Card	100.00	ชุด	110.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
4.14.6	อุปกรณ์ควบคุมประตู (Control Equipment)								
	- Door Lock Magnetic (บานเดี่ยว)	8.00	ชุด	2,940.00	23,520.00	500.00	4,000.00	27,520.00	
	- Door Lock Magnetic (บานคู่)	23.00	ชุด	5,880.00	135,240.00	300.00	6,900.00	142,140.00	
	- Door Sensor	13.00	ชุด	367.00	4,771.00	100.00	1,300.00	6,071.00	
	- Buzzer	13.00	ชุด	220.00	2,860.00	100.00	1,300.00	4,160.00	
	- Reader Interface	31.00	ชุด	14,700.00	455,700.00	250.00	7,750.00	463,450.00	
	- Cabinet Power Supply + Battery	33.00	ชุด	4,410.00	145,530.00	500.00	16,500.00	162,030.00	
	- Exit Switch-rectangle steel	31.00	ชุด	220.00	6,820.00	100.00	3,100.00	9,920.00	
	- Break Glass	31.00	ชุด	220.00	6,820.00	100.00	3,100.00	9,920.00	
4.14.7	สายไฟฟ้าชนิด IEC 01, 750V 70 °C								
	- THW 1.5 sq.mm.	338.00	เมตร	4.00	1,352.00	5.00	1,690.00	3,042.00	
4.14.8	สายสัญญาณชนิด Twisted Pair w/Shield (Cable & Wire)								
	- Twisted Pair w/Shield (16 AWG.) 1Core	84.00	เมตร	91.00	7,644.00	20.00	1,680.00	9,324.00	
4.14.9	สายสัญญาณชนิด UTP CAT6 (Cable & Wire)								
	- UTP CAT 6	332.00	เมตร	24.00	7,968.00	12.00	3,984.00	11,952.00	
4.14.10	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- Dia. 1/2"	1,849.00	เมตร	23.00	42,527.00	22.00	40,678.00	83,205.00	
4.14.11	Test Commissioning	1.00	เหมา	-	-	22,050.00	22,050.00	22,050.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวม				1,130,317.00		114,032.00		
	รวมเงินหน้า							1,244,349.00	
4.15	ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System)								
4.15.1	เสาอากาศรับสัญญาณแบบดิจิตอล	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	5,000.00	5,000.00	14,000.00	
4.15.2	เสาสำหรับติดตั้งสายอากาศรับสัญญาณ	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	1,000.00	1,000.00	2,800.00	
4.15.3	ชุดประมวลผลสัญญาณแบบดิจิตอล	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
4.15.4	อุปกรณ์สัญญาณโทรทัศน์								
	- 2- Way Splitter	1.00	ชุด	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00	
	- 3-Way Splitter	1.00	ชุด	350.00	350.00	100.00	100.00	450.00	
	- 4- Way Tap-Off	8.00	ชุด	400.00	3,200.00	100.00	800.00	4,000.00	
	- Outlet TV	23.00	ชุด	230.00	5,290.00	158.00	3,634.00	8,924.00	
4.15.5	สายสัญญาณโทรทัศน์ COAXIAL CABLE(Cable & Wire)								
	- RG-11	25.00	เมตร	21.00	525.00	15.00	375.00	900.00	
	- RG-6	417.00	เมตร	12.00	5,004.00	9.00	3,753.00	8,757.00	
4.15.6	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด uPVC (uPVC Conduit)								
	- Dia. 1/2"	320.00	เมตร	14.00	4,480.00	20.00	6,400.00	10,880.00	
	- Dia. 3/4"	180.00	เมตร	18.00	3,240.00	23.00	4,140.00	7,380.00	
4.15.7	Test Commissioning	1.00	เหมา	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวม				42,189.00		35,302.00		
	รวมเงินหน้า							77,491.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร							
ชื่อโครงการ		อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1		แบบเลขที่					
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคาร บก.ศรชล.ภาค 1								
5.1	ท่อน้ำยาทำความเย็น และอุปกรณ์ประกอบ								
5.1.1	ท่อทองแดง ชนิดเส้น มาตรฐาน ASTM B88								
	- Dia. 1/4"	704.00	เมตร	66.00	46,464.00	30.00	21,120.00	67,584.00	
	- Dia 3/8"	1,891.00	เมตร	105.00	198,555.00	30.00	56,730.00	255,285.00	
	- Dia 1/2"	116.00	เมตร	166.00	19,256.00	50.00	5,800.00	25,056.00	
	- Dia 5/8"	489.00	เมตร	239.00	116,871.00	65.00	31,785.00	148,656.00	
	- Dia 3/4"	1,544.00	เมตร	325.00	501,800.00	80.00	123,520.00	625,320.00	
5.1.2	1) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% -ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	176,589.20	176,589.20	52,976.76	52,976.76	229,565.96	
5.1.3	2) เหล็กยึดท่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% -ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	88,294.60	88,294.60	26,488.38	26,488.38	114,782.98	
5.1.4	3) ทดสอบ (NITROGEN, REFRIGERANT, Run) ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% -ของราคาท่อ ค่าแรง 30% -ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	88,294.60	88,294.60	26,488.38	26,488.38	114,782.98	
5.1.5	ฉนวนหุ้มท่อทองแดงหนา 3/4" (Closed cell insulation 3/4" Thk)								
	- Dia 1/4"	704.00	เมตร	60.00	42,240.00	15.00	10,560.00	52,800.00	
	- Dia 3/8"	1,891.00	เมตร	60.00	113,460.00	15.00	28,365.00	141,825.00	
	- Dia 1/2"	116.00	เมตร	72.00	8,352.00	15.00	1,740.00	10,092.00	
	- Dia 5/8"	489.00	เมตร	80.00	39,120.00	16.00	7,824.00	46,944.00	
	- Dia 3/4"	1,544.00	เมตร	84.00	129,696.00	18.00	27,792.00	157,488.00	
5.1.6	ท่อน้ำทิ้ง PVC 8.5 (Condensated drain pipe PVC Pipe Class 8.5)								
	- Dia 3/4"	165.00	เมตร	14.00	2,310.00	25.00	4,125.00	6,435.00	
	- Dia 1"	444.00	เมตร	18.00	7,992.00	25.00	11,100.00	19,092.00	
	- Dia 1 1/4"	151.00	เมตร	22.00	3,322.00	25.00	3,775.00	7,097.00	
	- Dia 1 1/2"	122.00	เมตร	29.00	3,538.00	25.00	3,050.00	6,588.00	
	- Dia . 2"	116.00	เมตร	35.00	4,060.00	25.00	2,900.00	6,960.00	
5.1.7	1) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% -ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	8,488.80	8,488.80	2,546.64	2,546.64	11,035.44	
5.1.8	2) เหล็กยึดท่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% -ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	4,244.40	4,244.40	1,273.32	1,273.32	5,517.72	
5.1.9	3) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% -ของราคาท่อ ค่าแรง 30% -ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	2,122.20	2,122.20	636.66	636.66	2,758.86	
5.1.10	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง PVC 8.5 (Closed cell insulation 1/2" Thk)								
	- Dia 3/4"	165.00	เมตร	26.00	4,290.00	14.00	2,310.00	6,600.00	
	- Dia 1"	444.00	เมตร	31.00	13,764.00	16.00	7,104.00	20,868.00	
	- Dia 1 1/4"	151.00	เมตร	34.00	5,134.00	18.00	2,718.00	7,852.00	
	- Dia 1 1/2"	122.00	เมตร	45.00	5,490.00	20.00	2,440.00	7,930.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร		แบบเลขที่						
ชื่อโครงการ		อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1								
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน		
5.2	ระบบทอลม									
5.2.1	งานทอส่งลมเย็น,ทอส่งลมเย็นกลับ, ทอลมชนิดหุ้มฉนวนสังกะสีแผ่นเรียบ (Galvanized Steel Sheet)									
	- No. # 26	9,108.00	ตร.ฟุต.	14.00	127,512.00	18.00	163,944.00	291,456.00		
	- No. # 24	2,957.00	ตร.ฟุต.	17.00	50,269.00	24.00	70,968.00	121,237.00		
	- No. # 22	1,345.00	ตร.ฟุต.	20.00	26,900.00	25.00	33,625.00	60,525.00		
	- No. # 20	556.00	ตร.ฟุต.	26.00	14,456.00	30.00	16,680.00	31,136.00		
5.2.2	ทอลมชนิดหุ้มฉนวนสังกะสีแผ่นเรียบ (Galvanized Steel Sheet) ทอเติมอากาศบริสุทธิ์									
	- No. # 26	5,070.00	ตร.ฟุต.	14.00	70,980.00	18.00	91,260.00	162,240.00		
	- No. # 24	211.00	ตร.ฟุต.	17.00	3,587.00	24.00	5,064.00	8,651.00		
5.2.3	Flexible duct w/insulation									
	- Dia 8"FLEX.(TYP.)	49.00	เมตร	420.00	20,580.00	63.00	3,087.00	23,667.00		
	- Dia 12"FLEX.(TYP.)	8.00	เมตร	315.00	2,520.00	46.00	368.00	2,888.00		
5.2.4	งานฉนวนหุ้มทอลม (Duct Insulation)									
	-FIBER GLASS 1.5 lb/ft3 , 1" THK.	8,353.00	ตร.ฟุต	8.00	66,824.00	6.00	50,118.00	116,942.00		
	พนักอากาศลม (Air Diffuser, Grille & Register)									
5.2.5	หัวจ่ายและตระแกรงลม Supply Air Grille / Volume Dmper									
	4SLOTx3/4"x18ft.LS.	7.00	ชุด	4,850.00	33,950.00	2,000.00	14,000.00	47,950.00		
	4SLOTx3/4"x15ft.LS.	4.00	ชุด	4,250.00	17,000.00	2,000.00	8,000.00	25,000.00		
	2SLOTx3/4"x17ft.LS.	2.00	ชุด	1,150.00	2,300.00	300.00	600.00	2,900.00		
	2SLOTx3/4"x7ft.SA.350 CFM.	1.00	ชุด	850.00	850.00	300.00	300.00	1,150.00		
	2SLOTx3/4"x3ft.DUMMY	1.00	ชุด	550.00	550.00	300.00	300.00	850.00		
	3SLOTx3/4"x15ft.LS.SA 1,000 CFM.	2.00	ชุด	2,150.00	4,300.00	1,150.00	2,300.00	6,600.00		
	60"x6"LB.SA 1,200 CFM.	3.00	ชุด	3,150.00	9,450.00	1,500.00	4,500.00	13,950.00		
	2SLOTx3/4"x10ft.LS.	1.00	ชุด	2,050.00	2,050.00	1,050.00	1,050.00	3,100.00		
	2SLOTx3/4"x8ft.LS.	2.00	ชุด	2,050.00	4,100.00	1,050.00	2,100.00	6,200.00		
	3SLOTx3/4"x10ft.LS.	2.00	ชุด	2,150.00	4,300.00	1,150.00	2,300.00	6,600.00		
	72"x8"LBD.SA 1,600 CFM.	9.00	ชุด	4,550.00	40,950.00	1,500.00	13,500.00	54,450.00		
	72"x6"LBD.SA 1,200 CFM.	6.00	ชุด	4,250.00	25,500.00	1,500.00	9,000.00	34,500.00		
	84"x6"LBD.SA 1,400 CFM.	3.00	ชุด	5,345.00	16,035.00	1,850.00	5,550.00	21,585.00		
	96"x6"LBD.SA 1,000 CFM.	1.00	ชุด	6,345.00	6,345.00	2,000.00	2,000.00	8,345.00		
	60"x6"LBD.SA 1,000 CFM.	10.00	ชุด	3,150.00	31,500.00	1,500.00	15,000.00	46,500.00		
	40"x6"LB.SA 800 CFM.	5.00	ชุด	3,450.00	17,250.00	1,500.00	7,500.00	24,750.00		
	40"x6"LBD.SA 600 CFM.	5.00	ชุด	3,850.00	19,250.00	1,800.00	9,000.00	28,250.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร		แบบเลขที่					หมายเหตุ
ชื่อโครงการ		อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	Ø 16"RD.SA 800 CFM.	16.00	ชุด	3,550.00	56,800.00	550.00	8,800.00	65,600.00	
	Ø 14"RD.SA 500 CFM.	6.00	ชุด	3,350.00	20,100.00	550.00	3,300.00	23,400.00	
	6"x6"FAG.W/VD.(TYP.)	3.00	ชุด	1,050.00	3,150.00	350.00	1,050.00	4,200.00	
	28"x10"FAG.W/IS.	5.00	ชุด	1,350.00	6,750.00	350.00	1,750.00	8,500.00	
	12"x10"FAG.W/IS.	1.00	ชุด	2,100.00	2,100.00	850.00	850.00	2,950.00	
5.2.6	หน้ากากลมกลับแบบ Return Air Grille								
	480"x8" RAG.	4.00	ชุด	5,420.00	21,680.00	1,450.00	5,800.00	27,480.00	
	160"x8" RAG.	3.00	ชุด	2,108.00	6,324.00	550.00	1,650.00	7,974.00	
	48"x24" RAG.	6.00	ชุด	12,114.00	72,684.00	950.00	5,700.00	78,384.00	
	1,000x600 RAG.	1.00	ชุด	12,114.00	12,114.00	950.00	950.00	13,064.00	
	48"x24"SERVICE PANEL(TYP.)	10.00	ชุด	12,114.00	121,140.00	950.00	9,500.00	130,640.00	
5.2.7	หน้ากากลมระบายอากาศแบบ Exhaust Air Grille W/VD								
	8"x8"EAG.W/IS.	3.00	ชุด	1,050.00	3,150.00	350.00	1,050.00	4,200.00	
	8"x4"EAG.W/VD.(TYP.)	40.00	ชุด	950.00	38,000.00	350.00	14,000.00	52,000.00	
	6"x6"EAG.W/IS.	39.00	ชุด	950.00	37,050.00	350.00	13,650.00	50,700.00	
	10"x10"EAG.W/VD.(TYP.)	2.00	ชุด	1,250.00	2,500.00	450.00	900.00	3,400.00	
	12"x12"EAG.W/VD.(TYP.)	6.00	ชุด	1,450.00	8,700.00	550.00	3,300.00	12,000.00	
	16"x16"EAG.W/IS.	2.00	ชุด	1,650.00	3,300.00	450.00	900.00	4,200.00	
	14"x6"EAG.W/IS.	13.00	ชุด	1,450.00	18,850.00	450.00	5,850.00	24,700.00	
	26"x6"EAG.W/IS.	1.00	ชุด	1,750.00	1,750.00	450.00	450.00	2,200.00	
	34"x8"EAG.W/IS.	2.00	ชุด	2,050.00	4,100.00	500.00	1,000.00	5,100.00	
	38"x10"EAG.W/IS.	1.00	ชุด	2,250.00	2,250.00	500.00	500.00	2,750.00	
	38"x8"EAG.W/IS.	2.00	ชุด	2,250.00	4,500.00	500.00	1,000.00	5,500.00	
	18"x8"EAG.W/IS.	2.00	ชุด	1,650.00	3,300.00	450.00	900.00	4,200.00	
	12"x12"EAG.W/IS.	1.00	ชุด	1,450.00	1,450.00	450.00	450.00	1,900.00	
	รวม				1,071,050.00		615,414.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,686,464.00	
5.3	เครื่องปรับอากาศ และระบายอากาศ								
5.3.1	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (Air-Conditionig)								
5.3.1.1	ชั้นใต้ดิน								
	- BCDU/BFCU-01,02 (9,000BTU)	2.00	ชุด	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- BCDU/BFCU-03,06 (18,000 BTU)	2.00	ชุด	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร		แบบเลขที่					
ชื่อโครงการ		อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1		ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- 3CDU/3FCU-01-04 (42,000 BTU)	4.00	ชุด	-	-	2,400.00	9,600.00	9,600.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 3CDU/3FCU-05 (18,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 3CDU/3FCU-06-08, 13, 21 (35,000 BTU)	5.00	ชุด	-	-	2,000.00	10,000.00	10,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 3CDU/3FCU-09,10,20 (18,000BTU)	3.00	ชุด	-	-	1,500.00	4,500.00	4,500.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 3CDU/3FCU-11 (9,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 3CDU/3FCU-12 (12,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 3CDU/3FCU-14,15 (30,000 BTU)	2.00	ชุด	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 3CDU/3FCU-16 (23,550 BTU)	1.00	ชุด	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 3CDU/3FCU-17-19 (30,000 BTU)	3.00	ชุด	-	-	1,500.00	4,500.00	4,500.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 3CDU/3FCU-22,23 (30,000 BTU)	2.00	ชุด	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
5.3.1.5	ชั้น 4								
	- 4CDU/4FCU-01 (30,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 4CDU/4FCU-02,03 (35,000BTU)	2.00	ชุด	-	-	2,000.00	4,000.00	4,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 4CDU/4FCU-04 (42,000BTU)	1.00	ชุด	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 4CDU/4FCU-05,06 (18,000BTU)	2.00	ชุด	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 4CDU/4FCU-07,08,11 (23,550BTU)	3.00	ชุด	-	-	1,500.00	4,500.00	4,500.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 4CDU/4FCU-09,10,12,13 (30,000BTU)	4.00	ชุด	-	-	1,500.00	6,000.00	6,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 4CDU/4FCU-14 (18,000BTU)	1.00	ชุด	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 4CDU/4FCU-15,16,17 (12,000 BTU)	3.00	ชุด	-	-	1,500.00	4,500.00	4,500.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 4CDU/4FCU-18 (47,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	2,400.00	2,400.00	2,400.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 4CDU/4FCU-19 (18,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 4CDU/4FCU-20 (35,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 4CDU/4FCU-21 (35,000 BTU)	1.00	ชุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	รวม				-		196,300.00		
	รวมเงินหมั้น							196,300.00	
5.3.2	ระบบระบายอากาศ (Ventilation System)								
5.3.2.1	ชั้นใต้ดิน								
	- BPAU-01 (47,800 BTU)	1.00	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- BPAU-02 (47,800 BTU)	1.00	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
5.3.2.2	ชั้น 1								
	- 1PAU-01 (47,800 BTU)	1.00	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 1PAU-02 (47,800 BTU)	1.00	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร		แบบเลขที่					
ชื่อโครงการ		อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
5.3.2.3	- 1PAU-03 (47,800 BTU)	1.00	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	ชั้น 2								
5.3.2.4	- 2PAU-01 (47,800 BTU)	1.00	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 2PAU-02 (47,800 BTU)	1.00	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
5.3.2.5	ชั้น 3								
	- 3PAU-01 (47,800 BTU)	1.00	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
5.3.2.6	- 3PAU-02 (47,800 BTU)	1.00	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	ชั้น 4								
5.3.2.7	- 4PAU-01 (47,800 BTU)	1.00	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	ชั้นใต้ดิน								
5.3.2.8	- BCDU-01(V) (47,800 BTU)	1.00	ชุด	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- BCDU-02(V) (47,800 BTU)	1.00	ชุด	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
5.3.2.9	ชั้น 1								
	- 1CDU-01(V) (47,800 BTU)	1.00	ชุด	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
5.3.2.10	- 1CDU-02(V) (47,800 BTU)	1.00	ชุด	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 1CDU-03(V) (47,800 BTU)	1.00	ชุด	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
5.3.2.11	ชั้น 2								
	- 2CDU-01(V) (47,800 BTU)	1.00	ชุด	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
5.3.2.12	- 2CDU-02(V) (47,800 BTU)	1.00	ชุด	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	ชั้น 3								
5.3.2.13	- 3CDU-01(V) (47,800 BTU)	1.00	ชุด	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 3CDU-02(V) (47,800 BTU)	1.00	ชุด	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
5.3.2.14	ชั้น 4								
	- 4CDU-01(V) (47,800 BTU)	1.00	ชุด	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	รวม						80,000.00		
	รวมเงินหน้า							80,000.00	
5.3.3	พัดลมระบายอากาศ (VENTILATION FAN)								
5.3.3.1	ชั้นใต้ดิน								
	- BEF-01 (280 CFM) TYPE CFSD ,0.6 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,150.00	1,150.00	1,150.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- BEF-02 (220 CFM) TYPE CFSD ,0.6 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,150.00	1,150.00	1,150.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- BEF-03 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- BEF-04 (75 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร		แบบเลขที่					
ชื่อโครงการ		อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1		ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- BEF-05 (150 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- BEF-06 (220 CFM) TYPE CFSD ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,150.00	1,150.00	1,150.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- BEF-07 (260 CFM) TYPE CFSD ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,150.00	1,150.00	1,150.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- BEF-08 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- BEF-09 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
5.3.3.2	ชั้น 1			-	-		0.00	0.00	
	- 1EF-01 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 1EF-02 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 1EF-03 (280 CFM) TYPE CFSD ,0.40 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,150.00	1,150.00	1,150.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 1EF-04 (280 CFM) TYPE CFSD ,0.40 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,150.00	1,150.00	1,150.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 1EF-05 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 1EF-06 (50 CFM) TYPE CM ,0.25 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 1EF-07 (75 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 1EF-08 (150 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 1EF-09 (220 CFM) TYPE CFSD ,0.40 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,150.00	1,150.00	1,150.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 1EF-10 (280 CFM) TYPE CFSD ,0.40 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,150.00	1,150.00	1,150.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 1EF-11 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 1EF-12 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 1EF-13 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 1EF-14 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 1EF-15 (100 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 1EF-16 (1,300 CFM) TYPE CFSB ,0.40 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	2,250.00	2,250.00	2,250.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 1EF-17 (800 CFM) TYPE CFSD ,0.40 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 1EF-18 (600 CFM) TYPE CFSD ,0.40 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,350.00	1,350.00	1,350.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
5.3.3.3	ชั้น 2			-	-		0.00	0.00	
	- 2EF-01 (280 CFM) TYPE CFSD ,0.40 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,150.00	1,150.00	1,150.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 2EF-02 (220 CFM) TYPE CFSD ,0.40 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	1,150.00	1,150.00	1,150.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 2EF-03 (170 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 2EF-04 (75 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 2EF-05 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 2EF-06 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 2EF-07 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 2EF-08 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 2EF-09 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร		แบบเลขที่					
ชื่อโครงการ		อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- 4EF-08 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 4EF-09 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 4EF-10 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 4EF-11 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 4EF-12 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 4EF-13 (100 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 4EF-14 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 4EF-15 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 4EF-16 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 4EF-17 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 4EF-18 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 4EF-19 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 4EF-20 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 4EF-21 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 4EF-22 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 4EF-23 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- 4EF-24 (50 CFM) TYPE CM ,0.35 In.WG.	1.00	ชุด	-	-	750.00	750.00	750.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	รวม				-		72,850.00		
	รวมเงินหน้านี้							72,850.00	
5.3.4	ระบบไฟฟ้าและควบคุม								
5.3.4.1	สายไฟฟ้าชนิด IEC 01, 750V 70 °C								
	- THW 2.5 sq.mm.	61,272.00	เมตร	6.00	367,632.00	7.00	428,904.00	796,536.00	
	- THW 4 sq.mm.	21,888.00	เมตร	9.00	196,992.00	10.00	218,880.00	415,872.00	
	- THW 6 sq.mm.	375.00	เมตร	15.00	5,625.00	12.00	4,500.00	10,125.00	
	- THW 16 sq.mm.	750.00	เมตร	39.00	29,250.00	20.00	15,000.00	44,250.00	
	รวม				599,499.00		667,284.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,266,783.00	
5.3.4.2	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด UPVC (UPVC Conduit)								
	- Dia. 1/2"	25,056.00	ม.	14.00	350,784.00	20.00	501,120.00	851,904.00	
	- Dia. 3/4"	8,568.00	ม.	18.00	154,224.00	23.00	197,064.00	351,288.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร		แบบเลขที่					
ชื่อโครงการ		อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- Dia. 1-1/4"	375.00	ม.	48.00	18,000.00	27.00	10,125.00	28,125.00	
	รวม				523,008.00		708,309.00		
	รวมเงินหน้านี้							1,231,317.00	
5.3.4.3	WEAT HER PROOF ISOLATOR SWI TCH (IP55)								
	- 2P,20 A.	26.00	ชุด	740.00	19,240.00	100.00	2,600.00	21,840.00	
	- 2P,30 A.	19.00	ชุด	860.00	16,340.00	100.00	1,900.00	18,240.00	
	- 2P,60 A.	19.00	ชุด	1,130.00	21,470.00	100.00	1,900.00	23,370.00	
	- 3P,20 A.	42.00	ชุด	860.00	36,120.00	100.00	4,200.00	40,320.00	
	รวม				93,170.00		10,600.00		
	รวมเงินหน้านี้							103,770.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร							
ชื่อโครงการ		อาคารกึ่งบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	แบบเลขที่		แบบเลขที่		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	ระบบประปาและสุขาภิบาลอาคาร บก.ศรชล.ภาค 1								
6.1	ท่อน้ำประปา และอุปกรณ์ประกอบ								
6.1.1	ท่อจ่ายน้ำประปาภายในอาคาร								
	- Dia. 1/2"	810.00	เมตร	91.00	73,710.00	30.00	24,300.00	98,010.00	
	- Dia. 3/4"	158.00	เมตร	130.00	20,540.00	30.00	4,740.00	25,280.00	
	- Dia. 1"	37.00	เมตร	199.00	7,363.00	30.00	1,110.00	8,473.00	
	- Dia. 1 1/2"	107.00	เมตร	483.00	51,681.00	50.00	5,350.00	57,031.00	
	- Dia. 2"	8.00	เมตร	742.00	5,936.00	75.00	600.00	6,536.00	
	- Dia. 2 1/2"	143.00	เมตร	1,045.00	149,435.00	100.00	14,300.00	163,735.00	
	- Dia. 3"	58.00	เมตร	1,509.00	87,522.00	120.00	6,960.00	94,482.00	
	- Dia. 4"	810.00	เมตร	2,208.00	1,788,480.00	150.00	121,500.00	1,909,980.00	
6.1.2	1) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 21% ของราคาท่อ ค่าแรง 20% -ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	458,780.07	458,780.07	91,756.01	91,756.01	550,536.08	
6.1.3	2) เหล็กยึดท่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 20% -ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	436,933.40	436,933.40	87,386.68	87,386.68	524,320.08	
6.1.4	3) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% -ของราคาท่อ ค่าแรง 30% -ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	218,466.70	218,466.70	65,540.01	65,540.01	284,006.71	
	รวม				3,298,847.17		423,542.70		
	รวมเงินหน้านี้							3,722,389.87	
6.2	วาล์วและอุปกรณ์ประกอบท่อน้ำ (Valve and Accessories)								
6.2.1	Gate Valve								
	- Dia. 3/4"	8.00	ชุด	264.00	2,112.00	90.00	720.00	2,832.00	
	- Dia. 1 1/4"	18.00	ชุด	460.00	8,280.00	150.00	2,700.00	10,980.00	
	- Dia. 1 1/2"	8.00	ชุด	616.00	4,928.00	180.00	1,440.00	6,368.00	
	- Dia. 2"	8.00	ชุด	984.00	7,872.00	240.00	1,920.00	9,792.00	
	- Dia. 3"	15.00	ชุด	4,902.00	73,530.00	360.00	5,400.00	78,930.00	
	- Dia. 4"	14.00	ชุด	8,100.00	113,400.00	480.00	6,720.00	120,120.00	
6.2.2	Uion								
	- Dia. 3"	8.00	ชุด	800.00	6,400.00	150.00	1,200.00	7,600.00	
	- Dia. 4"	4.00	ชุด	1,200.00	4,800.00	200.00	800.00	5,600.00	
6.2.3	Check Valve								
	- Dia. 3"	3.00	ชุด	7,336.00	22,008.00	800.00	2,400.00	24,408.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร							
ชื่อโครงการ		อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- Dia. 4"	1.00	ชุด	7,610.00	7,610.00	480.00	480.00	8,090.00	
6.2.4	Hose Biee								
	- Dia. 1/2"	184.00	ชุด	198.00	36,432.00	125.00	23,000.00	59,432.00	
	รวม				287,372.00		46,780.00		
	รวมเงินหน้านี้							334,152.00	
6.3	ท่อระบายน้ำเสีย, น้ำโสโครก, น้ำระบระบายอากาศ, และอุปกรณ์ประกอบ								
6.3.1	ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (Soli, Waste & Vent Pipe. PVC Class 8.5)								
	- Dia. 2"	604.00	เมตร	40.00	24,160.00	80.00	48,320.00	72,480.00	
	- Dia. 2 1/2"	243.00	เมตร	63.00	15,309.00	100.00	24,300.00	39,609.00	
	- Dia. 3"	260.00	เมตร	87.00	22,620.00	120.00	31,200.00	53,820.00	
	- Dia. 4"	727.00	เมตร	142.00	103,234.00	160.00	116,320.00	219,554.00	
6.3.2	1) ขอต้อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 20% -ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	33,064.60	33,064.60	6,612.92	6,612.92	39,677.52	
6.3.3	2) เหล็กยึดท่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 20% -ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	33,064.60	33,064.60	6,612.92	6,612.92	39,677.52	
6.3.4	3) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% -ของราคาท่อ ค่าแรง 30% -ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	16,532.30	16,532.30	4,959.69	4,959.69	21,491.99	
	รวม				247,984.50		238,325.53		
	รวมเงินหน้านี้							486,310.03	
6.4	วาล์วและอุปกรณ์ประกอบท่อน้ำ (Valve and Accessories)								
6.4.1	FLOOR CLEAN OUT (FCO.)								
	- Dia. 2"	1.00	ชุด	600.00	600.00	200.00	200.00	800.00	
	- Dia. 3"	2.00	ชุด	680.00	1,360.00	300.00	600.00	1,960.00	
	- Dia. 4"	10.00	ชุด	750.00	7,500.00	400.00	4,000.00	11,500.00	
6.4.2	CLEAN OUT (CO.)								
	- Dia. 2"	7.00	ชุด	220.00	1,540.00	100.00	700.00	2,240.00	
	- Dia. 3"	6.00	ชุด	250.00	1,500.00	150.00	900.00	2,400.00	
	- Dia. 4"	13.00	ชุด	300.00	3,900.00	200.00	2,600.00	6,500.00	
6.4.3	Floor Drain								
	- Dia. 2"	76.00	ชุด	520.00	39,520.00	200.00	15,200.00	54,720.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร		แบบเลขที่							
ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
6.4.4	P-TRAP								
	- Dia. 2"	76.00	ชุด	450.00	34,200.00	200.00	15,200.00	49,400.00	
6.4.5	Flexible Rubber								
	- Dia. 4"	8.00	ชุด	2,080.00	16,640.00	200.00	1,600.00	18,240.00	
6.4.6	Vent Through Roof								
	- Dia. 4"	3.00	ชุด	675.00	2,025.00	400.00	1,200.00	3,225.00	
	รวม				108,785.00		42,200.00		
	รวมเงินหน้านี้							150,985.00	
6.5	ท่อระบายน้ำฝน และอุปกรณ์ประกอบ								
6.5.1	ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (Rain Leader Pipe PVC Class 8.5)								
	PVC Pipe Class 13.5								
	- Dia. 2"	18.00	เมตร	57.00	1,026.00	80.00	1,440.00	2,466.00	
6.5.2	- Dia. 4"	376.00	เมตร	212.25	79,806.00	160.00	60,160.00	139,966.00	
6.5.3	1) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% -ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	32,332.80	32,332.80	9,699.84	9,699.84	42,032.64	
6.5.4	2) เหล็กยึดท่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% -ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	24,249.60	24,249.60	7,274.88	7,274.88	31,524.48	
	3) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% -ของราคาท่อ ค่าแรง 30% -ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	8,083.20	8,083.20	2,424.96	2,424.96	10,508.16	
	รวม				145,497.60		80,999.68		
	รวมเงินหน้านี้							226,497.28	
6.6	วาล์วและอุปกรณ์ประกอบท่อน้ำ (Valve and Accessories)								
6.6.1	Roof Drain								
	- Dia. 2"	12.00	ชุด	875.00	10,500.00	400.00	4,800.00	15,300.00	
	- Dia. 4"	13.00	ชุด	1,240.00	16,120.00	400.00	5,200.00	21,320.00	
6.6.2	Rubber Flexible Connector							0.00	
	- Dia. 6"	23.00	ชุด	3,030.00	69,690.00	300.00	6,900.00	76,590.00	
	รวม				96,310.00		16,900.00		
	รวมเงินหน้านี้							113,210.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	แบบเลขที่		รวม (บาท)		หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	รวม (บาท)		
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน
	Electric valve Actuator							
	Manual Valve Actuator							
	Nozzle Brass Novec 1230							
	Switch, Discharge Pressure							
	Sign, Warning, Entrance, "Do Not Enter..."							
	"NOTIFIER" Release Panel							
	- Relay							
	- Socket							
	- Battery, 12V 7AH							
	Station, Manual Release w/ key and cover plate							
	Station, Abort, Momentary							
	Station, solenoid lock-out, key							
	Low profile photo detector plug-in UL							
	Detector Base-European flangeless; 2-wire							
	Alarm, Horn/Strobe							
	Alarm bell 6"							
	System Installation							
	- Calculation & Drawing							
	- Piping and Electric Wiring Installation							
	- Testing, Commissioning and Engineering Fee							
	**Excluded Power 220 VAC, Shutdown Air&Ventilation, FA Wiring							
	รวม				1,680,360.00		420,090.00	
	รวมเงินทอนนี้						2,100,450.00	
7.5	ระบบดับเพลิงพิเศษ NOVEC-1230 Room2							
7.5.1	Cylinder assembly, 350 lb Lv	59.00	ตร.ม.	8,040.00	474,360.00	2,010.00	118,590.00	592,950.00
	- Novec 1230 Fluid							
7.5.2	Low-Pressure Supervisory Switch							
7.5.3	Gauge, Pressure, Novec 1230 Fluid							
7.5.4	Electric valve Actuator							
7.5.5	Manual Valve Actuator							
7.5.6	Nozzle Brass Novec 1230							
7.5.7	Switch, Discharge Pressure							
7.5.8	Sign, Warning, Entrance, "Do Not Enter..."							
7.5.9	"NOTIFIER" Release Panel							
	- Relay							
	- Socket							
	- Battery, 12V 7AH							
7.5.10	Station, Manual Release w/ key and cover plate							
7.5.11	Station, Abort, Momentary							

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	แบบเลขที่		รวม (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)	รวม (บาท)		
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน
7.5.12	Station, solenoid lock-out, key							
7.5.13	Low profile photo detector plug-in UL							
7.5.14	Detector Base-European flangeless; 2-wire							
7.5.15	Alarm, Horn/Strobe							
7.5.16	Alarm bell 6"							
7.5.17	System Installation							
	- Calculation & Drawing							
	- Piping and Electric Wiring Installation							
	- Testing, Commissioning and Engineering Fee							
7.5.18	**Excluded Power 220 VAC, Shutdown Air&Ventilation, FA Wiring							
	รวม				474,360.00		118,590.00	
	รวมเงินเท่านั้น							592,950.00
7.6	ระบบดับเพลิงพิเศษ NOVEC-1230 Room3							
7.6.1	Cylinder assembly, 350 lb Lv	214.00	ตร.ม.	8,040.00	1,720,560.00	2,010.00	430,140.00	2,150,700.00
	- Novec 1230 Fluid							
7.6.2	Low-Pressure Supervisory Switch							
7.6.3	Gauge, Pressure, Novec 1230 Fluid							
7.6.4	Electric valve Actuator							
7.6.5	Manual Valve Actuator							
7.6.6	Nozzle Brass Novec 1230							
7.6.7	Switch, Discharge Pressure							
7.6.8	Sign, Warning, Entrance, "Do Not Enter..."							
7.6.9	"NOTIFIER" Release Panel							
	- Relay							
	- Socket							
	- Battery, 12V 7AH							
7.6.10	Station, Manual Release w/ key and cover plate							
7.6.11	Station, Abort, Momentary							
7.6.12	Station, solenoid lock-out, key							
7.6.13	Low profile photo detector plug-in UL							
7.6.14	Detector Base-European flangeless; 2-wire							
7.6.15	Alarm, Horn/Strobe							
7.6.16	Alarm bell 6"							
7.6.17	System Installation							
	- Calculation & Drawing							
	- Piping and Electric Wiring Installation							
	- Testing, Commissioning and Engineering Fee							
7.6.18	**Excluded Power 220 VAC, Shutdown Air&Ventilation, FA Wiring							

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
9	งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารงานระบบประกอบ (Utility) บก.สรชล.ภาค 1								
9.1	เมนไฟฟ้าแรงสูง (Main Incoming & HV Routing)								
9.1.1	EE Concrete Riser Pole 12 m	2.00	ชุด	8,500.00	17,000.00	6,000.00	12,000.00	29,000.00	
9.1.2	Lightning Arrester								
	- 21 kV , 5 kA At 24 kV.	3.00	ชุด	5,500.00	16,500.00	3,250.00	9,750.00	26,250.00	
9.1.3	Drop-Out Fuse w/Fuselink	3.00	ชุด	5,000.00	15,000.00	2,500.00	7,500.00	22,500.00	
9.1.4	สายไฟฟ้าแรงสูงชนิด SAC 25 Kv								
	- SAC 70 มม2	6.00	เมตร	210.00	1,260.00	100.00	600.00	1,860.00	
9.1.5	สายไฟฟ้าพาดชนิด CV (TR to MDB1)								
	- 1C-CV 0.6/1KV 150 sq.mm.	90.00	เมตร	366.00	32,940.00	70.00	6,300.00	39,240.00	
	- 1C-CV 0.6/1KV 240 sq.mm.	30.00	เมตร	601.00	18,030.00	100.00	3,000.00	21,030.00	
9.1.6	รางไฟฟ้า Cable Tray								
	- 300x100 มม. (TR. to MDB-1)	13.00	เมตร	420.00	5,460.00	375.00	4,875.00	10,335.00	
9.1.7	ท่อร้อยสายไฟชนิด HDPE (HDPE Conduit)								
	- Dia. 4"	30.00	เมตร	320.00	9,600.00	150.00	4,500.00	14,100.00	
9.1.8	Concrete Duct Bank 2x2	62.00	เมตร	2,000.00	124,000.00	500.00	31,000.00	155,000.00	
9.1.9	บ่อพักขนาดมาตรฐาน TYPE C1 พร้อมฝาเหล็กหล่อ	2.00	ชุด	45,000.00	90,000.00	5,000.00	10,000.00	100,000.00	
	รวม				329,790.00		89,525.00		
	รวมเงินหมื่น							419,315.00	
9.2	หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Transformer Oil & Acc)								
9.2.1	Transformer 630 KVA.Oil immerse Type,Hermetically Sealed, 24KV, Primary (Delta),400/230V, 3PH, 50HZ	1.00	ชุด	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
9.2.2	Grounding for Transformer	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	
9.2.3	H-Frame for Transformer w/Accessories (น้จรงหม้อแปลง)	2.00	ชุด	115,000.00	230,000.00	25,000.00	50,000.00	280,000.00	
9.2.4	Cable Box	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	
	รวม				275,000.00		112,500.00		
	รวมเงินหมื่น							387,500.00	
9.3	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Grounding for Transformer)								
9.3.1	Generator 600 KVA 3 Phase 0.8 PF Stanby Rating	1.00	ชุด						ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
	- Concrete Foundation	1.00	เหมา	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	
9.3.2	GCP 1 ACB 3P 1000AT	1.00	ชุด	250,200.00	250,200.00	-	-	250,200.00	
	- Concrete Foundation	1.00	เหมา	21,000.00	21,000.00	5,000.00	5,000.00	26,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
9.3.3	สายไฟฟ้าไฟฟ้าชนิด CV								
	- 1C-CV 0.6/1kV 150 sq.mm.	36.00	เมตร	366.00	13,176.00	70.00	2,520.00	15,696.00	
	- 1C-CV 0.6/1kV 240 sq.mm.	54.00	เมตร	601.00	32,454.00	100.00	5,400.00	37,854.00	
9.3.4	รางไฟฟ้า Cable Tray								
	- 300x100 มม. (TR. to MDB-1)	16.00	เมตร	420.00	6,720.00	375.00	6,000.00	12,720.00	
	รวม				348,550.00		23,920.00		
	รวมเงินหมื่น							372,470.00	
9.4	แผงเมนไฟฟ้าและแผงไฟฟ้าฉุกเฉิน (Main Distribution Board & Essential Main Distribution Board)								
9.4.1	MDB 1	1.00	ชุด	452,080.00	452,080.00	45,000.00	45,000.00	497,080.00	
	- ACB 3P 1,000 AT/ 1,000 AF , IC ≥ 25kA , AT 415 VAC			-	-	-	-	-	
	- ACB 3P 500 AT/ 630 AF			-	-	-	-	-	
	- ACB 3P 1000 AT/ 1000 AF			-	-	-	-	-	
	- CT 1000/5A			-	-	-	-	-	
	- Surge Protection LA+SA class B+C,4P			-	-	-	-	-	
	- Digital Meter			-	-	-	-	-	
	- Pilot Lamp			-	-	-	-	-	
	- ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse)			-	-	-	-	-	
	- HRC Fuse			-	-	-	-	-	
	- ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.)			-	-	-	-	-	
9.4.2	EMDB 1	1.00	ชุด	1,303,280.00	1,303,280.00	45,000.00	45,000.00	1,348,280.00	
	- ACB 3P 1,000 AT/ 1,000 AF , IC ≥ 25kA , AT 415 VAC			-	-	-	-	-	
	- ACB 3P 30 AT/ 100 AF			-	-	-	-	-	
	- ACB 3P 30 AT/ 100 AF			-	-	-	-	-	
	- ACB 3P 100 AT/ 100 AF			-	-	-	-	-	
	- ACB 3P 1000 AT/ 1000 AF			-	-	-	-	-	
	- CT 1000/5A			-	-	-	-	-	
	- Surge Protection SA class C,4P			-	-	-	-	-	
	- Digital Meter			-	-	-	-	-	
	- Pilot Lamp			-	-	-	-	-	
	- ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse)			-	-	-	-	-	
	- HRC Fuse			-	-	-	-	-	
	- ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.)			-	-	-	-	-	
9.4.3	SEMDB1	1.00	ชุด	406,560.00	406,560.00	45,000.00	45,000.00	451,560.00	
	- Main CB 3P 1,000 AT/ 1,000 AF , IC ≥ 18kA , AT 415 VAC			-	-	-	-	-	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
10	งานประปาภายนอกอาคารงานระบบประกอบ (Utility) บก.เศรษฐ.ภาค 1								
10.1	เครื่องสูบน้ำประปาและถังเก็บน้ำ								
10.1.1	TP-01,02 Cold Water Transfer Pump To Roof Tank Vertical Single Or Multi-Stage Centrifugal Pump, Motro Insulation Class F (1 Duty, 1 Standby) Total Capacity = 25 m ³ /hr, TDH = 30 m	2.00	เครื่อง	-	-	5,000.00	10,000.00	10,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
10.1.2	Control Panel For Transfer Pump Controller TP-01,02 (1 Duty, 1 Standby)	1.00	ชุด	70,000.00	70,000.00	2,000.00	2,000.00	72,000.00	
10.1.3	BP-01,02 Constant Pressure Packge Booster Pump Set Vertical or Horizontal Centrifugal Pump Consist of 2 Pump (100%, 100%) With Pressure Tank 100 Litres And All Necessary Equipment (1 Duty, 1 Standby) Total Capacity = 30 m ³ /hr, TDH = 17 m	1.00	ชุด	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
10.1.4	ถังเก็บน้ำโพลีเอทิลีนความจุ 10 ลบ.ม	3.00	ชุด	37,500.00	112,500.00	5,000.00	15,000.00	127,500.00	
10.1.5	Concrete Foundation	1.00	เหมา	21,000.00	21,000.00	14,700.00	14,700.00	35,700.00	
	รวม				203,500.00		46,700.00		
	รวมเงินหมื่น							250,200.00	
10.2	เครื่องสูบน้ำเสีย, น้ำโสโครก และอุปกรณ์ประกอบ								
10.2.1	SWP-01,02 Submersible Sewage Pump, Insulation Class F, Cutter Type Impeller Complete Set With Guide Rail,Lifting Chain And Accessories, Solid Passage 50mm. Diameter. (1 Duty, 1 Standby) Total Capacity = 0.2 m ³ /min, TDH = 10 m	2.00	ชุด	-	-	5,000.00	10,000.00	10,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
10.2.2	Float Switch	4.00	ชุด	2,000.00	8,000.00	1,000.00	4,000.00	12,000.00	
10.2.3	SWP-03,04 Submersible Sewage Pump, Insulation Class F, Cutter Type Impeller Complete Set With Guide Rail,Lifting Chain And Accessories, Solid Passage 50mm. Diameter. (1 Duty, 1 Standby) Total Capacity = 0.2 m ³ /min, TDH = 10 m	2.00	ชุด	-	-	5,000.00	10,000.00	10,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
10.2.4	Float Switch	4.00	ชุด	2,000.00	8,000.00	1,000.00	4,000.00	12,000.00	
10.2.5	KWP-01,02 Submersible Sewage Pump, Insulation Class F, Cutter Type Impeller Complete Set With Guide Rail,Lifting Chain And Accessories, Solid Passage 50mm. Diameter. (1 Duty, 1 Standby) Total Capacity = 0.2 m ³ /min, TDH = 10 m	2.00	ชุด	-	-	5,000.00	10,000.00	10,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
10.2.6	Float Switch	4.00	ชุด	2,000.00	8,000.00	1,000.00	4,000.00	12,000.00	
10.2.7	KWP-03,04 Submersible Sewage Pump, Insulation Class F, Cutter Type Impeller Complete Set With Guide Rail,Lifting Chain And Accessories, Solid Passage 50mm. Diameter. (1 Duty, 1 Standby) Total Capacity = 0.2 m ³ /min, TDH = 10 m	2.00	ชุด	-	-	5,000.00	10,000.00	10,000.00	
10.2.8	Float Switch	4.00	ชุด	2,000.00	8,000.00	1,000.00	4,000.00	12,000.00	
10.2.9	DP-01,02,03,04 Submersible Drainage Pump-Non Clogged Type With Guide Rail,Lifting Chain And Insulation Class F Total Capacity = 0.05 m ³ /min, TDH = 8 m	4.00	ชุด	-	-	5,000.00	20,000.00	20,000.00	ย้ายค่าวัสดุไปอยู่งานครุภัณฑ์
10.2.10	Float Switch	8.00	ชุด	2,000.00	16,000.00	1,000.00	8,000.00	24,000.00	
10.2.11	ถังพักไขมันสำเร็จรูป 6,000 ลิตร , ชุดควบคุม	1.00	ชุด	32,100.00	32,100.00	12,500.00	12,500.00	44,600.00	
10.2.12	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกราะ - กรองเต็มอากาศ (30ลบ.ม./วัน) , ชุดควบคุม	1.00	ชุด	356,000.00	356,000.00	22,500.00	22,500.00	378,500.00	
10.2.13	Concrete Foundation	1.00	เหมา	21,000.00	21,000.00	14,234.00	14,234.00	35,234.00	
	รวม				457,100.00		133,234.00		
	รวมเงินหมื่น							590,334.00	
10.3	ระบบไฟฟ้าและควบคุม								
10.3.1	Control Panel For Submersible Sewage Pump 2.2 kW. (SWP-01,02)	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	26,000.00	
10.3.2	Control Panel For Submersible Sewage Pump 2.2 kW. (SWP-03,04)	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	26,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
10.3.3	Control Panel For Submersible Sewage Pump 2.2 kW. (SWP-03,04)	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	26,000.00	
10.3.4	Control Panel For Submersible Sewage Pump 0.75 kW. (DP-01,02,03,04)	2.00	ชุด	22,000.00	44,000.00	2,000.00	4,000.00	48,000.00	
10.3.5	Electrical Wiring & Conduit	1.00	เหมา	265,000.00	265,000.00	165,000.00	165,000.00	430,000.00	
	รวม				381,000.00		175,000.00		
	รวมเงินหมื่น							556,000.00	
10.4	ท่อน้ำประปา และอุปกรณ์ประกอบ								
10.4.1	ท่อจ่ายน้ำประปาผนังดิน HDPE PN 10								
	- Dia. 2"	52.00	เมตร	119.00	6,188.00	175.00	9,100.00	15,288.00	
	- Dia. 3"	10.00	เมตร	227.00	2,270.00	235.00	2,350.00	4,620.00	
	- Dia. 4"	6.00	เมตร	337.00	2,022.00	285.00	1,710.00	3,732.00	
10.4.2	1) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% -ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	4,192.00	4,192.00	1,257.60	1,257.60	5,449.60	
10.4.3	2) เหล็กยึดท่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% -ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	2,096.00	2,096.00	628.80	628.80	2,724.80	
10.3.4	3) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ สีวัสดุ 10% -ของราคาท่อ สีแรง 30% -ของสีวัสดุ	1.00	เหมา	1,048.00	1,048.00	314.40	314.40	1,362.40	
	รวม				17,816.00		15,360.80		
	รวมเงินหมื่น							33,176.80	
10.4	วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ (Valve and Accessories)								
10.4.1	Gate Valve								
	- Dia. 2"	8.00	ชุด	2,562.00	20,496.00	400.00	3,200.00	23,696.00	
	- Dia. 3"	2.00	ชุด	4,902.00	9,804.00	500.00	1,000.00	10,804.00	
	- Dia. 4"	2.00	ชุด	8,100.00	16,200.00	600.00	1,200.00	17,400.00	
10.4.2	Check Valve								
	- Dia. 3"	4.00	ชุด	6,450.00	25,800.00	450.00	1,800.00	27,600.00	
	รวม				72,300.00		7,200.00		
	รวมเงินหมื่น							79,500.00	
10.5	ท่อระบายน้ำเสีย, น้ำโสโครก, น้ำระบระบายอากาศ, และอุปกรณ์ประกอบ								
10.5.1	ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (Soli, Waste & Vent Pipe. PVC Class 8.5)								
	- Dia. 4"	114.00	เมตร	142.00	16,188.00	100.00	11,400.00	27,588.00	
10.5.2	1) ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% -ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	6,475.20	6,475.20	1,942.56	1,942.56	8,417.76	
10.5.3	2) เหล็กยึดท่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% -ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	4,856.40	4,856.40	1,456.92	1,456.92	6,313.32	
10.5.4	3) ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ สีวัสดุ 10% -ของราคาท่อ สีแรง 30% -ของสีวัสดุ	1.00	เหมา	1,618.80	1,618.80	485.64	485.64	2,104.44	
	รวม				29,138.40		15,285.12		
	รวมเงินหมื่น							44,423.52	
10.6	วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ (Valve and Accessories)								
10.6.1	FLOOR CLEAN OUT (FCO.)								
	- Dia. 4"	6.00	ชุด	1,032.00	6,192.00	600.00	3,600.00	9,792.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1

คำนวณโดย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
10.6.2	P-TRAP								
	- Dia. 4"	1.00	ชุด	725.00	725.00	300.00	300.00	1,025.00	
10.6.3	Flexible Rubber								
	- Dia. 4"	4.00	ชุด	2,080.00	8,320.00	200.00	800.00	9,120.00	
	รวม				15,237.00		4,700.00		
	รวมเงินหน้า							19,937.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ อาคารกอบัญชีการศูนย์อำนวยความสะดวกประชาชนของชาติทางทะเลภาคที่ 1

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร								
1	งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง (Built-In Furniture)	1.00	เหมา		989,856.00	-	247,464.00	1,237,320.00	
2	งานป้ายสัญลักษณ์	1.00	เหมา		156,440.00	-	15,644.00	172,084.00	
	รวมราคาทั้งหมด				1,146,296.00	-	263,108.00	1,409,404.00	
1	งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง (Built-In Furniture)								
	ชั้นโถง								
	เวทีในห้องประชุม ขนาด 9.30x2.10 ม. ล้อมหนา 100 มม.	19.00	ตร.ม.	9,600.00	182,400.00	2,400.00	45,600.00	228,000.00	
	เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์กรูด้วยหินเทียม	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	
	เคาน์เตอร์ครัวประกอบด้วยตู้บนและตู้ล่าง หน้าเป็นโครงไม้เนื้อแข็งกรูด้วยไม้เื้อยง พัดด้วยลามิเนต ยาว 2.36 ม. สูง 2.60 ม.	3.00	ชุด	28,320.00	84,960.00	7,080.00	21,240.00	106,200.00	
	เคาน์เตอร์ครัวประกอบด้วยตู้บนและตู้ล่าง หน้าเป็นโครงไม้เนื้อแข็งกรูด้วยไม้เื้อยง พัดด้วยลามิเนต ยาว 6.50 ม. สูง 2.40 ม.	4.60	ม.	14,400.00	66,240.00	3,600.00	16,560.00	82,800.00	
	เคาน์เตอร์กรูด้วยท็อปไม้เื้อยงหนา 10 มม. กว้าง 0.40 ม.	21.00	ม.	4,000.00	84,000.00	1,000.00	21,000.00	105,000.00	
	เคาน์เตอร์กรูด้วยท็อปไม้เื้อยงหนา 10 มม. กว้าง 0.60 ม.	8.80	ม.	4,000.00	35,200.00	1,000.00	8,800.00	44,000.00	
	เคาน์เตอร์ครัวประกอบด้วยตู้บนและตู้ล่าง หน้าเป็นโครงไม้เนื้อแข็งกรูด้วยไม้เื้อยง พัดด้วยลามิเนต ยาว 3.00 ม. สูง 2.40 ม.	1.00	ชุด	32,112.00	32,112.00	8,028.00	8,028.00	40,140.00	
	เคาน์เตอร์ครัวประกอบด้วยตู้บนและตู้ล่าง หน้าเป็นโครงไม้เนื้อแข็งกรูด้วยไม้เื้อยง พัดด้วยลามิเนต ยาว 3.00 ม. สูง 2.40 ม.	1.00	ชุด	43,200.00	43,200.00	10,800.00	10,800.00	54,000.00	
	เคาน์เตอร์วางทีวี+โต๊ะ	25.00	ม.	4,800.00	120,000.00	1,200.00	30,000.00	150,000.00	
	เคาน์เตอร์กรูด้วยท็อปไม้เื้อยงหนา 10 มม. กว้าง 0.55 ม.	1.70	ม.	4,000.00	6,800.00	1,000.00	1,700.00	8,500.00	
	เคาน์เตอร์กรูด้วยท็อปไม้เื้อยงหนา 10 มม. กว้าง 0.50 ม.	1.20	ม.	4,000.00	4,800.00	1,000.00	1,200.00	6,000.00	
	เคาน์เตอร์กรูด้วยท็อปไม้เื้อยงหนา 10 มม. กว้าง 0.60 ม.	2.00	ม.	32,112.00	64,224.00	8,028.00	16,056.00	80,280.00	
	ตู้เสื้อผ้าห้อง ผอ. +ตู้ล่าง ยาว 3.57 ม. สูง 2.70 ม	1.00	ชุด	21,600.00	21,600.00	5,400.00	5,400.00	27,000.00	
	ตู้เสื้อผ้าห้อง ผอ. ยาว 2.00 ม. สูง 2.70 ม	1.00	ชุด	57,600.00	57,600.00	14,400.00	14,400.00	72,000.00	
	ตู้เสื้อผ้าห้อง ผอ. +ตู้ล่าง ยาว 5.02 ม. สูง 2.70 ม	1.00	ชุด	57,600.00	57,600.00	14,400.00	14,400.00	72,000.00	
	ตู้ล่างยาว 2.3 ม.สูง 0.60 ม.	4.00	ชุด	8,280.00	33,120.00	2,070.00	8,280.00	41,400.00	
	ชุดแสงหัวเตียงขนาด 2.77x0.90 ม.	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	1,000.00	2,000.00	10,000.00	
	เคาน์เตอร์กรูด้วยท็อปไม้เื้อยงหนา 10 มม. ยาว 1.20 ม. กว้าง 0.55 ม.	1.20	ม.	4,000.00	4,800.00	1,000.00	1,200.00	6,000.00	
	เคาน์เตอร์กรูด้วยท็อปไม้เื้อยงหนา 10 มม. ยาว 2.20 ม. กว้าง 0.55 ม.	8.80	ม.	4,000.00	35,200.00	1,000.00	8,800.00	44,000.00	
	ชุดแสงหัวเตียงขนาด 2.55x0.90 ม.	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	1,000.00	2,000.00	10,000.00	
	รวมราคา งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง (Built-In Furniture)				989,856.00		247,464.00	1,237,320.00	
2	งานป้ายสัญลักษณ์								
2.1	งานป้ายสัญลักษณ์ชั้นโถง								
	ป้ายตัวเลขหน้าลิฟต์ ขนาด 0.15x0.15 ซม. ตัวอักษร STAINLESS STEEL สี HAIRLINE Di-cut และยกขอบ ความหนาตัวอักษร 30 มม.	1.00	ชุด	500.00	500.00	50.00	50.00	550.00	
	ป้ายทางหนีไฟ และชื่อห้องทั้งตึก ขนาด 0.35x0.40 ซม. แผ่นอะคริลิกสกรีนสติกเกอร์ ติดด้านหลังอะคริลิกสีหนา 6 มม. พิมพ์ที่มีความละเอียดสูงตามแบบ	1.00	ชุด	1,280.00	1,280.00	128.00	128.00	1,408.00	
	ป้ายห้องสำนักงาน ขนาด 0.12x0.80 ซม.แผ่นพลาสติกหนา 10 มม. ทำสีเทา (PT-5) ติดสติกเกอร์ตามแบบ	7.00	ชุด	490.00	3,430.00	49.00	343.00	3,773.00	
	ป้ายชื่อบุคคล ป้ายสอด อะคริลิกใสกรีนสติกเกอร์ ติดด้านหลังอะคริลิกสีหนา 4 มม. พิมพ์ที่มีความละเอียดสูงตามแบบ +รางสอดอลูมิเนียมพับตามแบบ	2.00	ชุด	720.00	1,440.00	72.00	144.00	1,584.00	
	ป้ายชื่อหน้า แผ่นพลาสติกหนา 10 มม. Di-cut ขึ้นรูปตามแบบ ทำสีเทา (PT-5)	2.00	ชุด	280.00	560.00	28.00	56.00	616.00	
	ป้ายห้องทั่วไป เซน ห้องเก็บของ ห้อง ปรก.ขนาด 0.10x0.45 ซม. และอื่น ๆ แผ่นพลาสติกหนา 10 มม. ทำสีเทา (PT-6) ติดสติกเกอร์ตามแบบ	7.00	ชุด	380.00	2,660.00	38.00	266.00	2,926.00	
	งานป้ายสัญลักษณ์ชั้น 1								
	ป้ายทางเข้า -ขนาด 0.55x3.40 ม. โลโก้แผ่นอะคริลิกหนา 6 มม. เซาะร่องติดด้านหลังสี ตามแบบ+โครงไม้ทึบ STAINLESS STEEL สี HAIRLINE ปิดทับตัวอักษร STAINLESS STEEL สี HAIRLINE Di-cut และยกขอบ ความหนาตัวอักษร 20 มม.	1.00	ชุด	9,350.00	9,350.00	935.00	935.00	10,285.00	
	ป้ายโถงทางเข้า / ภายในห้องแถลงข่าว / ภายในห้องประชุม : ตัวอักษรอะคริลิก สีขาวหนา 6 มม.+โลโก้แผ่นอะคริลิกหนา 6 มม.เซาะร่องติดด้านหลัง สีตามแบบ	4.00	ชุด	5,000.00	20,000.00	500.00	2,000.00	22,000.00	
	ป้ายห้องประชุม 100 ที่นั่ง ตัวอักษร STAINLESS STEEL สี HAIRLINE Di-cut และยกขอบ ความหนาตัวอักษร 30 มม.	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	250.00	250.00	2,750.00	
	ป้ายห้องแถลงข่าว ตัวอักษร STAINLESS STEEL สี HAIRLINE Di-cut และยกขอบ ความหนาตัวอักษร 30 มม.	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	150.00	150.00	1,650.00	
	ป้ายชื่อรวมทั้งตึก ขนาด 0.65x1.40 ม. โลโก้แผ่นอะคริลิกหนา 6 มม. เซาะร่องติดด้านหลังสี ตามแบบ+ โครงไม้ทึบ STAINLESS STEEL สี HAIRLINE ปิดทับตัวอักษร STAINLESS STEEL สี HAIRLINE Di-cut และยกขอบ ความหนาตัวอักษร 20 มม.	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	150.00	150.00	1,650.00	
	ป้ายตัวเลขหน้าลิฟต์ ขนาด 0.15x0.15 ซม. ตัวอักษร STAINLESS STEEL สี HAIRLINE Di-cut และยกขอบ ความหนาตัวอักษร 30 มม.	1.00	ชุด	500.00	500.00	50.00	50.00	550.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 1

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคารวม	จำนวนเงิน	ราคารวม	จำนวนเงิน		
	ป้ายทางหนีไฟ และช่องท้องเหล็ก ขนาด 0.45x0.65 ซม. :แผ่นอะคริลิกสกรีนสติ๊กเกอร์ ติดด้านหลังอะคริลิกใสหนา 6 มม. พิมพ์ที่มีความละเอียดสูงตามแบบ	1.00	ชุด	1,580.00	1,580.00	158.00	158.00	1,738.00	
	ป้ายห้องสำนักงาน ขนาด 0.12x0.80 ซม. แผ่นพลาสติกหนา 10 มม. ทำสีเทา (PT-5) ติดสติ๊กเกอร์ตามแบบ	3.00	ชุด	490.00	1,470.00	49.00	147.00	1,617.00	
	ป้ายชื่อบุคคล :ป้ายสอต อะคริลิกใสกรีนสติ๊กเกอร์ ติดด้านหลังอะคริลิกใสหนา 4 มม. พิมพ์ที่มีความละเอียดสูงตามแบบ +รางสอตอลูมิเนียมทับตามแบบ	2.00	ชุด	720.00	1,440.00	72.00	144.00	1,584.00	
	ป้ายห้องน้ำ :แผ่นพลาสติกหนา 10 มม. Di-cut ขึ้นรูปตามแบบ ทำสีเทา (PT-5)	2.00	ชุด	280.00	560.00	28.00	56.00	616.00	
	ป้ายห้องพิเศษ : ขนาด 0.18x0.25 ซม. แผ่นพลาสติกหนา 10 มม. ทำสีกรม (PT-7) ติดสติ๊กเกอร์ตามแบบ	1.00	ชุด	320.00	320.00	32.00	32.00	352.00	
	ป้ายห้องทั่วไป เชน ห้องเก็บของ ห้อง ปรก.ขนาด 0.10x0.45 ซม. และอื่นๆแผ่นพลาสติกหนา 10 มม. ทำสีเทา (PT-6) ติดสติ๊กเกอร์ตามแบบ	12.00	ชุด	380.00	4,560.00	38.00	456.00	5,016.00	
	ป้ายประชาสัมพันธ์ ตัวอักษร STAINLESS STEEL มิว HAIRLINE Di-cut และยกขอบ ความหนาตัวอักษร 30 มม.	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
	งานป้ายสัญลักษณ์ชั้น 2								
	ป้ายตัวเลขหน้าลิฟต์ ขนาด 0.15x0.15 ซม. ตัวอักษร STAINLESS STEEL มิว HAIRLINE Di-cut และยกขอบ ความหนาตัวอักษร 30 มม.	1.00	ชุด	500.00	500.00	50.00	50.00	550.00	
	ป้ายทางหนีไฟ และช่องท้องเหล็ก ขนาด 0.35x0.40 ซม. :แผ่นอะคริลิกสกรีนสติ๊กเกอร์ ติดด้านหลังอะคริลิกใสหนา 6 มม. พิมพ์ที่มีความละเอียดสูงตามแบบ	1.00	ชุด	1,280.00	1,280.00	128.00	128.00	1,408.00	
	ป้ายห้องสำนักงาน ขนาด 0.12x0.80 ซม. แผ่นพลาสติกหนา 10 มม. ทำสีเทา (PT-5) ติดสติ๊กเกอร์ตามแบบ	8.00	ชุด	490.00	3,920.00	49.00	392.00	4,312.00	
	ป้ายชื่อบุคคล :ป้ายสอต อะคริลิกใสกรีนสติ๊กเกอร์ ติดด้านหลังอะคริลิกใสหนา 4 มม. พิมพ์ที่มีความละเอียดสูงตามแบบ +รางสอตอลูมิเนียมทับตามแบบ	6.00	ชุด	720.00	4,320.00	72.00	432.00	4,752.00	
	ป้ายห้องน้ำ :แผ่นพลาสติกหนา 10 มม. Di-cut ขึ้นรูปตามแบบ ทำสีเทา (PT-5)	2.00	ชุด	280.00	560.00	28.00	56.00	616.00	
	ป้ายห้องทั่วไป เชน ห้องเก็บของ ห้อง ปรก.ขนาด 0.10x0.45 ซม. และอื่นๆแผ่นพลาสติกหนา 10 มม. ทำสีเทา (PT-6) ติดสติ๊กเกอร์ตามแบบ	7.00	ชุด	380.00	2,660.00	38.00	266.00	2,926.00	
	งานป้ายสัญลักษณ์ชั้น 3								
	ป้ายโลงทางเข้า / ภายในห้องแถลงข่าว / ภายในห้องประชุม : ตัวอักษรอะคริลิก สีขาวมม หนา 6 มม.+โลโก้แผ่นอะคริลิกหนา 6 มม.เจาะร่องลึกด้านหลัง มีสี ตามแบบ	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	500.00	1,000.00	11,000.00	
	ป้ายห้องประชุม 50,30,20 ทีนี่ ตัวอักษร STAINLESS STEEL มิว HAIRLINE Di-cut และยกขอบ ความหนาตัวอักษร 30 มม.	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	250.00	500.00	5,500.00	
	ป้ายตัวเลขหน้าลิฟต์ ขนาด 0.15x0.15 ซม. ตัวอักษร STAINLESS STEEL มิว HAIRLINE Di-cut และยกขอบ ความหนาตัวอักษร 30 มม.	1.00	ชุด	500.00	500.00	50.00	50.00	550.00	
	ป้ายทางหนีไฟ และช่องท้องเหล็ก ขนาด 0.35x0.40 ซม. :แผ่นอะคริลิกสกรีนสติ๊กเกอร์ ติดด้านหลังอะคริลิกใสหนา 6 มม. พิมพ์ที่มีความละเอียดสูงตามแบบ	1.00	ชุด	1,280.00	1,280.00	128.00	128.00	1,408.00	
	ป้ายห้องสำนักงาน ขนาด 0.12x0.80 ซม. แผ่นพลาสติกหนา 10 มม. ทำสีเทา (PT-5) ติดสติ๊กเกอร์ตามแบบ	5.00	ชุด	490.00	2,450.00	49.00	245.00	2,695.00	
	ป้ายชื่อบุคคล :ป้ายสอต อะคริลิกใสกรีนสติ๊กเกอร์ ติดด้านหลังอะคริลิกใสหนา 4 มม. พิมพ์ที่มีความละเอียดสูงตามแบบ +รางสอตอลูมิเนียมทับตามแบบ	1.00	ชุด	720.00	720.00	72.00	72.00	792.00	
	ป้ายห้องน้ำ :แผ่นพลาสติกหนา 10 มม. Di-cut ขึ้นรูปตามแบบ ทำสีเทา (PT-5)	2.00	ชุด	280.00	560.00	28.00	56.00	616.00	
	ป้ายห้องทั่วไป เชน ห้องเก็บของ ห้อง ปรก.ขนาด 0.10x0.45 ซม. และอื่นๆแผ่นพลาสติกหนา 10 มม. ทำสีเทา (PT-6) ติดสติ๊กเกอร์ตามแบบ	8.00	ชุด	380.00	3,040.00	38.00	304.00	3,344.00	
	งานป้ายสัญลักษณ์ชั้น 4								
	ป้ายตัวเลขหน้าลิฟต์ ขนาด 0.15x0.15 ซม. ตัวอักษร STAINLESS STEEL มิว HAIRLINE Di-cut และยกขอบ ความหนาตัวอักษร 30 มม.	1.00	ชุด	500.00	500.00	50.00	50.00	550.00	
	ป้ายทางหนีไฟ และช่องท้องเหล็ก ขนาด 0.35x0.40 ซม. :แผ่นอะคริลิกสกรีนสติ๊กเกอร์ ติดด้านหลังอะคริลิกใสหนา 6 มม. พิมพ์ที่มีความละเอียดสูงตามแบบ	1.00	ชุด	1,280.00	1,280.00	128.00	128.00	1,408.00	
	ป้ายห้องพิเศษ : ขนาด 0.18x0.25 ซม. แผ่นพลาสติกหนา 10 มม. ทำสีกรม (PT-7) ติดสติ๊กเกอร์ตามแบบ	2.00	ชุด	320.00	640.00	32.00	64.00	704.00	
	ป้ายห้องทั่วไป เชน ห้องเก็บของ ห้อง ปรก.ขนาด 0.10x0.45 ซม. และอื่นๆแผ่นพลาสติกหนา 10 มม. ทำสีเทา (PT-6) ติดสติ๊กเกอร์ตามแบบ	6.00	ชุด	380.00	2,280.00	38.00	228.00	2,508.00	
	ป้ายเลขหน้าห้องพัก ขนาด 0.12x0.20 ซม. แผ่นพลาสติกหนา 10 มม. ทำสีกรม (PT-7) ติดสติ๊กเกอร์ตามแบบ	15.00	ชุด	320.00	4,800.00	32.00	480.00	5,280.00	
	ป้ายโลโก้ ครชล ภาค 1 ติดด้านบนอาคาร+โครงหลังรองรับ	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	
	รวมราคา งานป้ายสัญลักษณ์				156,440.00		15,644.00	172,084.00	
	รวมเงินหน้า							1,409,404.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 1

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวมราคา งานลานจอดรถ 1 ชั้น (ด้านหลังอาคาร) และถนนด้านหน้าโครงการ				1,429,580.00		337,859.00	1,767,439.00	
2	งานอาคาร Utilities								
1.1	- Prestress Concrete Pile Dai 260x260 มม. Safe Load 25 Ton/Pile	34.00	ตัน	6,090.00	207,060.00	1,450.00	49,300.00	256,360.00	
1.2	- งานตัดหัวเสาเข็ม Prestress Concrete Pile Dai 260x260 มม. Safe Load 25 Ton/Pile	34.00	ตัน	-	-	250.00	8,500.00	8,500.00	
1.3	- งานขุดดินฐานรากพร้อมกลับกลับ	130.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	12,870.00	12,870.00	
1.4	- งานทรายหยาบรองพื้น	6.00	ลบ.ม.	360.00	2,160.00	91.00	546.00	2,706.00	
1.5	- งานคอนกรีตหยาบ	3.00	ลบ.ม.	2,028.00	6,084.00	398.00	1,194.00	7,278.00	
1.6	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.(Cylinder)	91.00	ลบ.ม.	2,140.00	194,740.00	391.00	35,581.00	230,321.00	
1.7	- งานไม้แบบ	1,006.00	ตร.ม.	-	-	133.00	133,798.00	133,798.00	
1.8	- ไม้แบบทั่วไป 50%	503.00	ตร.ม.	200.00	100,600.00		-	100,600.00	
1.9	- ตะปูประกอบแบบ คัด 0.25 กกต่อไม้แบบ 1 ตร.ม ตะปู 1 ลัง / 18 กก	14.00	ลัง	561.00	7,854.00	-	-	7,854.00	
1.10	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- SR24-RB 9 mm.	1.99	ตัน	21,378.00	42,542.22	4,100.00	8,159.00	50,701.22	
	- SD50-DB 12mm.	16.07	ตัน	21,306.00	342,387.42	3,300.00	53,031.00	395,418.42	
	- SD50-DB 16mm.	1.45	ตัน	21,540.00	31,233.00	3,300.00	4,785.00	36,018.00	
	- SD50-DB 20mm.	0.48	ตัน	21,424.00	10,283.52	2,900.00	1,392.00	11,675.52	
	- SD50-DB 25mm.	1.85	ตัน	21,026.00	38,898.10	2,900.00	5,365.00	44,263.10	
1.11	- ลวดผูกเหล็ก ใช้ 30 กก/ตัน	652.00	กก.	28.00	18,256.00	-	-	18,256.00	
1.12	- ไม้ยกกันขี้นผสมคอนกรีตต่อคิวคอนกรีต 1ลบ.ม ใช้ไม้ยา 5.24 ลิตร 1แกลอน เท่ากับ 5 ลิตร	71.00	แกลอน	115.00	8,165.00	-	-	8,165.00	
	งานผนัง P1								
	งานฉาบแต่ง	361.00	ตร.ม.	90.00	32,490.00	82.00	29,602.00	62,092.00	
	งานประตู								
G1	หน้าต่างเหล็กอลูมิเนียมขนาด1.00 x 0.30 ม. รวมวงกบวงกบ: อลูมิเนียม บาน: อลูมิเนียม	6.00	ชุด	5,000.00	30,000.00	500.00	3,000.00	33,000.00	
D8	ประตูบานเปิดเดี่ยวขนาด 0.90 x 2.05 ม. รวมวงกบวงกบ: เหล็กบาน: เหล็ก พ่นสีน้ำมัน	2.00	ชุด	17,204.00	34,408.00	800.00	1,600.00	36,008.00	
D7	ประตูบานเปิดเดี่ยวขนาด 0.90 x 2.40 ม. รวมวงกบวงกบ: เหล็กบาน: เหล็ก พ่นสีน้ำมัน	3.00	ชุด	19,354.50	58,063.50	800.00	2,400.00	60,463.50	
	- อื่นๆ (ไปตระเวนเพิ่มได้บันทึกนี้)								
	รวมราคา งานอาคาร Utilities				1,165,224.76		351,123.00	1,516,347.76	
3	งาน Waste Water Teatment ขนาด 3.00x11.054 ม.								
1.1	- งานขุดดินฐานรากพร้อมกลับกลับ	19.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,881.00	1,881.00	
1.2	- งานทรายหยาบรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	360.00	1,800.00	91.00	455.00	2,255.00	
1.3	- งานคอนกรีตหยาบ	3.00	ลบ.ม.	2,028.00	6,084.00	398.00	1,194.00	7,278.00	
1.4	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.(Cylinder)	26.00	ลบ.ม.	2,140.00	55,640.00	391.00	10,166.00	65,806.00	
1.5	- งานไม้แบบ	156.00	ตร.ม.	-	-	133.00	20,748.00	20,748.00	
1.6	- ไม้แบบทั่วไป 50%	78.00	ตร.ม.	200.00	15,600.00	-	-	15,600.00	
1.7	- ตะปูประกอบแบบ คัด 0.25 กกต่อไม้แบบ 1 ตร.ม ตะปู 1 ลัง / 18 กก	2.00	ลัง	561.00	1,122.00	-	-	1,122.00	
1.8	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- SR24-RB 9 mm.	0.79	ตัน	21,378.00	16,888.62	4,100.00	3,239.00	20,127.62	
	- SD40-DB 12mm.	1.50	ตัน	21,306.00	31,959.00	3,300.00	4,950.00	36,909.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 1

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- SD40-DB 16mm.	0.57	ตัน	21,540.00	12,277.80	3,300.00	1,881.00	14,158.80	
	- SD40-DB 25mm.	0.66	ตัน	21,026.00	13,877.16	2,900.00	1,914.00	15,791.16	
1.09	- ลวดผูกเหล็ก ใช้ 30 กก/ตัน	104.00	กก.	28.00	2,912.00	-	-	2,912.00	
1.10	- นำยากันซึมผสมคอนกรีตคือคอนกรีต 1ลบ.ม ใช้น้ำยา 5.24 ลิตร 1แกลลอน เท่ากับ 5 ลิตร	27.00	แกลลอน	115.00	3,105.00	-	-	3,105.00	
1.11	- เสาค้ำไม้ป้องกันดินพัง	1.00	งาน	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	รวมราคา งาน Waste Water Treatment ขนาด 3.00x11.054 ม.				361,265.58		46,428.00	407,693.58	
4	งาน Soft Scape								
4.1	ไม้พุ่ม								
	พญาไมลเซีย	1,400.00	ตร.ม.	50.00	70,000.00	10.00	14,000.00	84,000.00	
	ชาชอยตัดแต่ง 30 ซม.	50.00	ตร.ม.	50.00	2,500.00	10.00	500.00	3,000.00	
	ชาชอยตัดแต่ง 60 ซม.	13.60	ตร.ม.	50.00	680.00	10.00	136.00	816.00	
	ชาชอยตัดแต่ง 100 ซม.	33.00	ตร.ม.	50.00	1,650.00	10.00	330.00	1,980.00	
	หนวดปลาหมึกแคระ	607.00	ตร.ม.	50.00	30,350.00	10.00	6,070.00	36,420.00	
	หนวดปลาดุกแคระ	74.00	ตร.ม.	50.00	3,700.00	10.00	740.00	4,440.00	
	พลับพลึงหนู	32.00	ตร.ม.	50.00	1,600.00	10.00	320.00	1,920.00	
	ชาโกด่าง	7.00	ตร.ม.	50.00	350.00	10.00	70.00	420.00	
	ดินปลูก	886.00	ลบ.ม.	220.00	194,920.00	30.00	26,580.00	221,500.00	
4.2	ไม้ยืนต้น+ค้ำยัน								
	ต้นปาล์มยะวา	12.00	ต้น	3,000.00	36,000.00	900.00	10,800.00	46,800.00	
	อินทผลัม	8.00	ต้น	2,500.00	20,000.00	750.00	6,000.00	26,000.00	
	กระทิง	18.00	ต้น	2,500.00	45,000.00	750.00	13,500.00	58,500.00	
	ประดู่	2.00	ต้น	2,500.00	5,000.00	750.00	1,500.00	6,500.00	
4.3	งานดิน								
	ดินปลูก	40.00	ลบ.ม.	220.00	8,800.00	30.00	1,200.00	10,000.00	
	รวมราคา งาน Soft Scape				420,550.00		81,746.00	502,296.00	
	รวมเงินหน้า							4,193,776.34	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 1

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานครุภัณฑ์								
1	งานครุภัณฑ์ชั้นใต้ดิน	1	เหมา		990,507.00		-	990,507.00	
2	งานครุภัณฑ์ชั้น 1	1	เหมา		1,383,550.52		-	1,383,550.52	
3	งานครุภัณฑ์ชั้น 2	1	เหมา		1,230,204.75		-	1,230,204.75	
4	งานครุภัณฑ์ชั้น 3	1	เหมา		1,263,451.42		-	1,263,451.42	
5	งานครุภัณฑ์ชั้น 4	1	เหมา		1,250,680.48		-	1,250,680.48	
	รวมราคาทั้งหมด				6,118,394.16		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	6,118,394.16	
1	ชั้นใต้ดิน								
1.1	ห้องเก็บข้อมูล								
	ตู้ 4 บานเปิดขนาด 900 x 400 x 1850 มม. ห้องพักผอน (ชั้นสัญญาณบัตร)	12	ชุด	7,993.00	95,916.00	-	-	95,916.00	
	โซฟาตัว 3 ที่นั่ง หุ้มผ้าขนาด 2110 x 820 x 750 มม.	1	ชุด	10,715.00	10,715.00	-	-	10,715.00	
	โซฟาตัว 1 ที่นั่ง หุ้มผ้าขนาด 950 x 820 x 750 มม.	2	ชุด	5,377.00	10,754.00	-	-	10,754.00	
	โต๊ะกลางทอโปร่งกระจกขนาด 600 x 600 x 550 มม.	2	ชุด	6,821.00	13,642.00	-	-	13,642.00	
	โต๊ะกลางทอโปร่งกระจกขนาด 1000 x 1000 x 380 มม.	1	ชุด	12,376.00	12,376.00	-	-	12,376.00	
1.2	ห้องอาหารและห้องครัว								
	โต๊ะรับประทานอาหาร ขนาด 1200 x 800 x 750 มม.	2	ชุด	3,133.00	6,266.00	-	-	6,266.00	
	เก้าอี้รับประทานอาหาร ขนาด 470x580x1000 มม.	8	ชุด	2,133.00	17,064.00	-	-	17,064.00	
1.3	ห้องควบคุมภาพ/เสียง								
	แกนอากาศพร้อมโต๊ะ 2 ที่นั่ง สีมอคคาขนาด W1600xH450 มม.	8	ชุด	1,572.00	12,576.00	-	-	12,576.00	
	ฉากกันข้างหุ้มผ้าขนาด W800xH450 มม.	10	ชุด	1,099.00	10,990.00	-	-	10,990.00	
	คู่มือจอแขวนไฟ/ลินซ์ขนาด 420x570x630 มม.	8	ชุด	2,949.00	23,592.00	-	-	23,592.00	
	ตู้บานเปิด สีเทา/เทา บานขาวขนาด 900x400x850 มม.	8	ชุด	3,377.00	27,016.00	-	-	27,016.00	
	เก้าอี้พนักกลาง แขนปรับได้ ขาNLเบาะผ้าดำ พนักดาขายตัวขนาด 620x580x910 มม.	10	ชุด	3,494.00	34,940.00	-	-	34,940.00	
1.4	ห้องประชุม								
	โต๊ะไม่มีลิ้นชัก (ความลึก 60 ซม.) ที่อปปี/ขาเทาเข้มขนาด 1200x600x730 มม.	19	ชุด	1,694.00	32,186.00	-	-	32,186.00	
	เก้าอี้พนักกลาง แขนปรับได้ ขาNLเบาะผ้าดำ พนักดาขายตัวขนาด 620x580x910 มม.	34	ชุด	3,494.00	118,796.00	-	-	118,796.00	
	เก้าอี้พนักสูง แขนปรับได้ ขาในลอน เบาะผ้าดำ พนักพิงดาขายขนาด 620x580x1090 มม.	1	ชุด	4,044.00	4,044.00	-	-	4,044.00	
1.5	ห้องเสนาธิการ / ศูนย์เผชิญสถานการณ์ประจำวัน								
	โต๊ะไม่มีลิ้นชัก (ความลึก 60 ซม.) ที่อปปี/ขาเทาเข้มขนาด 1200x600x730 มม.	5	ชุด	1,694.00	8,470.00	-	-	8,470.00	
	เก้าอี้พนักกลาง แขนปรับได้ ขาNLเบาะผ้าดำ พนักดาขายตัวขนาด 620x580x910 มม.	8	ชุด	3,494.00	27,952.00	-	-	27,952.00	
	เก้าอี้พนักสูง แขนปรับได้ ขาในลอน เบาะผ้าดำ พนักพิงดาขายขนาด 620x580x1090 มม.	1	ชุด	4,044.00	4,044.00	-	-	4,044.00	
	ตู้ด้านขวาบานเปิด สีเทาเข้ม/คาปูชีโนขนาด 1600x400x650 มม.	4	ชุด	5,693.00	22,772.00	-	-	22,772.00	
	โต๊ะทำงานตรงด้านซ้ายขาเหล็ก สีคาปูชีโนขนาด 1800x800x730 มม.	4	ชุด	9,976.00	39,904.00	-	-	39,904.00	
	โต๊ะทำงานตรงด้านขวาขาเหล็ก สีคาปูชีโนขนาด 1800x800x730 มม.	4	ชุด	9,976.00	39,904.00	-	-	39,904.00	
	ตู้บานเปิด สีเทา/เทา บานขาวขนาด 900x400x850 มม.	8	ชุด	3,377.00	27,016.00	-	-	27,016.00	
	เก้าอี้พนักกลาง แขนปรับได้ ขาNLเบาะผ้าดำ พนักดาขายตัวขนาด 620x580x910 มม.	8	ชุด	3,494.00	27,952.00	-	-	27,952.00	
1.6	ห้องอเนกประสงค์ / ศูนย์อำนวยการเผชิญสถานการณ์เฉพาะ								
	โต๊ะไม่มีลิ้นชัก (ความลึก 60 ซม.) ที่อปปี/ขาเทาเข้มขนาด 1200x600x730 มม.	5	ชุด	1,694.00	8,470.00	-	-	8,470.00	
	เก้าอี้พนักกลาง แขนปรับได้ ขาNLเบาะผ้าดำ พนักดาขายตัวขนาด 620x580x910 มม.	8	ชุด	3,494.00	27,952.00	-	-	27,952.00	
	เก้าอี้พนักสูง แขนปรับได้ ขาในลอน เบาะผ้าดำ พนักพิงดาขายขนาด 620x580x1090 มม.	1	ชุด	4,044.00	4,044.00	-	-	4,044.00	
	ตู้ด้านขวาบานเปิด สีเทาเข้ม/คาปูชีโนขนาด 1600x400x650 มม.	1	ชุด	5,693.00	5,693.00	-	-	5,693.00	
	โต๊ะทำงานตรงด้านซ้ายขาเหล็ก สีคาปูชีโนขนาด 1800x800x730 มม.	1	ชุด	9,976.00	9,976.00	-	-	9,976.00	
	โต๊ะทำงานตรงด้านขวาขาเหล็ก สีคาปูชีโนขนาด 1800x800x730 มม.	1	ชุด	9,976.00	9,976.00	-	-	9,976.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 1

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้มัลติจอห์นไฟลด์/ลิ้นชักขนาด 420x570x630 มม.	7	ชุด	2,949.71	20,647.94			20,647.94	
	ตู้บานเปิด สีเทา/เทา บานขาวขนาด 900x400x850 มม.	2	ชุด	3,377.44	6,754.88			6,754.88	
	เก้าอี้พนักกลาง แขนปรับได้ ขนาดในเบาะดำ พนักดำชายดำขนาด 620x580x910 มม.	7	ชุด	3,494.10	24,458.67			24,458.67	
2.6	ห้องหัวหน้าสำนักงาน 2							-	
	โต๊ะ/ลิ้นชัก/โต๊ะข้างR/ปลีก ขนาด 2200 x 2200 x 730 มม.	1	ชุด	14,992.95	14,992.95			14,992.95	
	ตู้หิ้งขนาด 2400 x 400 x 850 มม.	1	ชุด	19,425.84	19,425.84			19,425.84	
	เก้าอี้ HIGH BACK ขนาด 560x690x1060 มม.	1	ชุด	5,082.83	5,082.83			5,082.83	
	เก้าอี้ LOW BACKขนาด 560x650x930 มม.	2	ชุด	4,749.53	9,499.05			9,499.05	
2.7	สำนักงาน 3							-	
	โต๊ะรูปตัว R ไม่มีลิ้นชัก ท็อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1500x800x730 มม.	2	ชุด	3,160.80	6,321.59			6,321.59	
	โต๊ะรูปตัว L ไม่มีลิ้นชัก ท็อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1500x800x730 มม.	2	ชุด	3,160.80	6,321.59			6,321.59	
	โต๊ะไม่มีลิ้นชัก (ความลึก 60 ซม.) ท็อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1200x600x730 มม.	4	ชุด	1,694.28	6,777.10			6,777.10	
	ตู้มัลติจอห์นไฟลด์/ลิ้นชักขนาด 420x570x630 มม.	4	ชุด	2,949.71	11,798.82			11,798.82	
	ตู้บานเปิด สีเทา/เทา บานขาวขนาด 900x400x850 มม.	2	ชุด	3,377.44	6,754.88			6,754.88	
	เก้าอี้หมุนผ่าขนาด 600x700x1100 มม.	1	ชุด	3,482.99	3,482.99			3,482.99	
2.8	ห้องประชุม 1							-	
	โต๊ะประชุมโล่ง 8-10 คนขนาด 3200x1200x730 มม.	1	ชุด	12,654.29	12,654.29			12,654.29	
	เก้าอี้หมุนผ่าขนาด 600x680x880 มม.	8	ชุด	3,377.44	27,019.52			27,019.52	
2.9	สำนักงาน 4							-	
	โต๊ะรูปตัว R ไม่มีลิ้นชัก ท็อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1500x800x730 มม.	15	ชุด	3,160.80	47,411.93			47,411.93	
	โต๊ะรูปตัว L ไม่มีลิ้นชัก ท็อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1500x800x730 มม.	17	ชุด	3,160.80	53,733.52			53,733.52	
	โต๊ะไม่มีลิ้นชัก (ความลึก 60 ซม.) ท็อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1200x600x730 มม.	32	ชุด	1,694.28	54,216.80			54,216.80	
	ตู้มัลติจอห์นไฟลด์/ลิ้นชักขนาด 420x570x630 มม.	32	ชุด	2,949.71	94,390.56			94,390.56	
	ตู้บานเปิด สีเทา/เทา บานขาวขนาด 900x400x850 มม.	32	ชุด	3,377.44	108,078.08			108,078.08	
	เก้าอี้หมุนผ่าขนาด 600x700x1100 มม.	32	ชุด	3,482.99	111,455.52			111,455.52	
2.10	ห้องหัวหน้าสำนักงาน 4							-	
	โต๊ะ/ลิ้นชัก/โต๊ะข้างR/ปลีก ขนาด 2200 x 2200 x 730 มม.	1	ชุด	14,992.95	14,992.95			14,992.95	
	ตู้หิ้งขนาด 2400 x 400 x 850 มม.	1	ชุด	19,425.84	19,425.84			19,425.84	
	เก้าอี้ HIGH BACK ขนาด 560x690x1060 มม.	1	ชุด	5,082.83	5,082.83			5,082.83	
	เก้าอี้ LOW BACKขนาด 560x650x930 มม.	2	ชุด	4,749.53	9,499.05			9,499.05	
	โซฟาตัว 1 ที่นั่ง หมุนผ่าขนาด 950 x 820 x 750 มม.	2	ชุด	5,377.24	10,754.48			10,754.48	
	โต๊ะกลางห่อประจกขนาด 600 x 600 x 550 มม.	1	ชุด	6,821.54	6,821.54			6,821.54	
2.11	ห้องหัวหน้าสำนักงาน 4 (1)							-	
	โต๊ะ/ลิ้นชัก/โต๊ะข้างR/ปลีก ขนาด 2200 x 2200 x 730 มม.	1	ชุด	14,992.95	14,992.95			14,992.95	
	ตู้หิ้งขนาด 2400 x 400 x 850 มม.	1	ชุด	19,425.84	19,425.84			19,425.84	
	เก้าอี้ HIGH BACK ขนาด 560x690x1060 มม.	1	ชุด	5,082.83	5,082.83			5,082.83	
	เก้าอี้ LOW BACKขนาด 560x650x930 มม.	2	ชุด	4,749.53	9,499.05			9,499.05	
2.12	ห้องประชุม 2							-	
	โต๊ะพับบนกประสงค์ มีบังตาขนาด 1500x600x730 มม.	1	ชุด	6,965.97	6,965.97			6,965.97	
	เก้าอี้หมุนผ่าขนาด 600x680x880 มม.	2	ชุด	3,377.44	6,754.88			6,754.88	
								-	
	รวมราคา งานครุภัณฑ์ 1				1,383,550.52			1,383,550.52	
3	ชั้น 2							-	
3.1	ห้องประชุม 1							-	
	โต๊ะประชุมโล่ง 8-10 คนขนาด 3200x1200x730 มม.	2	ชุด	12,654.29	25,308.58			25,308.58	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 1

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เก้าอี้หุ้มผาขนาด 600x680x880 มม.	16	ชุด	3,377.44	54,039.04			54,039.04	
3.2	สำนักงาน 1								
	โต๊ะรูปตัว L ไม่มีลิ้นชัก ท็อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1500x800x730 มม.	6	ชุด	3,160.80	18,964.77			18,964.77	
	โต๊ะไม่มีลิ้นชัก (ความลึก 60 ซม.) ท็อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1200x600x730 มม.	6	ชุด	1,694.28	10,165.65			10,165.65	
	ตู้มัลติแชนแนลไฟล์/ลิ้นชักขนาด 420x570x630 มม.	6	ชุด	2,949.71	17,698.23			17,698.23	
	ตู้บานเปิด สีเทา/เทา บานขาวขนาด 900x400x850 มม.	2	ชุด	3,377.44	6,754.88			6,754.88	
	เก้าอี้หุ้มผาขนาด 600x700x1100 มม.	6	ชุด	3,482.99	20,897.91			20,897.91	
3.3	สำนักงาน 2								
	โต๊ะรูปตัว R ไม่มีลิ้นชัก ท็อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1500x800x730 มม.	2	ชุด	3,160.80	6,321.59			6,321.59	
	โต๊ะรูปตัว L ไม่มีลิ้นชัก ท็อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1500x800x730 มม.	3	ชุด	3,160.80	9,482.39			9,482.39	
	โต๊ะไม่มีลิ้นชัก (ความลึก 60 ซม.) ท็อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1200x600x730 มม.	5	ชุด	1,694.28	8,471.38			8,471.38	
	ตู้มัลติแชนแนลไฟล์/ลิ้นชักขนาด 420x570x630 มม.	5	ชุด	2,949.71	14,748.53			14,748.53	
	ตู้บานเปิด สีเทา/เทา บานขาวขนาด 900x400x850 มม.	2	ชุด	3,377.44	6,754.88			6,754.88	
	เก้าอี้หุ้มผาขนาด 600x700x1100 มม.	5	ชุด	3,482.99	17,414.93			17,414.93	
3.4	ห้องหัวหน้า 1-3 , รอง ผอ.								
	โต๊ะ/ลิ้นชัก/โต๊ะข้างR/ปลีก ขนาด 2200 x 2200 x 730 มม.	1	ชุด	14,992.95	14,992.95			14,992.95	
	โต๊ะ/ลิ้นชัก/โต๊ะข้างL/ปลีก ขนาด 2200 x 2200 x 730 มม.	3	ชุด	14,992.95	44,978.84			44,978.84	
	ตู้หลังขนาด 2400 x 400 x 850 มม.	4	ชุด	19,425.84	77,703.34			77,703.34	
	เก้าอี้ HIGH BACK ขนาด 560x690x1060 มม.	4	ชุด	5,082.83	20,331.30			20,331.30	
	เก้าอี้ LOW BACKขนาด 560x650x930 มม.	8	ชุด	4,749.53	37,996.20			37,996.20	
	โซฟาตัว 1 ที่นั่ง หุ้มผาขนาด 950 x 820 x 750 มม.	8	ชุด	5,377.24	43,017.92			43,017.92	
	โต๊ะกลางทอปกระจกขนาด 600 x 600 x 550 มม.	4	ชุด	6,821.54	27,286.16			27,286.16	
3.5	ห้องผอ.								
	โต๊ะ/ลิ้นชัก/โต๊ะข้างR/ปลีก ขนาด 2200 x 2200 x 730 มม.	1	ชุด	14,992.95	14,992.95			14,992.95	
	ตู้หลังขนาด 2400 x 400 x 850 มม.	1	ชุด	19,425.84	19,425.84			19,425.84	
	เก้าอี้ขา-แขนไม้ หุ้มหนังขนาด 660 x 720 x 1140 มม.	1	ชุด	18,653.69	18,653.69			18,653.69	
	เก้าอี้ขา-แขนไม้ขนาด 660 x 680 x 950 มม.	2	ชุด	17,637.13	35,274.25			35,274.25	
	โซฟาตัว 3 ที่นั่ง หุ้มผาขนาด 2110 x 820 x 750 มม.	1	ชุด	10,715.60	10,715.60			10,715.60	
	โซฟาตัว 1 ที่นั่ง หุ้มผาขนาด 950 x 820 x 750 มม.	2	ชุด	5,377.24	10,754.48			10,754.48	
	โต๊ะกลางทอปกระจกขนาด 600 x 600 x 550 มม.	2	ชุด	6,821.54	13,643.08			13,643.08	
	โต๊ะกลางทอปกระจกขนาด 1000 x 1000 x 380 มม.	1	ชุด	12,376.54	12,376.54			12,376.54	
3.6	สำนักงาน 3								
	โต๊ะรูปตัว R ไม่มีลิ้นชัก ท็อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1500x800x730 มม.	3	ชุด	3,160.80	9,482.39			9,482.39	
	โต๊ะไม่มีลิ้นชัก (ความลึก 60 ซม.) ท็อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1200x600x730 มม.	3	ชุด	1,694.28	5,082.83			5,082.83	
	ตู้มัลติแชนแนลไฟล์/ลิ้นชักขนาด 420x570x630 มม.	3	ชุด	2,949.71	8,849.12			8,849.12	
	ตู้บานเปิด สีเทา/เทา บานขาวขนาด 900x400x850 มม.	2	ชุด	3,377.44	6,754.88			6,754.88	
	เก้าอี้หุ้มผาขนาด 600x700x1100 มม.	3	ชุด	3,482.99	10,448.96			10,448.96	
	โต๊ะประชุมขนาด ๑800xH730 มม.	1	ชุด	3,494.10	3,494.10			3,494.10	
	เก้าอี้ไม่มีท้าวแขน หุ้มผาขนาด 600x680x880 มม.	2	ชุด	3,149.69	6,299.37			6,299.37	
3.7	สำนักงาน 4								
	โต๊ะรูปตัว R ไม่มีลิ้นชัก ท็อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1500x800x730 มม.	2	ชุด	3,160.80	6,321.59			6,321.59	
	โต๊ะรูปตัว L ไม่มีลิ้นชัก ท็อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1500x800x730 มม.	3	ชุด	3,160.80	9,482.39			9,482.39	
	โต๊ะไม่มีลิ้นชัก (ความลึก 60 ซม.) ท็อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1200x600x730 มม.	5	ชุด	1,694.28	8,471.38			8,471.38	
	ตู้มัลติแชนแนลไฟล์/ลิ้นชักขนาด 420x570x630 มม.	5	ชุด	2,949.71	14,748.53			14,748.53	
	ตู้บานเปิด สีเทา/เทา บานขาวขนาด 900x400x850 มม.	2	ชุด	3,377.44	6,754.88			6,754.88	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 1

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เก้าอี้หุ้มผ้าขนาด 600x700x1100 มม.	5	ชุด	3,482.99	17,414.93			17,414.93	
	โต๊ะประชุมขนาด ๑800xH730 มม.	1	ชุด	3,494.10	3,494.10			3,494.10	
	เก้าอี้ไม่มีท้าวแขน หุ้มผ้าขนาด 600x680x880 มม.	2	ชุด	3,149.69	6,299.37			6,299.37	
3.8	สำนักงาน 5								
	โต๊ะรูปตัว R ไม่มีลิ้นชัก ท็อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1500x800x730 มม.	3	ชุด	3,160.80	9,482.39			9,482.39	
	โต๊ะรูปตัว L ไม่มีลิ้นชัก ท็อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1500x800x730 มม.	1	ชุด	3,160.80	3,160.80			3,160.80	
	โต๊ะไม่มีลิ้นชัก (ความลึก 60 ซม.) ท็อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1200x600x730 มม.	4	ชุด	1,694.28	6,777.10			6,777.10	
	ตู้มัลติมีเดียไฟล์/ลิ้นชักขนาด 420x570x630 มม.	4	ชุด	2,949.71	11,798.82			11,798.82	
	ตู้บานเปิด สีเทา/เทา บ้านขาวขนาด 900x400x850 มม.	5	ชุด	3,377.44	16,887.20			16,887.20	
	เก้าอี้หุ้มผ้าขนาด 600x700x1100 มม.	4	ชุด	3,482.99	13,931.94			13,931.94	
	โต๊ะประชุมขนาด ๑800xH730 มม.	1	ชุด	3,494.10	3,494.10			3,494.10	
	เก้าอี้ไม่มีท้าวแขน หุ้มผ้าขนาด 600x680x880 มม.	1	ชุด	3,149.69	3,149.69			3,149.69	
3.9	สำนักงาน 6								
	โต๊ะรูปตัว R ไม่มีลิ้นชัก ท็อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1500x800x730 มม.	4	ชุด	3,160.80	12,643.18			12,643.18	
	โต๊ะรูปตัว L ไม่มีลิ้นชัก ท็อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1500x800x730 มม.	5	ชุด	3,160.80	15,803.98			15,803.98	
	โต๊ะไม่มีลิ้นชัก (ความลึก 60 ซม.) ท็อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1200x600x730 มม.	9	ชุด	1,694.28	15,248.48			15,248.48	
	ตู้มัลติมีเดียไฟล์/ลิ้นชักขนาด 420x570x630 มม.	9	ชุด	2,949.71	26,547.35			26,547.35	
	ตู้บานเปิด สีเทา/เทา บ้านขาวขนาด 900x400x850 มม.	2	ชุด	3,377.44	6,754.88			6,754.88	
	เก้าอี้หุ้มผ้าขนาด 600x700x1100 มม.	9	ชุด	3,482.99	31,346.87			31,346.87	
	โต๊ะประชุมขนาด ๑800xH730 มม.	1	ชุด	3,494.10	3,494.10			3,494.10	
	เก้าอี้ไม่มีท้าวแขน หุ้มผ้าขนาด 600x680x880 มม.	2	ชุด	3,149.69	6,299.37			6,299.37	
3.10	สำนักงาน 7								
	โต๊ะรูปตัว R ไม่มีลิ้นชัก ท็อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1500x800x730 มม.	2	ชุด	3,160.80	6,321.59			6,321.59	
	โต๊ะรูปตัว L ไม่มีลิ้นชัก ท็อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1500x800x730 มม.	3	ชุด	3,160.80	9,482.39			9,482.39	
	โต๊ะไม่มีลิ้นชัก (ความลึก 60 ซม.) ท็อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1200x600x730 มม.	5	ชุด	1,694.28	8,471.38			8,471.38	
	ตู้มัลติมีเดียไฟล์/ลิ้นชักขนาด 420x570x630 มม.	5	ชุด	2,949.71	14,748.53			14,748.53	
	ตู้บานเปิด สีเทา/เทา บ้านขาวขนาด 900x400x850 มม.	3	ชุด	3,377.44	10,132.32			10,132.32	
	เก้าอี้หุ้มผ้าขนาด 600x700x1100 มม.	5	ชุด	3,482.99	17,414.93			17,414.93	
	ทางเดินหน้าห้องสำนักงาน 7								
	โต๊ะประชุมขนาด ๑800xH730 มม.	1	ชุด	3,494.10	3,494.10			3,494.10	
	เก้าอี้ไม่มีท้าวแขน หุ้มผ้าขนาด 600x680x880 มม.	2	ชุด	3,149.69	6,299.37			6,299.37	
3.11	สำนักงาน 8								
	โต๊ะรูปตัว R ไม่มีลิ้นชัก ท็อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1500x800x730 มม.	9	ชุด	3,160.80	28,447.16			28,447.16	
	โต๊ะรูปตัว L ไม่มีลิ้นชัก ท็อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1500x800x730 มม.	10	ชุด	3,160.80	31,607.95			31,607.95	
	โต๊ะไม่มีลิ้นชัก (ความลึก 60 ซม.) ท็อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1200x600x730 มม.	10	ชุด	1,694.28	16,942.75			16,942.75	
	ตู้มัลติมีเดียไฟล์/ลิ้นชักขนาด 420x570x630 มม.	10	ชุด	2,949.71	29,497.05			29,497.05	
	ตู้บานเปิด สีเทา/เทา บ้านขาวขนาด 900x400x850 มม.	5	ชุด	3,377.44	16,887.20			16,887.20	
	เก้าอี้หุ้มผ้าขนาด 600x700x1100 มม.	10	ชุด	3,482.99	34,829.85			34,829.85	
	โต๊ะประชุมขนาด ๑800xH730 มม.	1	ชุด	3,494.10	3,494.10			3,494.10	
	เก้าอี้ไม่มีท้าวแขน หุ้มผ้าขนาด 600x680x880 มม.	2	ชุด	3,149.69	6,299.37			6,299.37	
3.12	ห้องหัวหน้า								
	โต๊ะ/ลิ้นชัก/โต๊ะข้างR/ปลั๊ก ขนาด 2200 x 2200 x 730 มม.	1	ชุด	14,992.95	14,992.95			14,992.95	
	ตู้หิ้งขนาด 2400 x 400 x 850 มม.	1	ชุด	19,425.84	19,425.84			19,425.84	
	เก้าอี้ HIGH BACK ขนาด 560x690x1060 มม.	1	ชุด	5,082.83	5,082.83			5,082.83	
	เก้าอี้ LOW BACKขนาด 560x650x930 มม.	1	ชุด	4,749.53	4,749.53			4,749.53	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 1

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	โซฟาตัว 1 ที่นั่ง หุ้มผ้าขนาด 950 x 820 x 750 มม.	1	ชุด	5,377.24	5,377.24			5,377.24	
	โต๊ะกลางทอประจกขนาด 600 x 600 x 550 มม.	1	ชุด	6,821.54	6,821.54			6,821.54	
	รวมราคา งานครุภัณฑ์ชั้น 3				1,230,204.75		-	1,230,204.75	
4	ชั้น 3								
4.1	ห้องประชุม 1								
	โต๊ะพับบนกประสงค มีบังตาขนาด 1500x600x730 มม.	27	ชุด	6,965.97	188,081.19			188,081.19	
	เก้าอี้หุ้มผ้าขนาด 600x680x880 มม.	50	ชุด	3,377.44	168,872.00			168,872.00	
	เก้าอี้หุ้มผ้าขนาด 600x700x1100 มม.	1	ชุด	3,482.99	3,482.99			3,482.99	
4.2	ห้องประชุม 2								
	โต๊ะพับบนกประสงค มีบังตาขนาด 1500x600x730 มม.	15	ชุด	6,965.97	104,489.55			104,489.55	
	เก้าอี้หุ้มผ้าขนาด 600x680x880 มม.	26	ชุด	3,377.44	87,813.44			87,813.44	
	เก้าอี้หุ้มผ้าขนาด 600x700x1100 มม.	1	ชุด	3,482.99	3,482.99			3,482.99	
4.2	ห้องรับรอง 1-2								
	โซฟาตัว 3 ที่นั่ง หุ้มผ้าขนาด 2110 x 820 x 750 มม.	2	ชุด	10,715.60	21,431.19			21,431.19	
	โซฟาตัว 1 ที่นั่ง หุ้มผ้าขนาด 950 x 820 x 750 มม.	2	ชุด	5,377.24	10,754.48			10,754.48	
	โต๊ะกลางทอประจกขนาด 1000 x 1000 x 380 มม.	2	ชุด	12,376.54	24,753.08			24,753.08	
4.3	ห้องประชุม 1								
	โต๊ะประชุมโถง 8-10 คนขนาด 3200x1200x730 มม.	1	ชุด	12,654.29	12,654.29			12,654.29	
	เก้าอี้หุ้มผ้าขนาด 600x680x880 มม.	8	ชุด	3,377.44	27,019.52			27,019.52	
4.4	สำนักงาน 1								
	โต๊ะรูปตัว R ไม่มีลิ้นชัก ที่อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1500x800x730 มม.	3	ชุด	3,160.80	9,482.39			9,482.39	
	โต๊ะรูปตัว L ไม่มีลิ้นชัก ที่อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1500x800x730 มม.	3	ชุด	3,160.80	9,482.39			9,482.39	
	โต๊ะไม่มีลิ้นชัก (ความลึก 60 ซม.) ที่อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1200x600x730 มม.	6	ชุด	1,694.28	10,165.65			10,165.65	
	ตู้มัลติแชนแนลไฟล์/ลิ้นชักขนาด 420x570x630 มม.	6	ชุด	2,949.71	17,698.23			17,698.23	
	ตู้บานเปิด สีเทา/เทา บานขาวขนาด 900x400x850 มม.	5	ชุด	3,377.44	16,887.20			16,887.20	
	เก้าอี้หุ้มผ้าขนาด 600x700x1100 มม.	6	ชุด	3,482.99	20,897.91			20,897.91	
4.5	สำนักงาน 2								
	โต๊ะรูปตัว R ไม่มีลิ้นชัก ที่อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1500x800x730 มม.	3	ชุด	3,160.80	9,482.39			9,482.39	
	โต๊ะรูปตัว L ไม่มีลิ้นชัก ที่อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1500x800x730 มม.	3	ชุด	3,160.80	9,482.39			9,482.39	
	โต๊ะไม่มีลิ้นชัก (ความลึก 60 ซม.) ที่อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1200x600x730 มม.	6	ชุด	1,694.28	10,165.65			10,165.65	
	ตู้มัลติแชนแนลไฟล์/ลิ้นชักขนาด 420x570x630 มม.	6	ชุด	2,949.71	17,698.23			17,698.23	
	ตู้บานเปิด สีเทา/เทา บานขาวขนาด 900x400x850 มม.	5	ชุด	3,377.44	16,887.20			16,887.20	
	เก้าอี้หุ้มผ้าขนาด 600x700x1100 มม.	6	ชุด	3,482.99	20,897.91			20,897.91	
4.6	สำนักงาน 3								
	โต๊ะรูปตัว R ไม่มีลิ้นชัก ที่อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1500x800x730 มม.	3	ชุด	3,160.80	9,482.39			9,482.39	
	โต๊ะรูปตัว L ไม่มีลิ้นชัก ที่อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1500x800x730 มม.	2	ชุด	3,160.80	6,321.59			6,321.59	
	โต๊ะไม่มีลิ้นชัก (ความลึก 60 ซม.) ที่อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1200x600x730 มม.	5	ชุด	1,694.28	8,471.38			8,471.38	
	ตู้มัลติแชนแนลไฟล์/ลิ้นชักขนาด 420x570x630 มม.	5	ชุด	2,949.71	14,748.53			14,748.53	
	ตู้บานเปิด สีเทา/เทา บานขาวขนาด 900x400x850 มม.	5	ชุด	3,377.44	16,887.20			16,887.20	
	เก้าอี้หุ้มผ้าขนาด 600x700x1100 มม.	5	ชุด	3,482.99	17,414.93			17,414.93	
	โต๊ะประชุมโถง 8-10 คนขนาด 3200x1200x730 มม.	1	ชุด	12,654.29	12,654.29			12,654.29	
	เก้าอี้ไม่มีทวแขน หุ้มผ้าขนาด 600x680x880 มม.	2	ชุด	3,149.69	6,299.37			6,299.37	
4.7	สำนักงาน 4								
	โต๊ะรูปตัว R ไม่มีลิ้นชัก ที่อปปีช/ขาเทาเข้มขนาด 1500x800x730 มม.	5	ชุด	3,160.80	15,803.98			15,803.98	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคที่ 1

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	โต๊ะรูปตัว L ไม่มีลิ้นชัก ที่อปบิซ/ขาเทาเข้มขนาด 1500x800x730 มม.	5	ชุด	3,160.80	15,803.98			15,803.98	
	โต๊ะไม่มีลิ้นชัก (ความลึก 60 ซม.) ที่อปบิซ/ขาเทาเข้มขนาด 1200x600x730 มม.	10	ชุด	1,694.28	16,942.75			16,942.75	
	ตู้มัลติแชนแนลไฟลิ่ง/ลิ้นชักขนาด 420x570x630 มม.	10	ชุด	2,949.71	29,497.05			29,497.05	
	ตู้บานเปิด สีเทา/เทา บ้านขาวขนาด 900x400x850 มม.	5	ชุด	3,377.44	16,887.20			16,887.20	
	เก้าอี้หุ้มผ้าขนาด 600x700x1100 มม.	10	ชุด	3,482.99	34,829.85			34,829.85	
	โต๊ะประชุมโลง 8-10 คนขนาด 3200x1200x730 มม.	1	ชุด	12,654.29	12,654.29			12,654.29	
	เก้าอี้ไม่มีท้าวแขน หุ้มผ้าขนาด 600x680x880 มม.	4	ชุด	3,149.69	12,598.74			12,598.74	
4.8	ห้องหัวหน้า								
	โต๊ะ/ลิ้นชัก/โต๊ะข้างR/ปลีก ขนาด 2200 x 2200 x 730 มม.	1	ชุด	14,992.95	14,992.95			14,992.95	
	ตู้หลัง ขนาด 2400 x 400 x 850 มม.	1	ชุด	19,425.84	19,425.84			19,425.84	
	เก้าอี้ HIGH BACK ขนาด 560x690x1060 มม.	1	ชุด	5,082.83	5,082.83			5,082.83	
	เก้าอี้ LOW BACKขนาด 560x650x930 มม.	1	ชุด	4,749.53	4,749.53			4,749.53	
	โซฟาตัว 1 ที่นั่ง หุ้มผ้า ขนาด 950 x 820 x 750 มม.	2	ชุด	5,377.24	10,754.48			10,754.48	
	โต๊ะกลางทอปกระจากช ขนาด 600 x 600 x 550 มม.	1	ชุด	6,821.54	6,821.54			6,821.54	
4.9	สำนักงาน 5								
	โต๊ะ ลิ้นชัก 2 ชั้นขา ที่อปบิซ/ขาเทาเข้ม ขนาด 1500x800x730 มม.	6	ชุด	5,299.47	31,796.82			31,796.82	
	ฉากกั้นแบ่งสวนขนาด 1800x450 มม.	8	ชุด	1,688.72	13,509.76			13,509.76	
	ตู้บานเปิด สีเทา/เทา บ้านขาว ขนาด 900x400x850 มม.	8	ชุด	3,377.44	27,019.52			27,019.52	
	เก้าอี้หุ้มผ้า ขนาด 600x680x880 มม.	6	ชุด	3,377.44	20,264.64			20,264.64	
4.10	ห้องประชุม 1								
	โต๊ะประชุมโลง 8-10 คน ขนาด 3200x1200x730 มม.	1	ชุด	12,654.29	12,654.29			12,654.29	
	เก้าอี้หุ้มผ้าขนาด 600x680x880 มม.	8	ชุด	3,377.44	27,019.52			27,019.52	
	รวมราคา งานครุภัณฑ์ชั้น 3				1,263,451.42		-	1,263,451.42	
5	ชั้น 4								
	BED5' ลิ้นชักซ้ายขนาด xx มม.	1	ชุด	18,914.78	18,914.78			18,914.78	
	BED3.5' ลิ้นชักซ้ายขนาด 1140x2040x800 มม.	30	ชุด	12,609.85	378,295.50			378,295.50	
	NIGHT TABLEขนาด 400x400x400 มม.	31	ชุด	2,921.93	90,579.83			90,579.83	
	WARDROBEตู้เสื้อผ้าขนาด 900x600x2000 มม.	27	ชุด	16,420.58	443,355.66			443,355.66	
	SOFA 2 ที่นั่ง ขนาด 1500x920x740 มม.	11	ชุด	7,871.44	86,585.79			86,585.79	
	COFFEE TABLE ขนาด 860x600x310 มม.	6	ชุด	6,193.83	37,162.95			37,162.95	
	ตู้วางTVขนาด xx มม.	2	ชุด	10,776.70	21,553.40			21,553.40	
	WORKING TABLEขนาด 1800x800x730 มม.	12	ชุด	6,693.78	80,325.30			80,325.30	
	เก้าอี้ ขนาด 470x530x450/770 มม.	12	ชุด	3,133.02	37,596.24			37,596.24	
	DINING TABLEขนาด 1800x800x730 มม.	3	ชุด	7,038.19	21,114.56			21,114.56	
	เก้าอี้เอนกประสงค์ พลาสติกสีเทาหรือขาว/ขาเหล็กขนาด 560x500x820 มม.	18	ชุด	1,955.36	35,196.48			35,196.48	
	รวมราคา งานครุภัณฑ์ชั้น 4				1,250,680.48		-	1,250,680.48	
	รวมเงินหน้า							6,118,394.16	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน		งานอาคาร		แบบเลขที่						
ชื่อโครงการ		อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1								
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)		หมายเหตุ
				ราคามวลละ	จำนวนเงิน	ราคามวลละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน		
	- 4CDU/4FCU-01 (30,000 BTU)	1.00	ชุด	33,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00		ย้ายมาจากงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
	- 4CDU/4FCU-02,03 (35,000BTU)	2.00	ชุด	36,300.00	72,600.00	-	-	72,600.00		ย้ายมาจากงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
	- 4CDU/4FCU-04 (42,000BTU)	1.00	ชุด	41,100.00	41,100.00	-	-	41,100.00		ย้ายมาจากงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
	- 4CDU/4FCU-05,06 (18,000BTU)	2.00	ชุด	18,900.00	37,800.00	-	-	37,800.00		ย้ายมาจากงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
	- 4CDU/4FCU-07,08,11 (23,550BTU)	3.00	ชุด	26,500.00	79,500.00	-	-	79,500.00		ย้ายมาจากงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
	- 4CDU/4FCU-09,10,12,13 (30,000BTU)	4.00	ชุด	33,000.00	132,000.00	-	-	132,000.00		ย้ายมาจากงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
	- 4CDU/4FCU-14 (18,000BTU)	1.00	ชุด	18,900.00	18,900.00	-	-	18,900.00		ย้ายมาจากงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
	- 4CDU/4FCU-15,16,17 (12,000 BTU)	3.00	ชุด	11,500.00	34,500.00	-	-	34,500.00		ย้ายมาจากงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
	- 4CDU/4FCU-18 (47,000 BTU)	1.00	ชุด	53,800.00	53,800.00	-	-	53,800.00		ย้ายมาจากงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
	- 4CDU/4FCU-19 (18,000 BTU)	1.00	ชุด	18,900.00	18,900.00	-	-	18,900.00		ย้ายมาจากงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
	- 4CDU/4FCU-20 (35,000 BTU)	1.00	ชุด	36,300.00	36,300.00	-	-	36,300.00		ย้ายมาจากงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
	- 4CDU/4FCU-21 (35,000 BTU)	1.00	ชุด	36,300.00	36,300.00	-	-	36,300.00		ย้ายมาจากงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
	รวม				3,456,400.00					
	รวมเงินหมื่น							3,456,400.00		
23.2	เครื่องเติมระบบระบายอากาศ (Fresh Air System)									
23.2.1	ชั้นใต้ดิน									
	- BPAU-01 (47,800 BTU)	1.00	ชุด	38,200.00	38,200.00	-	-	38,200.00		ย้ายมาจากงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
	- BPAU-02 (47,800 BTU)	1.00	ชุด	38,200.00	38,200.00	-	-	38,200.00		ย้ายมาจากงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
23.2.2	ชั้น 1									
	- 1PAU-01 (47,800 BTU)	1.00	ชุด	38,200.00	38,200.00	-	-	38,200.00		ย้ายมาจากงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
	- 1PAU-02 (47,800 BTU)	1.00	ชุด	38,200.00	38,200.00	-	-	38,200.00		ย้ายมาจากงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
	- 1PAU-03 (47,800 BTU)	1.00	ชุด	38,200.00	38,200.00	-	-	38,200.00		ย้ายมาจากงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
23.2.3	ชั้น 2									
	- 2PAU-01 (47,800 BTU)	1.00	ชุด	38,200.00	38,200.00	-	-	38,200.00		ย้ายมาจากงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
	- 2PAU-02 (47,800 BTU)	1.00	ชุด	38,200.00	38,200.00	-	-	38,200.00		ย้ายมาจากงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
23.2.4	ชั้น 3									
	- 3PAU-01 (47,800 BTU)	1.00	ชุด	38,200.00	38,200.00	-	-	38,200.00		ย้ายมาจากงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
	- 3PAU-02 (47,800 BTU)	1.00	ชุด	38,200.00	38,200.00	-	-	38,200.00		ย้ายมาจากงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
23.2.5	ชั้น 4									
	- 4PAU-01 (47,800 BTU)	1.00	ชุด	38,200.00	38,200.00	-	-	38,200.00		ย้ายมาจากงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
23.2.6	ชั้นใต้ดิน									
	- BCDU-01(V) (47,800 BTU)	1.00	ชุด	69,100.00	69,100.00	-	-	69,100.00		ย้ายมาจากงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
	- BCDU-02(V) (47,800 BTU)	1.00	ชุด	69,100.00	69,100.00	-	-	69,100.00		ย้ายมาจากงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
23.2.7	ชั้น 1									
	- 1CDU-01(V) (47,800 BTU)	1.00	ชุด	69,100.00	69,100.00	-	-	69,100.00		ย้ายมาจากงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
	- 1CDU-02(V) (47,800 BTU)	1.00	ชุด	69,100.00	69,100.00	-	-	69,100.00		ย้ายมาจากงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
	- 1CDU-03(V) (47,800 BTU)	1.00	ชุด	69,100.00	69,100.00	-	-	69,100.00		ย้ายมาจากงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
23.2.8	ชั้น 2									
	- 2CDU-01(V) (47,800 BTU)	1.00	ชุด	69,100.00	69,100.00	-	-	69,100.00		ย้ายมาจากงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
	- 2CDU-02(V) (47,800 BTU)	1.00	ชุด	69,100.00	69,100.00	-	-	69,100.00		ย้ายมาจากงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
23.2.9	ชั้น 3									
	- 3CDU-01(V) (47,800 BTU)	1.00	ชุด	69,100.00	69,100.00	-	-	69,100.00		ย้ายมาจากงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
	- 3CDU-02(V) (47,800 BTU)	1.00	ชุด	69,100.00	69,100.00	-	-	69,100.00		ย้ายมาจากงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
23.2.10	ชั้น 4									
	- 4CDU-01(V) (47,800 BTU)	1.00	ชุด	69,100.00	69,100.00	-	-	69,100.00		ย้ายมาจากงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	แบบเลขที่					หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวม				682,718.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							682,718.00	
24	งานครุภัณฑ์งานประปาและสุขาภิบาลอาคาร บก.สรช.ภาค 1								
24.1	เครื่องสูบน้ำประปาและถังเก็บน้ำ								
24.1.1	TP-01,02 Cold Water Transfer Pump To Roof Tank Vertical Single Or Multi-Stage Centrifugal Pump, Motro Insulation Class F (1 Duty, 1 Standby) Total Capacity = 25 m3/hr, TDH = 30 m	2.00	เครื่อง	62,000.00	124,000.00	-	-	124,000.00	ย้ายมาจากงานระบบสุขาภิบาล
24.1.2	BP-01,02 Constant Pressure Package Booster Pump Set Vertical or Horizontal Centrifugal Pump Consist of 2 Pump (100%, 100%) With Pressure Tank 100 Litres And All Necessary Equipment (1 Duty, 1 Standby) Total Capacity = 30 m3/hr, TDH = 17 m	1.00	ชุด	160,000.00	160,000.00	-	-	160,000.00	ย้ายมาจากงานระบบสุขาภิบาล
	รวม				284,000.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							284,000.00	
24.2	เครื่องสูบน้ำเสีย, น้ำโคลน								
24.2.1	SWP-01,02 Submersible Sewage Pump, Insulation Class F, Cutter Type Impeller Complete Set With Guide Rail,Lifting Chain And Accessories, Solid Passage 50mm. Diameter. (1 Duty, 1 Standby) Total Capacity = 0.2 m3/min, TDH = 10 m	2.00	ชุด	71,500.00	143,000.00	-	-	143,000.00	ย้ายมาจากงานระบบสุขาภิบาล
24.2.2	SWP-03,04 Submersible Sewage Pump, Insulation Class F, Cutter Type Impeller Complete Set With Guide Rail,Lifting Chain And Accessories, Solid Passage 50mm. Diameter. (1 Duty, 1 Standby) Total Capacity = 0.2 m3/min, TDH = 10 m	2.00	ชุด	71,500.00	143,000.00	-	-	143,000.00	ย้ายมาจากงานระบบสุขาภิบาล
24.2.3	KWP-01,02 Submersible Sewage Pump, Insulation Class F, Cutter Type Impeller Complete Set With Guide Rail,Lifting Chain And Accessories, Solid Passage 50mm. Diameter. (1 Duty, 1 Standby) Total Capacity = 0.2 m3/min, TDH = 10 m	2.00	ชุด	71,500.00	143,000.00	-	-	143,000.00	ย้ายมาจากงานระบบสุขาภิบาล
24.2.4	KWP-03,04 Submersible Sewage Pump, Insulation Class F, Cutter Type Impeller Complete Set With Guide Rail,Lifting Chain And Accessories, Solid Passage 50mm. Diameter. (1 Duty, 1 Standby) Total Capacity = 0.2 m3/min, TDH = 10 m	2.00	ชุด	71,500.00	143,000.00	-	-	143,000.00	ย้ายมาจากงานระบบสุขาภิบาล
24.2.5	DP-01,02,03,04 Submersible Drainage Pump-Non Clogged Type With Guide Rail,Lifting Chain And Insulation Class F Total Capacity = 0.05 m3/min, TDH = 8 m	4.00	ชุด	30,200.00	120,800.00	-	-	120,800.00	ย้ายมาจากงานระบบสุขาภิบาล
	รวม				692,800.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							692,800.00	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
27	ครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร อาคาร บก.สรชล.ภาค 1								
27.1	ลิฟต์โดยสาร (Prassenger Lift)								
27.1.1	ลิฟต์โดยสาร แบบไม่มีห้องเครื่อง ขนาด 825 kg, 4 ชั้น (ผู้โดยสาร 11 คน)	1.00	ชุด	1,416,000.00	1,416,000.00	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง		1,416,000.00	
	รวม				1,416,000.00		0.00		
	รวมเงินหน้า							1,416,000.00	