

แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ป้ายกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน

สถานที่ก่อสร้าง กองบัญชาการกองทัพเรือ แบบเลขที่ 61 - 2 - 056 , 61 - 3 - 039 , 61 - 5 - 027

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานปรับปรุง ทร. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 9 แผ่น

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 28 มิ.ย. 2561

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าปรับปรุง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงภูมิทัศน์	5,139,058.-			
2	งานระบบไฟฟ้า	945,510.-			
3	งานระบบประปาภายนอก	74,439.-			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	6,159,007.-	1.2989	7,999,934.-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	VAT	7%			
	รวมราคาปรับปรุง			7,999,934.-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ. สุรินทร์ ปรีชาธรรม ประธานกรรมการ

น.ท. พรชัย บันลือศรีสกุล กรรมการ

ร.อ.หญิง พัทยากร ดั่งอ่ำ กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ป้ายกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน	แบบเลขที่	61 - 2 - 056 , 61 - 3 - 039 , 61 - 5 - 027
สถานที่	กองบัญชาการกองทัพเรือ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.
คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 28 มิ.ย. 2561			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด SCG หนา 4 มม. ขอบเรียบตีขนขีด ฉาบเรียบ								
	โครงกัลวาไนท์ หนา 0.55 มม.@0.40-0.60 มม.	20	ตร.ม.	500.-	10,000.-	วัสดุ + แรงงาน		10,000.-	
	งานพื้น								
	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24"	20	ตร.ม.	850.-	17,000.-	222.-	4,440.-	21,440.-	
	- พื้น ค.ส.ล. ขัดเรียบ	68	ตร.ม.	80.-	5,440.-	61.-	4,148.-	9,588.-	
	- หลังกาห้องเก็บวัสดุระบบกันซึม	27	ตร.ม.	650.-	17,550.-	วัสดุ + แรงงาน		17,550.-	
	- พื้นทางเท้าด้านป้ายกองทัพเรือปูกระเบื้อง ขนาด 0.30x0.30 ม.	609	ตร.ม.	450.-	274,050.-	55.-	33,495.-	307,545.-	
	- ขอบคัน ค.ส.ล.	353	ม.	250.-	88,250.-	วัสดุ + แรงงาน		88,250.-	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	563	ตร.ม.	260.-	146,380.-	56.-	31,528.-	177,908.-	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	408	ตร.ม.	90.-	36,720.-	100.-	40,800.-	77,520.-	
	- ผนังกรุหินแกรนิตสีขาวยุโรป ขนาด 1.20x1.20 ม.	113	ตร.ม.	1,200.-	135,600.-	วัสดุ + แรงงาน		135,600.-	
	- ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ยุโรป ขนาด 1.20x1.20 ม.	135	ตร.ม.	2,500.-	337,500.-	วัสดุ + แรงงาน		337,500.-	
	- TOP กรูแกรนิตสีขาวยุโรป	22	ม.	1,200.-	26,400.-	วัสดุ + แรงงาน		26,400.-	
	- หัวพนทลายเท็กเจอร์ พร้อมตราสัญลักษณ์กองทัพเรือ ทำโปรงแสงซ่อนไฟ	4	ชุด	20,000.-	80,000.-	วัสดุ + แรงงาน		80,000.-	
	รวม				1,174,890.-		114,411.-		
	รวมเงินหน้า							1,289,301	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ป้ายกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน	แบบเลขที่	61 - 2 - 056 , 61 -3 - 039 , 61 - 5 - 027
สถานที่	กองบัญชาการกองทัพเรือ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ทร.

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 28 มิ.ย. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- ดวงโคมไฟฝังพื้นขนาด 55W LED LAMP 220-240 V.AC. 50-60 Hz	12	ชุด	25,000.-	300,000.-	-	-	300,000.-	
	- ดวงโคมไฟส่องป้ายขนาด 36 W RGB VARYCHROME (LED LINEAR WALLWASHERS)	34	ชุด	10,500.-	357,000.-	-	-	357,000.-	
	- หลอดสำหรับดวงโคมไฟหัวเสาขนาด 18 W LED E27	4	ชุด	200.-	800.-	-	-	800.-	
	- ตู้ CONTROL (ไฟแสงสว่างส่องป้าย)	2	ชุด	43,100.-	86,200.-	-	-	86,200.-	
	- อุปกรณ์ขยายสัญญาณ Signal Amplifier 2 ชุด								
	- Controller สำหรับควบคุมการเปลี่ยนสี 1 ชุด								
	- Power Supply 24 VDC 2 ชุด								
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 3 x 1.5 sq.mm VCT	50	เมตร	31.-	1,550.-	-	-	1,550.-	
	- 2.5 sq.mm NYY-1C	220	เมตร	21.-	4,620.-	-	-	4,620.-	
	- 4 sq.mm NYY-1C	440	เมตร	28.-	12,320.-	-	-	12,320.-	
	- ท่อ ขนาด ๑ 2" HDPE	210	เมตร	83.-	17,430.-	-	-	17,430.-	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1	งาน	44,590.-	44,590.-	-	-	44,590.-	
	- ค่าแรงระบบไฟฟ้าภายนอก (ไฟแสงสว่างส่องป้าย)	1	งาน	-	-	121,000.-	121,000.-	121,000.-	
	รวม				824,510.-		121,000.-		
	รวมเงินหน้า							945,510	

