

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงกองบังคับการกรมพลาธิการทหารเรือ (เดิม) เป็นอาคาร กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓ ลักษณะงาน

โดยสังเขป เป็นกรรงานรื้อถอนผนังอาคาร วัสดุกรุผนัง วัสดุปูพื้น ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง สุขภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบประกาศ ระบบปรับอากาศ ของเดิมทั้งหมด และดำเนินการติดตั้งผนังอาคาร วัสดุกรุผนัง วัสดุปูพื้น ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง สุขภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบประกาศ ระบบปรับอากาศ ระบบประปาและสุขาภิบาล ของใหม่ ตามที่แบบกำหนด

๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมปรับปรุง (แบบ ปร.๕ (ก))

๕.๓ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมปรับปรุง (แบบ ปร.๖)

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณาสี เชียงกุล	ประธานกรรมการ
ว่าที่ น.ท.สรศิลป์ กุลวงศ์	กรรมการ
ว่าที่ น.ท.หญิง พัทยากร ดั่งอ่ำ	กรรมการและเลขานุการ
ว่าที่ น.ต.หญิง จิตพร ภูวนาถนรานูปาล	กรรมการ
ร.อ.ทวีโชค แสงสุวรรณ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุง

กลุ่มงาน	งานอาคาร				
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.				
สถานที่ก่อสร้าง	กรุงเทพฯ ฯ	แบบเลขที่	68-2-076		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานปรับปรุง	กพร.ทร.	แบบ ปจ. 4 ที่แนบ	จำนวน	64 แผ่น	
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง					

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าปรับปรุง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคาร บก.พธ.ทร.(เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.	9,252,869.00			
2	งานติดตั้งตัวอักษรชื่อหน่วย บนป้ายหน้าอาคาร กพร.ทร.	117,775.00			
3	งานติดตั้งตัวอักษรชื่อหน่วย บนอาคาร กพร.ทร.	26,400.00			
4	งานติดตั้งป้ายทางเข้าหน่วย บริเวณรั้วทางเข้า	33,000.00			
5	งานติดตั้งตัวอักษรชื่อหน่วย บนอาคารเอนกประสงค์ กพร.	26,400.00			
6	งานปรับปรุงอาคารกราบพัก	487,234.00			
7	งานปรับปรุงอาคารคลังพัสดุ กพร.ทร.	1,010,630.00			
8	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร กพร.ทร.	8,448,017.00			
9	งานระบบไฟฟ้าภายในคลัง กพร.ทร.	60,120.00			
10	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ บก.กพร.	1,460,083.00			
11	งานระบบระบายปรับอากาศคลังพัสดุ กพร. (ปรับปรุงใหม่)	134,123.00			
12	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน	311,383.00			
13	งานระบบประปาประกอบอาคาร	2,306,876.00			
14	งานภายนอกอาคาร	342,550.00			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	24,017,460.00	1.2233	29,380,558.82	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	VAT	7%			
	รวมราคาปรับปรุง			29,380,558.82	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณาสี เชียงกุล
 ว่าที่ น.ท.สรศิลป์ กุลวงศ์
 ว่าที่ น.ท.หญิง พัทยากร ด้วงอ่ำ
 ว่าที่ น.ต.หญิง จิตพร ภูวนาถนรานูบาล
 ร.อ.ทวีโชค แสงสุวรรณ

ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการและเลขานุการ
 กรรมการ
 กรรมการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.

สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพฯ ฯ แบบเลขที่ 68-2-076

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานครุภัณฑ์ กพร.ทร. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 11 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์อาคาร กพร.ทร. (ชั้น 1)	630,400.00			
2	ครุภัณฑ์ฝ้ามาบน กพร.ทร.(ชั้น 1)	108,200.00			
3	ครุภัณฑ์ป้ายชื่อหน้าห้อง (ชั้น 1)	204,500.00			
4	ครุภัณฑ์ตู้เสื้อผ้าห้องแต่งตัว (ชั้น 1)	17,370.00			
5	ครุภัณฑ์อาคาร กพร.ทร. (ชั้น 2)	630,400.00			
6	ครุภัณฑ์ฝ้ามาบน กพร.ทร.(ชั้น 2)	106,500.00			
7	ครุภัณฑ์ป้ายชื่อหน้าห้อง (ชั้น 2)	116,900.00			
8	ครุภัณฑ์ตู้เสื้อผ้าห้องแต่งตัว (ชั้น 2)	17,370.00			
9	ครุภัณฑ์อาคาร กพร.ทร. (ชั้น 3)	157,600.00			
10	ครุภัณฑ์ฝ้ามาบน กพร.ทร.(ชั้น 3)	74,200.00			
11	ครุภัณฑ์ป้ายชื่อหน้าห้อง (ชั้น 3)	150,200.00			
12	ครุภัณฑ์ตู้เสื้อผ้าห้องแต่งตัว (ชั้น 3)	11,580.00			
13	ครุภัณฑ์กราบพักทหาร	47,520.00			
14	ครุภัณฑ์คลังพัสดุ กพร.ทร.	75,960.00			
15	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	285,557.00			
16	ครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ	2,563,670.00			
17	ครุภัณฑ์ระบบประปา	626,950.00			
	ราคารวม ค่าครุภัณฑ์	5,824,877.00	1.07	6,232,618.39	
	รวมราคา ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ			6,232,618.39	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณาสี เชียงกุล

ว่าที่ น.ท.สรศิลป์ กุลวงศ์

ว่าที่ น.ท.หญิง พัทยากร ด้วงอ่ำ

ว่าที่ น.ต.หญิง จิตพร ภูวนาถนรานานูบาล

ร.อ.ทวีโชค แสงสุวรรณ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 68-2-076

ชื่อโครงการ งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.

สถานที่ กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กพร.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุง บก.พธ.ทร.(เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.(ชั้น 1)								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนผนังพร้อมช่องแสงและประตู ฝ้าเพดาน ฝ้าพื้น ฝ้าผนัง ตู้เก็บของ								
	สุขภัณฑ์ ทำความสะอาด รายละเอียดตามแบบและรายการ	1	งาน	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
	งานผนัง								
	- ผนังยิปซัมบอร์ดชนิดขอบลาด หน้า 12 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	กรุ 2 ด้าน ฉาบรอยต่อเรียบ	666	ตร.ม.	430.00	286,380.00	130.00	86,580.00	372,960.00	
	- ผนังกรุไม้ของเดิม ซ่อมส่วนที่ชำรุดพร้อม ชัดทำความสะอาด	90	ตร.ม.	450.00	40,500.00	75.00	6,750.00	47,250.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	20	ตร.ม.	250.00	5,000.00	56.00	1,120.00	6,120.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	40	ตร.ม.	90.00	3,600.00	87.00	3,480.00	7,080.00	
	- ผนังเดิมรื้อวอลเปเปอร์ของเดิมออก ทำความสะอาด	21	ตร.ม.	-	-	10.00	210.00	210.00	
	- ผนังกรูวอลเปเปอร์ รายละเอียดตามแบบและรายการ	21	ตร.ม.	400.00	8,400.00	50.00	1,050.00	9,450.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60x0.60 ม. ด้านบนโทนสีอ่อน ยาแนว	120	ตร.ม.	450.00	54,000.00	189.00	22,680.00	76,680.00	
	- ผนังของเดิม ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด พร้อมขัดทำความสะอาด	40	ตร.ม.	100.00	4,000.00	87.00	3,480.00	7,480.00	
	- ก่ออิฐมวลเบาปิดช่องแสง	5	ตร.ม.	250.00	1,250.00	56.00	280.00	1,530.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	10	ตร.ม.	90.00	900.00	87.00	870.00	1,770.00	
	- ผนังของเดิม ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด พร้อมขัดทำความสะอาด	585	ตร.ม.	100.00	58,500.00	87.00	50,895.00	109,395.00	
	รวม				462,530.00		277,395.00		
	รวมเงินหน้านี้							739,925.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 68-2-076

ชื่อโครงการ งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.

สถานที่ กรุงเทพฯ ฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กพร.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดขอบลาดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	ฉาบรอยต่อเรียบ	966	ตร.ม.	305.00	294,630.00	75.00	72,450.00	367,080.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดขอบลาด ชนิดกันชื้นหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	ฉาบรอยต่อเรียบ	27	ตร.ม.	335.00	9,045.00	75.00	2,025.00	11,070.00	
	- ฝ้าเดิม ทำความสะอาด	70	ตร.ม.	-	-	5.00	350.00	350.00	
	งานพื้น								
	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องยางแบบแผ่น Click Lock หนา 3 มม. ลายไม้	235	ตร.ม.	750.00	176,250.00	80.00	18,800.00	195,050.00	
	- บัว PVC สูง 0.10 ม.	195	ม.	80.00	15,600.00	40.00	7,800.00	23,400.00	
	- พื้นห้องน้ำ ค.ส.ล. ปูกระเบื้องพอร์ซเลน ชนิดกันลื่น ขนาด 0.60x0.60 ม.								
	พร้อมยาแนว	60	ตร.ม.	450.00	27,000.00	222.00	13,320.00	40,320.00	
	งานพื้น (ต่อ)								
	- พื้นทางเดินของเดิม ขัดทำความสะอาด ตามแบบและรายการ	300	ตร.ม.	-	-	15.00	4,500.00	4,500.00	
	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60x0.60 ม.พร้อมยาแนว	475	ตร.ม.	450.00	213,750.00	222.00	105,450.00	319,200.00	
	- พื้น ค.ส.ล. ของเดิมซ่อมส่วนที่ชำรุด พร้อมขัดทำความสะอาด	25	ตร.ม.	250.00	6,250.00	50.00	1,250.00	7,500.00	
	รวม				742,525.00		225,945.00		
	รวมเงินหน้านี้							968,470.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-076
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.		
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กพร.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ ชนิดมีหม้อน้ำ	5	ชุด	5,200.00	26,000.00	450.00	2,250.00	28,250.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนังแบบมีขาตั้ง	6	ชุด	4,500.00	27,000.00	450.00	2,700.00	29,700.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิคฝิงผนัง	5	ชุด	325.00	1,625.00	120.00	600.00	2,225.00	
	- ที่ใส่สบู่เซรามิค	5	ชุด	300.00	1,500.00	120.00	600.00	2,100.00	
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส ขนาด 0.60 ม.	5	ชุด	740.00	3,700.00	70.00	350.00	4,050.00	
	- กระจกเงาบานเปลือย เจียรปรีขอบ 1" ขนาด 1.30x0.90 ม.	2	ชุด	2,800.00	5,600.00	280.00	560.00	6,160.00	
	- กระจกเงาบานเปลือย เจียรปรีขอบ 1" ขนาด 0.60x0.80 ม.	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	120.00	240.00	2,640.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	5	ชุด	1,280.00	6,400.00	70.00	350.00	6,750.00	
	- สายอ่อนชำระ	5	ชุด	850.00	4,250.00	70.00	350.00	4,600.00	
	- โถปัสสาวะชาย	6	ชุด	2,710.00	16,260.00	450.00	2,700.00	18,960.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ	6	ชุด	650.00	3,900.00	70.00	420.00	4,320.00	
	- แผงกั้นโถปัสสาวะชาย	4	ชุด	925.00	3,700.00	170.00	680.00	4,380.00	
	- เคา์เตอร์ซิงค์ล้างจาน 1 รายละเอียดตามแบบและรายการ	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	1,800.00	1,800.00	19,800.00	
	- เคา์เตอร์ซิงค์ล้างจาน 2 รายละเอียดตามแบบและรายการ	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	1,800.00	1,800.00	19,800.00	
	รวม				138,335.00		15,400.00		
	รวมเงินหน้านี้							153,735.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 68-2-076

ชื่อโครงการ งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.

สถานที่ กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กพร.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานผนัง (ต่อ)								
	- ก่ออิฐมวลเบาปิดช่องแสง	15	ตร.ม.	250.00	3,750.00	56.00	840.00	4,590.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	30	ตร.ม.	90.00	2,700.00	87.00	2,610.00	5,310.00	
	- ผนังของเดิม ชัดสีทำความสะอาด	70	ตร.ม.	-	-	5.00	350.00	350.00	
	- ผนังของเดิม ชัดสีทำความสะอาด	420	ตร.ม.	-	-	5.00	2,100.00	2,100.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดขอบลาดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	ฉาบรอยต่อเรียบ	970	ตร.ม.	305.00	295,850.00	75.00	72,750.00	368,600.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดขอบลาด ชนิดกันชื้นหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	ฉาบรอยต่อเรียบ	35	ตร.ม.	335.00	11,725.00	75.00	2,625.00	14,350.00	
	- ฝ้าเดิม ทำความสะอาด	205	ตร.ม.	-	-	5.00	1,025.00	1,025.00	
	งานพื้น								
	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องยางแบบแผ่น Click Lock หนา 3 มม. ลายไม้	270	ตร.ม.	750.00	202,500.00	80.00	21,600.00	224,100.00	
	- บัว PVC สูง 0.10 ม.	275	ม.	80.00	22,000.00	40.00	11,000.00	33,000.00	
	- พื้นห้องน้ำ ค.ส.ล. ปูกระเบื้องพอร์ซเลน ชนิดกันลื่น ขนาด 0.60x0.60 ม.								
	พร้อมยาแนว	35	ตร.ม.	450.00	15,750.00	222.00	7,770.00	23,520.00	
	รวม				554,275.00		122,670.00		
	รวมเงินหน้านี้							676,945.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

แบบเลขที่ 68-2-076

ชื่อโครงการ งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.

สถานที่ กรุงเทพฯ ฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กพร.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ ชนิดมีหม้อน้ำ	7	ชุด	5,200.00	36,400.00	450.00	3,150.00	39,550.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนังแบบมีขาตั้ง	7	ชุด	4,500.00	31,500.00	450.00	3,150.00	34,650.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิคฝังผนัง	7	ชุด	325.00	2,275.00	120.00	840.00	3,115.00	
	- ที่ใส่สบู่เซรามิค	1	ชุด	300.00	300.00	120.00	120.00	420.00	
	- ราวแขวนผ้าสเตนเลส ขนาด 0.60 ม.	1	ชุด	740.00	740.00	70.00	70.00	810.00	
	- กระจกเงาบานเปลือย เจียรปริขอบ 1" ขนาด 1.50x0.80 ม.	3	ชุด	3,000.00	9,000.00	300.00	900.00	9,900.00	
	- กระจกเงาบานเปลือย เจียรปริขอบ 1" ขนาด 0.60x0.80 ม.	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	120.00	120.00	1,320.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	1	ชุด	1,280.00	1,280.00	70.00	70.00	1,350.00	
	- สายอ่อนชำระ	7	ชุด	850.00	5,950.00	70.00	490.00	6,440.00	
	- โถปัสสาวะชาย	4	ชุด	2,710.00	10,840.00	450.00	1,800.00	12,640.00	
	- โถปัสสาวะชาย	1	ชุด	5,590.00	5,590.00	450.00	450.00	6,040.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ	7	ชุด	650.00	4,550.00	70.00	490.00	5,040.00	
	- แผงกั้นโถปัสสาวะชาย	8	ชุด	925.00	7,400.00	170.00	1,360.00	8,760.00	
	- ผนังกั้นห้องน้ำ พร้อมประตู ขอแขวนผ้า เป็นผนังสำเร็จ	3	ชุด	10,500.00	31,500.00	850.00	2,550.00	34,050.00	
	รวม				148,525.00		15,560.00		
	รวมเงินหน้านี้							164,085.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-076
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พร.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.		
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กพร.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานปรับปรุง บก.พร.ทร.(เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.(ชั้น 3)								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนผนัง พร้อมช่องแสง และประตู ฝ้าเพดาน พื้น ผิวผนัง ตู้เก็บของ	1	งาน	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
	เคาน์เตอร์ สุขภัณฑ์ ทำความสะอาด รายละเอียดตามแบบ								
	งานฝ้าเพดาน								
C1	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขอบลาด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	1,081	ตร.ม.	305.00	329,705.00	75.00	81,075.00	410,780.00	
	ฉาบรอยต่อเรียบ รายละเอียดตามแบบ								
C2	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขอบลาด ชนิดกันชื้น หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	45	ตร.ม.	335.00	15,075.00	75.00	3,375.00	18,450.00	
	ฉาบรอยต่อเรียบ รายละเอียดตามแบบ								
C3	- ฝ้าเพดานแผ่นใยไม้ผสมซีเมนต์ ผิวหน้าธรรมชาติ หนา 25 มม. รอยต่อเว้นร่อง	16	ตร.ม.	1,760.00	28,160.00	528.00	8,448.00	36,608.00	
	ติดโครงคร่าว 0.60x0.60 ม. ติดตั้งฉนวนหินภูเขาไฟ กันเสียง กันไฟ หนา 75 มม.								
	รายละเอียดตามแบบ								
C4	- ฝ้าเพดานของเดิม ทำความสะอาด ทาสี	665	ตร.ม.	55.00	36,575.00	35.00	23,275.00	59,850.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	1,142	ตร.ม.	55.00	62,810.00	30.00	34,260.00	97,070.00	
	รวม				472,325.00		250,433.00		
	รวมเงินหน้านี้							722,758.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-076
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพธ.ทร.		
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กพธ.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
ผ1	- ผนังยิปซัมบอร์ดชนิดขอบลาด หน้า 12 มม. กรู 2 ด้าน ฉาบเรียบ	178	ตร.ม.	430.00	76,540.00	130.00	23,140.00	99,680.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี รายละเอียดตามแบบ								
ผ2	- ผนังกรูไม้ของเดิม ซ่อมส่วนที่ชำรุดพร้อม ชัดทำความสะอาด	258	ตร.ม.	450.00	116,100.00	75.00	19,350.00	135,450.00	
ผ3	- อิฐมวลเบา	55	ตร.ม.	250.00	13,750.00	56.00	3,080.00	16,830.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	110	ตร.ม.	90.00	9,900.00	87.00	9,570.00	19,470.00	
ผ4	- ผนังเดิมรีวอลเปเปอร์ ชูตลอก ทำความสะอาด	154	ตร.ม.	-	-	10.00	1,540.00	1,540.00	
	- ผนังกรวอลเปเปอร์ รายละเอียดตามแบบ	154	ตร.ม.	400.00	61,600.00	50.00	7,700.00	69,300.00	
	- ผนังกรูไม้ของเดิม ซ่อมส่วนที่ชำรุดพร้อม ชัดทำความสะอาด	62	ตร.ม.	400.00	24,800.00	75.00	4,650.00	29,450.00	
	- เปลี่ยนแผ่นลามิเนตของใหม่	13	ตร.ม.	630.00	8,190.00	63.00	819.00	9,009.00	
ผ5	- กรูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาดไม่น้อยกว่า 0.60x0.60 ม.	95	ตร.ม.	450.00	42,750.00	189.00	17,955.00	60,705.00	
ผ6	- อิฐมวลเบา	45	ตร.ม.	250.00	11,250.00	56.00	2,520.00	13,770.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	90	ตร.ม.	90.00	8,100.00	87.00	7,830.00	15,930.00	
	- กรูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาดไม่น้อยกว่า 0.60x0.60 ม.	45	ตร.ม.	450.00	20,250.00	189.00	8,505.00	28,755.00	
ผ7	- ผนังของเดิม ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด พร้อมชัดทำความสะอาด	30	ตร.ม.	100.00	3,000.00	87.00	2,610.00	5,610.00	
	- ก่ออิฐปิดช่องประตูและช่องแสง	15	ตร.ม.	250.00	3,750.00	56.00	840.00	4,590.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	30	ตร.ม.	90.00	2,700.00	87.00	2,610.00	5,310.00	
	รวม				402,680.00		112,719.00		
	รวมเงินหน้านี้							515,399.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-076
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.		
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กพร.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานผนัง(ต่อ)								
ผ8	- ผนังของเดิม ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด พร้อมขัดทำความสะอาด	15	ตร.ม.	250.00	3,750.00	50.00	750.00	4,500.00	
	- ก่ออิฐปิดช่องแสง	5	ตร.ม.	250.00	1,250.00	56.00	280.00	1,530.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	10	ตร.ม.	90.00	900.00	87.00	870.00	1,770.00	
ผ9	- ผนังของเดิม ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด พร้อมขัดทำความสะอาด	390	ตร.ม.	100.00	39,000.00	87.00	33,930.00	72,930.00	
ผ10	- ผนังผ้าปู รั้วของเดิม ทำความสะอาด เปลี่ยนผ้าปูใหม่	55	ตร.ม.	320.00	17,600.00	55.00	3,025.00	20,625.00	
ผ11	- ผนังยิปซัมบอร์ดชนิดขอบลาด หน้า 12 มม. กรู 2 ด้าน ฉาบเรียบ	30	ตร.ม.	430.00	12,900.00	130.00	3,900.00	16,800.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี รายละเอียดตามแบบ								
	- ผนังกรูวอลเปเปอร์ รายละเอียดตามแบบ	30	ตร.ม.	400.00	12,000.00	50.00	1,500.00	13,500.00	
	- บัวฝ้าเพดานสำเร็จรูป ขนาด 6"	30	ม.	150.00	4,500.00	45.00	1,350.00	5,850.00	
ผ12	- ผนังของเดิม ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด พร้อมขัดทำความสะอาด	75	ตร.ม.	100.00	7,500.00	87.00	6,525.00	14,025.00	
	- ผนังกรูวอลเปเปอร์ รายละเอียดตามแบบ	75	ตร.ม.	400.00	30,000.00	50.00	3,750.00	33,750.00	
	- บัวฝ้าเพดานสำเร็จรูป ขนาด 6"	50	ม.	150.00	7,500.00	45.00	2,250.00	9,750.00	
ผ13	- ระบบผนังกันเสียง รายละเอียดตามขยายผนัง 13	78	ตร.ม.	2,780.00	216,840.00	834.00	65,052.00	281,892.00	
ผ14	- ระบบผนังกันเสียง รายละเอียดตามขยายผนัง 14	4	ตร.ม.	4,140.00	16,560.00	1,242.00	4,968.00	21,528.00	
	- ส่วนที่มีการติดตั้งผนังใหม่ ให้ติดตั้งบัวพื้น PVC สูง 10 ซม. ทั้ง 3 ชั้น	246	ม.	80.00	19,680.00	40.00	9,840.00	29,520.00	
	รวม				389,980.00		137,990.00		
	รวมเงินหน้านี้							527,970.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่		68-2-076
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพธ.ทร.			
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กพธ.ทร.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานพื้								
F1	- ปูกระเบื้องยาง แบบแผ่น CLICK LOCK รายละเอียดตามแบบ	445	ตร.ม.	750.00	333,750.00	80.00	35,600.00	369,350.00	
	- บัว PVC สูง 0.10 ม.	280	ม.	80.00	22,400.00	40.00	11,200.00	33,600.00	
F2	- ปูกระเบื้องพอร์ซเลน ชนิดกั้นลิ้น ขนาด 0.60x0.60 ม. รายละเอียดตามแบบ	45	ตร.ม.	450.00	20,250.00	222.00	9,990.00	30,240.00	
	- ขอบกันน้ำ ขนาด 0.05x0.10 ม. ปูกระเบื้อง รายละเอียดตามแบบ	2.10	ม.	200.00	420.00	60.00	126.00	546.00	
F3	- พื้นทางเดินของเดิม ขัดทำความสะอาด รายละเอียดตามแบบ	370	ตร.ม.	-	-	15.00	5,550.00	5,550.00	
F4	- ปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.60x0.60 ม. รายละเอียดตามแบบ	268	ตร.ม.	450.00	120,600.00	222.00	59,496.00	180,096.00	
F5	- ปูพรมแผ่นดูดซับเสียง ขนาด 0.50x0.50 ม. รายละเอียดตามแบบ	16	ตร.ม.		-	100.00	1,600.00	1,600.00	
	รวม				497,420.00		123,562.00		
	รวมเงินหน้านี้							620,982.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 68-2-076

ชื่อโครงการ งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.

สถานที่ กรุงเทพฯ ฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กพร.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานประตู และหน้าต่าง								
	- D1	1	ชุด	28,800.00	28,800.00	2,880.00	2,880.00	31,680.00	
	- D2	3	ชุด	18,800.00	56,400.00	1,880.00	5,640.00	62,040.00	
	- D3	4	ชุด	12,500.00	50,000.00	1,250.00	5,000.00	55,000.00	
	- D4	9	ชุด	7,800.00	70,200.00	780.00	7,020.00	77,220.00	
	- D5	1	ชุด	6,800.00	6,800.00	680.00	680.00	7,480.00	
	- D7	2	ชุด	5,700.00	11,400.00	570.00	1,140.00	12,540.00	
	- D9	3	ชุด	5,900.00	17,700.00	590.00	1,770.00	19,470.00	
	- D10	6	ชุด	5,500.00	33,000.00	550.00	3,300.00	36,300.00	
	- D12	1	ชุด	28,500.00	28,500.00	2,850.00	2,850.00	31,350.00	
	- D13	2	ชุด	6,800.00	13,600.00	680.00	1,360.00	14,960.00	
	- D14	1	ชุด	9,600.00	9,600.00	960.00	960.00	10,560.00	
	- D15	1	ชุด	6,800.00	6,800.00	680.00	680.00	7,480.00	
	- D20 ซัดทำความสะอาด ทาสีใหม่	6	ชุด	500.00	3,000.00	50.00	300.00	3,300.00	
	- D21 ซัดทำความสะอาด ทาสีใหม่	1	ชุด	400.00	400.00	40.00	40.00	440.00	
	รวม				336,200.00		33,620.00		
	รวมเงินหน้านี้							369,820.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-076
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพธ.ทร.		
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กพธ.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ ชนิดหม้อน้ำ	8	ชุด	5,200.00	41,600.00	450.00	3,600.00	45,200.00	
	- สายชำระอ่อน	8	ชุด	850.00	6,800.00	70.00	560.00	7,360.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง แบบมีขาตั้ง	6	ชุด	4,500.00	27,000.00	450.00	2,700.00	29,700.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	450.00	450.00	4,450.00	
	- Top Counter หินแกรนิต ตู้ใต้เคาน์เตอร์ Built-in ไม้ HMR กันชื้น หนา 20 มม. ทำสี หน้าบาน PVC ขนาด 60x60 ซม. ยาว 1.20 ม.	1	ชุด	16,000.00	16,000.00	4,800.00	4,800.00	20,800.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กว้าง 0.60 ม. ยาว 0.80 ม. รายละเอียดตามแบบ	1	ชุด	2,800.00	2,800.00	280.00	280.00	3,080.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	8	ชุด	325.00	2,600.00	120.00	960.00	3,560.00	
	- ฟื่กบัวสายอ่อน	4	ชุด	1,280.00	5,120.00	70.00	280.00	5,400.00	
	- ที่ใส่สบู่	4	ชุด	300.00	1,200.00	120.00	480.00	1,680.00	
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส ยาว 0.60 ม.	4	ชุด	740.00	2,960.00	70.00	280.00	3,240.00	
	- กระจกบานเปลือย เจียรปรี่ ขอบ 1" ขนาด 1.50x0.80 ม.	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	300.00	600.00	6,600.00	
	- กระจกบานเปลือย เจียรปรี่ ขอบ 1" ขนาด 0.60x0.80 ม.	3	ชุด	1,200.00	3,600.00	120.00	360.00	3,960.00	
	- กระจกบานเปลือย เจียรปรี่ ขอบ 1" ขนาด 1.20x1.00 ม.	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	300.00	300.00	3,300.00	
	รวม				122,680.00		15,650.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							138,330.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-076
----------	----------	-----------	----------

ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพธ.ทร.
-------------	--

สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กพธ.ทร.
---------	-----------	------------------------	---------

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์(ต่อ)								
	- โถปัสสาวะชาย	5	ชุด	5,590.00	27,950.00	450.00	2,250.00	30,200.00	
	- แผงกั้นโถปัสสาวะชาย	4	ชุด	925.00	3,700.00	170.00	680.00	4,380.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	4	ชุด	10,500.00	42,000.00	2,000.00	8,000.00	50,000.00	
	งานบันได								
	- จมูกบันไดของเดิม ชัดทำความสะอาด พร้อมซ่อมของเดิมที่ชำรุดประมาณ 5 ม.	1	งาน	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- ราวจับพร้อมราวบันได ชัดทำความสะอาด ทาสี รายละเอียดตามแบบ	1	งาน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	
	รวม				93,650.00		21,930.00		
	รวมเงินหน้านี้							115,580.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-076
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.		
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กพร.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานอื่นๆ								
	ห้องเตรียมอาหาร								
	- Top Counter หินแกรนิต บาน Sink สำเร็จรูป ขนาด 65x85 ซม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ปิด HMR กรูผิวลามิเนต ด้านในกรุผนังลวด ภายในลิ้นชั้น ปรับระดับไม้เนื้อแข็ง SINK สแตนเลสชนิด 1 หลุม และก๊อกน้ำ พร้อมอุปกรณ์								
	รายละเอียดตามแบบ	1	งาน	28,000.00	28,000.00	8,400.00	8,400.00	36,400.00	
	ห้องตู้ไฟ								
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรู 2 ด้าน								
	ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี	1	งาน	4,500.00	4,500.00	450.00	450.00	4,950.00	
	ตู้ BUILT - IN								
	- ตู้ BUILT-IN ซ่อมคืนสภาพ พร้อมทาสี รายละเอียดตามแบบ	1	งาน	6,500.00	6,500.00	650.00	650.00	7,150.00	
	- ตู้เสื้อผ้า BUILT-IN รายละเอียดตามแบบ (ขนาด 0.60x1.40 ม.)	3	ชุด	15,000.00	45,000.00	1,500.00	4,500.00	49,500.00	
	- ฉนวนกันความร้อน รายละเอียดตามแบบ	750	ตร.ม.	165.00	123,750.00	25.00	18,750.00	142,500.00	
	- ช่อง SERVICE ผนังยิปซัมบอร์ดชนิดขอบลาด 12 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	รายละเอียดตามแบบและรายการ	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
	รวม				212,750.00		33,250.00		
	รวมเงินหน้านี้							246,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-076
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.		
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กพร.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	ติดตั้งตัวอักษรชื่อหน่วย บนป้ายหน้าอาคาร กพร.ทร.								
	- ขุดลอกสีเดิม อุดโป๊ว ชัดทำความสะอาด รายละเอียดตามแบบและรายการ	1	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- ทาสีอะคริลิค	35	ตร.ม.	55.00	1,925.00	30.00	1,050.00	2,975.00	
	- โลโก้ตามสัญลักษณ์ ϕ 70 ซม. รายละเอียดตามแบบและรายการ	1	ชุด	26,000.00	26,000.00	2,600.00	2,600.00	28,600.00	
	- ตัวหนังสือ รายละเอียดตามแบบและรายการ	1	ชุด	24,000.00	24,000.00	2,400.00	2,400.00	26,400.00	
	- ตัวหนังสือภาษาอังกฤษ รายละเอียดตามแบบและรายการ	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	1,800.00	1,800.00	19,800.00	
	งานปรับปรุงภูมิทัศน์								
	- งานปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังป้ายชื่อหน่วย	1	งาน	25,000.00	25,000.00	2,500.00	2,500.00	27,500.00	
	- งานทาสีกำแพง	1	งาน	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	รวม				104,925.00		12,850.00		
	รวมเงินหน้านี้							117,775.00	
5	ติดตั้งตัวอักษรชื่อหน่วย บนอาคาร กพร.ทร.								
	- ตัวหนังสือ รายละเอียดตามแบบและรายการ	1	ชุด	24,000.00	24,000.00	2,400.00	2,400.00	26,400.00	
	รวม				24,000.00		2,400.00		
	รวมเงินหน้านี้							26,400.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-076
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.		
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กพร.ทร.
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	ติดตั้งป้ายทางเข้าหน่วย บริเวณรั้วทางเข้า								
	- เสริมป้ายทางเข้าออก รายละเอียดตามแบบและรายการ	1	งาน	8,000.00	8,000.00	800.00	800.00	8,800.00	
	- ตัวหนังสือ รายละเอียดตามแบบและรายการ	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	2,200.00	2,200.00	24,200.00	
	รวม				30,000.00		3,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							33,000.00	
7	ติดตั้งตัวอักษรชื่อหน่วย บนอาคารเอนกประสงค์ กพร.ทร.								
	- ตัวหนังสือ รายละเอียดตามแบบและรายการ	1	ชุด	24,000.00	24,000.00	2,400.00	2,400.00	26,400.00	
	รวม				24,000.00		2,400.00		
	รวมเงินหน้านี้							26,400.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-076
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.		
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กพร.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์ (ต่อ)								
	- สายอ่อนชำระ	3	ชุด	850.00	2,550.00	70.00	210.00	2,760.00	
	- โถปัสสาวะชาย	5	ชุด	5,590.00	27,950.00	450.00	2,250.00	30,200.00	
	- เคา์เตอร์ ค.ส.ล. TOP แกรนิต วางอ่างล้างน้ำ 3 หลุม ตามแบบและรายการ	1	ชุด	16,000.00	16,000.00	1,600.00	1,600.00	17,600.00	
	- เคา์เตอร์ ค.ส.ล. TOP แกรนิต พร้อมซิงค์ 2 หลุม ตามแบบและรายการ	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	
	- TOP แกรนิต วางหลังสุขภัณฑ์ ตามแบบและรายการ	8.5	ม.	1,800.00	15,300.00	180.00	1,530.00	16,830.00	
	งานบันได								
	- บันได ค.ส.ล. ผิวขัดหยาบ จมูกบันไดอลูมิเนียมสำเร็จรูป								
	รายละเอียดตามแบบและรายการ	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	2,500.00	2,500.00	27,500.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีอะคริลิก	250	ตร.ม.	55.00	13,750.00	30.00	7,500.00	21,250.00	
	งานอื่น ๆ								
	- ติดตั้งมุ้งลวด ขนาด 1.00x0.60 ม.	3	ชุด	350.00	1,050.00	50.00	150.00	1,200.00	
	- ติดตั้งมุ้งลวด ขนาด 1.00x0.60 ม.	14	ชุด	350.00	4,900.00	50.00	700.00	5,600.00	
	รวม				126,500.00		18,440.00		
	รวมเงินหน้า							144,940.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร แบบเลขที่ 68-2-076

ชื่อโครงการ งานปรับปรุง บก.พร.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.

สถานที่ กรุงเทพฯ ฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กพร.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D19 ชัดทำความสะอาด ทาสีใหม่	2	ชุด	600.00	1,200.00	60.00	120.00	1,320.00	
	- D21 ชัดทำความสะอาด ทาสีใหม่	2	ชุด	400.00	800.00	40.00	80.00	880.00	
	- D22 ชัดทำความสะอาด	2	ชุด	150.00	300.00	15.00	30.00	330.00	
	- D24 ประตูบานม้วนเหล็กเคลือบสี	1	ชุด	27,000.00	27,000.00	2,700.00	2,700.00	29,700.00	
	- D25 โครงเหล็กขนาด 2" พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า	9	ชุด	12,000.00	108,000.00	1,200.00	10,800.00	118,800.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ ชนิดหม้อน้ำ	3	ชุด	5,200.00	15,600.00	450.00	1,350.00	16,950.00	
	- สายชำระ	3	ชุด	850.00	2,550.00	70.00	210.00	2,760.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง แบบมีขาตั้ง	3	ชุด	4,500.00	13,500.00	450.00	1,350.00	14,850.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	3	ชุด	325.00	975.00	120.00	360.00	1,335.00	
	- ฝักบัวสายอ่อน	1	ชุด	1,280.00	1,280.00	70.00	70.00	1,350.00	
	- ที่ใส่สบู่	1	ชุด	300.00	300.00	120.00	120.00	420.00	
	- กระบานเปลือยเจียร์ปริชอบ 1" ขนาด 0.60x0.80 ม.	3	ชุด	1,200.00	3,600.00	120.00	360.00	3,960.00	
	- โถปัสสาวะชาย	3	ชุด	2,710.00	8,130.00	450.00	1,350.00	9,480.00	
	- แผงปัสสาวะชาย	1	ชุด	925.00	925.00	170.00	170.00	1,095.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีอะคริลิก	620	ตร.ม.	55.00	34,100.00	30.00	18,600.00	52,700.00	
	รวม				218,260.00		37,670.00		
	รวมเงินหน้านี้							255,930.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-076
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.		
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กพร.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบไฟฟ้าภายในงานปรับปรุง บก.พธ.ทร.(เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.								
	- โคมตะแกรง ชนิดฝังฝ้า มีแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม พร้อมหลอด LED T8-2x18 W.	400	ชุด	4,870.00	1,948,000.00	150.00	60,000.00	2,008,000.00	
	- โคมตะแกรง ชนิดฝังฝ้า มีแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม พร้อมหลอด LED T8-3x18 W.	13	ชุด	6,285.00	81,705.00	200.00	2,600.00	84,305.00	
	- โคมโรงงาน มีปีก 2 ข้าง พร้อมหลอด LED T8-2x18 W.	2	ชุด	3,330.00	6,660.00	150.00	300.00	6,960.00	
	- โคมตัวยู ติดลอย มีฝาครอบพลาสติกใส พร้อมหลอด LED T8-2x18W	18	ชุด	4,600.00	82,800.00	150.00	2,700.00	85,500.00	
	- โคมดาวไลท์ ฝังฝ้าขนาด 5 นิ้ว พร้อมหลอด LED BULB E27 11W	88	ชุด	480.00	42,240.00	115.00	10,120.00	52,360.00	
	- โคมดาวไลท์ ฝังฝ้าขนาด 5 นิ้ว พร้อมหลอด LED BULB E27 11W DIMMERABLE	26	ชุด	530.00	13,780.00	115.00	2,990.00	16,770.00	
	- โคมไฟสปอร์ตไลท์ ชนิดหลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 30 W	2	ชุด	505.00	1,010.00	150.00	300.00	1,310.00	
	- โคมไฟแทร็คไลท์ พร้อมราง โคมทรงกระบอกสีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า 25 W 1500 lm.	3	ชุด	8,000.00	24,000.00	200.00	600.00	24,600.00	
	- โคมไฟอัฟไลท์ หน้าเวที ชนิด LED Module Surface mount								
	ขนาดไม่น้อยกว่า 15 W 670 lm	3	ชุด	6,900.00	20,700.00	300.00	900.00	21,600.00	
	- ไฟประดับ ชนิดเส้นสายอ่อน LED	3	ชุด	4,100.00	12,300.00	115.00	345.00	12,645.00	
	- โคมไฟ ชนิด SEMI REFLECTOR ขั้วกันน้ำ มีปีก 1 ข้าง พร้อมหลอด LED T8-1x18 W	3	ชุด	3,040.00	9,120.00	115.00	345.00	9,465.00	
	รวม				2,242,315.00		81,200.00		
	รวมเงินหน้านี้							2,323,515.00	
	งานระบบไฟฟ้าภายในงานปรับปรุง บก.พธ.ทร.(เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร. (ต่อ)								

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-076
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.		
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กพร.ทร.
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	250 AT. 3P. MCCB. IC \geq 25 kA. at. 400 V.AC.	1	ชุด	26,460.00	26,460.00	2,500.00	2,500.00	28,960.00	
	- BRANCH BREAKER 63 AT. 6 kA. 1P.	19	ชุด	424.00	8,056.00	-	-	8,056.00	
	- BRANCH BREAKER 63 AT. 6 kA. 3P.	6	ชุด	2,478.00	14,868.00	-	-	14,868.00	
	ตู้ LP - 1B								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 36 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	250 AT. 3P. MCCB. IC \geq 25 kA. at. 400 V.AC.	1	ชุด	25,970.00	25,970.00	2,500.00	2,500.00	28,470.00	
	- BRANCH BREAKER 63 AT. 6 kA. 1P.	18	ชุด	424.00	7,632.00	-	-	7,632.00	
	- BRANCH BREAKER 63 AT. 6 kA. 3P.	4	ชุด	2,478.00	9,912.00	-	-	9,912.00	
	ตู้ LP - 2A								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 42 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	250 AT. 3P. MCCB. IC \geq 25 kA. at. 400 V.AC.	1	ชุด	26,460.00	26,460.00	2,500.00	2,500.00	28,960.00	
	- BRANCH BREAKER 63 AT. 6 kA. 1P.	18	ชุด	424.00	7,632.00	-	-	7,632.00	
	- BRANCH BREAKER 63 AT. 6 kA. 3P.	6	ชุด	2,478.00	14,868.00	-	-	14,868.00	
	รวม				141,858.00		7,500.00		
	รวมเงินหน้านี้							149,358.00	
	งานระบบไฟฟ้าภายในงานปรับปรุง บก.พธ.ทร.(เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร. (ต่อ)								
	ตู้ LP - 2B								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 42 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	250 AT. 3P. MCCB. IC \geq 25 kA. at. 400 V.AC.	1	ชุด	26,460.00	26,460.00	2,500.00	2,500.00	28,960.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-076
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.		
สถานที่	กรุงเทพฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กพร.ทร.
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- BRANCH BREAKER 63 AT. 6 kA. 1P.	16	ชุด	424.00	6,784.00	-	-	6,784.00	
	- BRANCH BREAKER 63 AT. 6 kA. 3P.	6	ชุด	2,478.00	14,868.00	-	-	14,868.00	
	ตู้ LP - 3A								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 36 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	250 AT. 3P. MCCB. IC ≥ 25 kA. at. 400 V.AC.	1	ชุด	25,970.00	25,970.00	2,500.00	2,500.00	28,470.00	
	- BRANCH BREAKER 63 AT. 6 kA. 1P.	14	ชุด	424.00	5,936.00	-	-	5,936.00	
	- BRANCH BREAKER 63 AT. 6 kA. 3P.	3	ชุด	2,478.00	7,434.00	-	-	7,434.00	
	ตู้ LP - 3B								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 36 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	250 AT. 3P. MCCB. IC ≥ 25 kA. at. 400 V.AC.	1	ชุด	25,970.00	25,970.00	2,500.00	2,500.00	28,470.00	
	- BRANCH BREAKER 63 AT. 6 kA. 1P.	23	ชุด	424.00	9,752.00	-	-	9,752.00	
	- BRANCH BREAKER 63 AT. 6 kA. 3P.	1	ชุด	2,478.00	2,478.00	-	-	2,478.00	
	ตู้ LP - 3C								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 24 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT BREAKER								
	250 AT. 3P. MCCB. IC ≥ 25 kA. at. 400 V.AC.	1	ชุด	24,150.00	24,150.00	2,000.00	2,000.00	26,150.00	
	- BRANCH BREAKER 63 AT. 6 kA. 1P.	19	ชุด	424.00	8,056.00	-	-	8,056.00	
	รวม				157,858.00		9,500.00		
	รวมเงินหน้านี้							167,358.00	
	งานระบบไฟฟ้าภายในงานปรับปรุง บก.พธ.ทร.(เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร. (ต่อ)								
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า 1.5 Sq.mm. IEC-01	1,800	เมตร	6.00	10,800.00	5.00	9,000.00	19,800.00	
	- สายไฟฟ้า 2.5 Sq.mm. IEC-01	16,500	เมตร	9.00	148,500.00	7.00	115,500.00	264,000.00	
	- สายไฟฟ้า 4 Sq.mm. IEC-01	7,500	เมตร	14.00	105,000.00	10.00	75,000.00	180,000.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		แบบเลขที่	68-2-076
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.			
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กพร.ทร.	
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- สายไฟฟ้า 6 Sq.mm. IEC-01	1,000	เมตร	23.00	23,000.00	12.00	12,000.00	35,000.00	
	- สายไฟฟ้า 10 Sq.mm. IEC-01	100	เมตร	39.00	3,900.00	16.00	1,600.00	5,500.00	
	- สายไฟฟ้า 16 Sq.mm. IEC-01	300	เมตร	60.00	18,000.00	20.00	6,000.00	24,000.00	
	- สายไฟฟ้า 95 Sq.mm. CV-FD.0.6/1kV. XLPE	1,300	เมตร	655.00	851,500.00	55.00	71,500.00	923,000.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2" EMT	2,000	ท่อน	93.00	186,000.00	66.00	132,000.00	318,000.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4" EMT	485	ท่อน	134.00	64,990.00	72.00	34,920.00	99,910.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 2 1/2" IMC	72	ท่อน	1,055.00	75,960.00	195.00	14,040.00	90,000.00	
	- WIRE WAY W / COVER 300 x100 T2.0 mm. HDG.	8	ท่อน	3,990.00	31,920.00	183.00	1,464.00	33,384.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1	งาน	400,000.00	400,000.00	-	-	400,000.00	
	- ค่ากรีตผนังเดิมฝังท่อร้อยสาย และซ่อมคั้นสภาพเดิม	7,674	เมตร	20.00	153,480.00	10.00	76,740.00	230,220.00	
	รวม					2,073,050.00	549,764.00		
	รวมเงินหน้านี้							2,622,814.00	
	ระบบ COM ภายในอาคาร								
	- ตู้ RACK ขนาด 19 นิ้ว 9U พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (รายละเอียดตามแบบ)	4	ชุด	10,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- FDU and Media Converter	4	ชุด	6,740.00	26,960.00	-	-	26,960.00	
	- switch 24 port	6	ชุด	28,000.00	168,000.00	-	-	168,000.00	
	- เต้ารับ Com.	144	ชุด	300.00	43,200.00	-	-	43,200.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-076
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.		
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กพร.ทร.
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- BS-633A Wall Mount Speaker 6W	30	ชุด	2,400.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
	- ST-2760 QB Standard Rack W/Accessories Size 27U	1	ชุด	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	- สาย 3C X 4 SQ.MM. VCT	30	เมตร	79.00	2,370.00	-	-	2,370.00	
	- สาย 2C X 2.5 SQ.MM. VCT	945	เมตร	45.00	42,525.00	-	-	42,525.00	
	- CAT.6 CABLE	80	เมตร	18.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2" EMT	270	ท่อน	93.00	25,110.00	-	-	25,110.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	63,000.00	63,000.00	-	-	63,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้ง และทดสอบระบบ	1	งาน	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
	- ค่ากรีตผนังเดิมฝังท่อร้อยสาย และซ่อมค้ำสภาพเดิม	870	เมตร	20.00	17,400.00	10.00	8,700.00	26,100.00	
	รวม				717,345.00		208,700.00		
	รวมเงินหน้า							926,045.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-076
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.		
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กพร.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบระบายปรับอากาศ บก.กพร.								
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/4"	77	เมตร	84.00	6,468.00	25.00	1,925.00	8,393.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/8"	556	เมตร	105.00	58,380.00	30.00	16,680.00	75,060.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/2"	300	เมตร	167.00	50,100.00	50.00	15,000.00	65,100.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 5/8"	233	เมตร	239.00	55,687.00	65.00	15,145.00	70,832.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 3/4"	431	เมตร	295.00	127,145.00	80.00	34,480.00	161,625.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 7/8"	114	เมตร	386.00	44,004.00	110.00	12,540.00	56,544.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1/2" PVC.	53	ท่อน	35.00	1,855.00	100.00	5,300.00	7,155.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 3/4" PVC.	43	ท่อน	44.00	1,892.00	100.00	4,300.00	6,192.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1" PVC.	9	ท่อน	58.00	522.00	100.00	900.00	1,422.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1 1/4" PVC.	63	ท่อน	73.00	4,599.00	100.00	6,300.00	10,899.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาทองแดง	1,711	เมตร	56.00	95,816.00	100.00	171,100.00	266,916.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง	672	เมตร	35.00	23,520.00	14.00	9,408.00	32,928.00	
	- รางครอบท่อน้ำยา	278	เมตร	130.00	36,140.00	50.00	13,900.00	50,040.00	
	- สารทำความสะอาด	1	งาน	47,000.00	47,000.00	-	-	47,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1	งาน	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู	33	ชุด	-	-	3,000.00	99,000.00	99,000.00	
	- ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนได้ฝ้า ขนาด 13,000 - 36,000 บีทียู	21	ชุด	-	-	4,000.00	84,000.00	84,000.00	
	- ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนได้ฝ้า ขนาด 40,000 - 48,000 บีทียู	23	ชุด	-	-	5,500.00	126,500.00	126,500.00	
	รวม				603,128.00		616,478.00		
	รวมเงินหน้า							1,219,606.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-076
----------	----------	-----------	----------

ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.
-------------	--

สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กพร.ทร.
---------	------------	------------------------	---------

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบระบายอากาศ บก.กพร.								
	- ท่อระบายอากาศ Ø 4" FLFX	33	เมตร	135.00	4,455.00	14.00	462.00	4,917.00	
	- ท่อระบายอากาศ Ø 4" PVC.	105	เมตร	135.00	14,175.00	54.00	5,670.00	19,845.00	
	- พัดลมดูดอากาศผนัง 8 นิ้ว	38	ชุด	1,000.00	38,000.00	400.00	15,200.00	53,200.00	
	- พัดลมดูดอากาศ 50 CFM.	11	ชุด	2,640.00	29,040.00	650.00	7,150.00	36,190.00	
	- พัดลมดูดอากาศ 100 CFM.	19	ชุด	3,600.00	68,400.00	650.00	12,350.00	80,750.00	
	- หน้ากากลมกลับ EAG 4"	30	ชุด	110.00	3,300.00	125.00	3,750.00	7,050.00	
	- PIPE HOOD/RAIN HOOD	13	ชุด	800.00	10,400.00	125.00	1,625.00	12,025.00	
	- ค่าอุปกรณ์จับยึด	1	งาน	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	- ค่าอุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1	งาน	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	รวม				194,270.00		46,207.00		
	รวมเงินหน้านี้							240,477.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-076
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.		
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กพร.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาภายในห้องน้ำ								
	PVC 13.5								
	- Dia 1/2"	250	เมตร	11.00	2,750.00	30.00	7,500.00	10,250.00	
	- Dia 3/4"	128	เมตร	13.00	1,664.00	30.00	3,840.00	5,504.00	
	- Dia 1"	74	เมตร	21.00	1,554.00	30.00	2,220.00	3,774.00	
	- Dia 1 1/2"	30	เมตร	35.00	1,050.00	30.00	900.00	1,950.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	700.00	700.00	200.00	200.00	900.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	STOP VALVE								
	- Dia 1/2"	65	ชุด	220.00	14,300.00	50.00	3,250.00	17,550.00	
	HOSE BIB								
	- Dia 1/2"	16	ชุด	155.00	2,480.00	50.00	800.00	3,280.00	
	GATE VALVE								
	- Dia 3/4"	4	ชุด	620.00	2,480.00	100.00	400.00	2,880.00	
	- Dia 1"	6	ชุด	860.00	5,160.00	200.00	1,200.00	6,360.00	
	- Dia 1 1/2"	2	ชุด	1,460.00	2,920.00	300.00	600.00	3,520.00	
	- Dia 2"	2	ชุด	2,120.00	4,240.00	400.00	800.00	5,040.00	
	รวม				40,598.00		22,110.00		
	รวมเงินหน้า							62,708.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-076
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.		
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กพร.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายในห้องพัก								
	ท่อโสลโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ,ท่อน้ำฝน								
	PVC 8.5								
	- Dia 1 1/2"	261	เมตร	24.00	6,264.00	30.00	7,830.00	14,094.00	
	- Dia 2"	245	เมตร	37.00	9,065.00	40.00	9,800.00	18,865.00	
	- Dia 2 1/2"	35	เมตร	59.00	2,065.00	50.00	1,750.00	3,815.00	
	- Dia 4"	150	เมตร	134.00	20,100.00	100.00	15,000.00	35,100.00	
	- Dia 6"	14	เมตร	285.00	3,990.00	200.00	2,800.00	6,790.00	
	- ซ้อนต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	6,300.00	6,300.00	1,800.00	1,800.00	8,100.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	4,200.00	4,200.00	1,200.00	1,200.00	5,400.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	2,100.00	2,100.00	600.00	600.00	2,700.00	
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	FLOOR DRAIN								
	- Dia 2"	22	ชุด	620.00	13,640.00	200.00	4,400.00	18,040.00	
	- Dia 4"	12	ชุด	1,145.00	13,740.00	400.00	4,800.00	18,540.00	
	รวม				81,464.00		49,980.00		
	รวมเงินหน้านี้							131,444.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-076
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.		
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กพร.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลภายในกราบพักทหาร								
	ท่อโสลโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ,ท่อน้ำฝน								
	PVC 8.5								
	- Dia 1 1/2"	35	เมตร	24.00	840.00	30.00	1,050.00	1,890.00	
	- Dia 2"	11	เมตร	37.00	407.00	40.00	440.00	847.00	
	- Dia 2 1/2"	35	เมตร	59.00	2,065.00	50.00	1,750.00	3,815.00	
	- Dia 4"	30	เมตร	134.00	4,020.00	100.00	3,000.00	7,020.00	
	- ซ้อนต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	1,100.00	1,100.00	330.00	330.00	1,430.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	730.00	730.00	220.00	220.00	950.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	370.00	370.00	110.00	110.00	480.00	
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	FLOOR DRAIN								
	- Dia 4"	10	ชุด	1,145.00	11,450.00	400.00	4,000.00	15,450.00	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia 2 1/2"	3	ชุด	380.00	1,140.00	114.00	342.00	1,482.00	
	- Dia 4"	1	ชุด	520.00	520.00	156.00	156.00	676.00	
	- งานคิดผนัง - ซ่อมกลับคืนสภาพเดิม	224	ม.	20.00	4,480.00	10.00	2,240.00	6,720.00	
	- ถังดักไขมัน PEขนาดไม่น้อยกว่า30 ลิตรวางบนพื้น(แบบวางใต้ซิงค์/ด้านข้าง)	1	ถัง	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	2,600.00	
	รวม				29,122.00		14,238.00		
	รวมเงินหน้านี้							43,360.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-076
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.		
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กพร.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาประกอบอาคาร กพร.ทร.								
	HDPE PN 10 PE 80								
	- Dia 3/4"	24	เมตร	21.00	504.00	30.00	720.00	1,224.00	
	- Dia 1"	18	เมตร	23.00	414.00	30.00	540.00	954.00	
	- Dia 1 1/2"	95	เมตร	54.00	5,130.00	50.00	4,750.00	9,880.00	
	- Dia 2"	10	เมตร	82.00	820.00	75.00	750.00	1,570.00	
	SLEEVE (SP)								
	- Dia 4"	3	เมตร	833.00	2,499.00	280.00	840.00	3,339.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	1,500.00	1,500.00	400.00	400.00	1,900.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	900.00	900.00	200.00	200.00	1,100.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	400.00	400.00	100.00	100.00	500.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	- GATE VALVE Ø 1 1/2"	2	ชุด	1,460.00	2,920.00	300.00	600.00	3,520.00	
	- GATE VALVE Dia 2"	2	ชุด	2,120.00	4,240.00	400.00	800.00	5,040.00	
	- MODULATING FLOAT VALVE Dia 1 1/2" (อุปกรณ์ประกอบถึงเก็บน้ำใต้ดิน)	1	ชุด	18,900.00	18,900.00	1,890.00	1,890.00	20,790.00	
	- จุดตัดบรรจบท่อเมนเดิม	1	งาน	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00	
	- AUTOMATIC AIR RELEASE VALVE & BALL VALVE Dia 1/2"	1	ชุด	3,015.00	3,015.00	301.00	301.00	3,316.00	
	(รายละเอียดตามแบบ)								
	- เครื่องกรองน้ำดื่มชนิดตู้กดน้ำแบบตั้งพื้น 3 อุณหภูมิ อัตราการผลิต 75 GPD	2	ชุด	34,000.00	68,000.00	3,400.00	6,800.00	74,800.00	
	- เครื่องฟอกอากาศ แบบ 3 ชั้นตอน ระบบหมุนเวียนอากาศ 350 ลบ.ม./ ชม.	3	ชุด	26,000.00	78,000.00	2,600.00	7,800.00	85,800.00	
	(รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	รวม				188,242.00		26,591.00		
	รวมเงินทั้งสิ้น							214,833.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-076
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.		
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กพร.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาประกอบอาคาร กพร.ทร.								
	VALVE BOX								
	- บ่อวาล์ว ค.ส.ล. ขนาด 1.50x1.50 m.	1	บ่อ	7,000.00	7,000.00	700.00	700.00	7,700.00	
	- GATE VALVE Ø 2"	1	ชุด	2,120.00	2,120.00	400.00	400.00	2,520.00	
	- GATE VALVE Ø 3"	2	ชุด	7,235.00	14,470.00	600.00	1,200.00	15,670.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00	
	WATER METER (รายละเอียดตามแบบ) (จำนวน 1 ชุด)								
	- GSP Dia 2"	1	เมตร	179.00	179.00	90.00	90.00	269.00	
	- WATER METER Dia 1 1/2"	1	ชุด	7,800.00	7,800.00	300.00	300.00	8,100.00	
	- GATE VALVE Dia 2"	2	ชุด	2,120.00	4,240.00	400.00	800.00	5,040.00	
	- STRAINER Dia 2"	1	ชุด	2,395.00	2,395.00	400.00	400.00	2,795.00	
	- UNION Dia 1 1/2"	2	ชุด	186.00	372.00	20.00	40.00	412.00	
	- แท่นคอนกรีตรองรับท่อ	3	งาน	200.00	600.00	75.00	225.00	825.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	800.00	800.00	240.00	240.00	1,040.00	
	รวม				40,976.00		4,495.00		
	รวมเงินหน้า							45,471.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-076
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พร.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.		
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กพร.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาประกอบอาคาร กพร.ทร.								
	อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำชั้น 1								
	- GSP Dia 1 1/2"	2	เมตร	127.00	254.00	65.00	130.00	384.00	
	- GSP Dia 2"	4	เมตร	179.00	716.00	90.00	360.00	1,076.00	
	- GATE VALVE Dia 1 1/2"	3	ชุด	1,460.00	4,380.00	300.00	900.00	5,280.00	
	- GATE VALVE Dia 2"	5	ชุด	2,120.00	10,600.00	400.00	2,000.00	12,600.00	
	- CHECK VALVE Dia 1 1/2"	3	ชุด	1,755.00	5,265.00	300.00	900.00	6,165.00	
	- FLEXIBLE CONNECTOR Dia 2"	1	ชุด	3,250.00	3,250.00	400.00	400.00	3,650.00	
	- STRAINER Dia 2"	2	ชุด	2,395.00	4,790.00	400.00	800.00	5,590.00	
	- PRESSURE REDUCING VALVE Dia 2"	1	ชุด	21,650.00	21,650.00	2,000.00	2,000.00	23,650.00	
	- FOOT VALVE Dia 2"	2	ชุด	4,400.00	8,800.00	400.00	800.00	9,600.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	3,000.00	3,000.00	300.00	300.00	3,300.00	
	- ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั้น 1 PACKGED BOOSTER PUMP จำนวน 2 เครื่อง	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	ขนาดไม่น้อยกว่า 3.73 กิโลวัตต์ (KW)								
	- ค่าติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือชนิด ABC 15 ปอนด์	12	ถัง	-	-	200.00	2,400.00	2,400.00	
	- ค่าติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 15 ปอนด์	12	ถัง	-	-	200.00	2,400.00	2,400.00	
	- ดินซุต (หมวดงานระบบประปา)	22	ลบ.ม.	-	-	112.00	2,464.00	2,464.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น (หมวดงานระบบประปา)	10	ลบ.ม.	510.00	5,100.00	104.00	1,040.00	6,140.00	
	รวม				67,805.00		17,894.00		
	รวมเงินหน้านี้							85,699.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-076
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.		
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กพร.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลประกอบอาคาร กพร.ทร.								
	ท่อโศโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ,ท่อน้ำฝน								
	PVC 8.5								
	- Dia 1 1/2"	30	เมตร	24.00	720.00	30.00	900.00	1,620.00	
	- Dia 2"	30	เมตร	37.00	1,110.00	40.00	1,200.00	2,310.00	
	- Dia 2 1/2"	47	เมตร	59.00	2,773.00	50.00	2,350.00	5,123.00	
	- Dia 4"	74	เมตร	134.00	9,916.00	100.00	7,400.00	17,316.00	
	- Dia 6"	25	เมตร	285.00	7,125.00	200.00	5,000.00	12,125.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	3,200.00	3,200.00	900.00	900.00	4,100.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	2,200.00	2,200.00	600.00	600.00	2,800.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	VTR								
	- Dia 2 1/2"	1	ชุด	276.00	276.00	80.00	80.00	356.00	
	- Dia 4"	2	ชุด	550.00	1,100.00	160.00	320.00	1,420.00	
	CLEAN OUT								
	- Dia 2 1/2"	1	ชุด	130.00	130.00	100.00	100.00	230.00	
	- Dia 4"	1	ชุด	240.00	240.00	200.00	200.00	440.00	
	- ตัดบรรจุระบบท่อของเดิม	1	งาน	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia 4"	1	ชุด	520.00	520.00	156.00	156.00	676.00	
	รวม				30,810.00		19,656.00		
	รวมเงินหน้า							50,466.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-076
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.		
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กพร.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลประกอบอาคาร กพร.ทร.								
	FLEXIBLE CONNECTOR								
	- Dia 4"	2	ชุด	620.00	1,240.00	200.00	400.00	1,640.00	
	- Dia 6"	2	ชุด	1,360.00	2,720.00	300.00	600.00	3,320.00	
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป WWT-1 (เพอร์โรซีเมนต์)								
	รูปแบบที่ 2 ชนิดเกราะ-กรองไร้อากาศ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม	1	ถัง	120,000.00	120,000.00	1,000.00	1,000.00	121,000.00	
	- ฝาถังเหล็กหล่อ ชนิด Heavy Duty ขนาด 1.00 ม (รับน้ำหนัก 25 Ton.)	1	ฝา	17,000.00	17,000.00	500.00	500.00	17,500.00	
	- ฐาน ค.ส.ล.รองรับ (แบบมีเข็ม) + คอนกรีตรัดฝาลัง	1	งาน	33,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป WWT-2 (เพอร์โรซีเมนต์)								
	รูปแบบที่ 7 ชนิดเกราะ-กรองไร้อากาศ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม	1	ถัง	500,000.00	500,000.00	1,500.00	1,500.00	501,500.00	
	- ฝาถังเหล็กหล่อ ชนิด Heavy Duty ขนาด 1.00 ม (รับน้ำหนัก 25 Ton.)	2	ฝา	17,000.00	34,000.00	500.00	1,000.00	35,000.00	
	- ฐาน ค.ส.ล.รองรับ (แบบมีเข็ม) + คอนกรีตรัดฝาลัง	1	งาน	130,000.00	130,000.00	-	-	130,000.00	
	บ่อพักน้ำ								
	บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ฝาตะแกรงเหล็ก								
	- MH 1	8	บ่อ	2,640.00	21,120.00	260.00	2,080.00	23,200.00	
	ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3								
	- Ø 0.20 m.	21	ท่อน	299.00	6,279.00	90.00	1,890.00	8,169.00	
	- ปูนยาแนวท่อ	1	งาน	1,370.00	1,370.00	400.00	400.00	1,770.00	
	- ดินซุด (หมวดงานระบายน้ำ)	3	ลบ.ม.	-	-	112.00	336.00	336.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น (หมวดงานระบายน้ำ)	1	ลบ.ม.	510.00	510.00	104.00	104.00	614.00	
	รวม				867,239.00		9,810.00		
	รวมเงินหน้า							877,049.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-076
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.		
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กพร.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาประกอบอาคารรพชพัทลุง								
	งานระบบประปาประกอบอาคาร								
	ท่อ (GSP)								
	- Dia 1 1/2"	11	เมตร	127.00	1,397.00	65.00	715.00	2,112.00	
	- Dia 2"	23	เมตร	179.00	4,117.00	110.00	2,530.00	6,647.00	
	PVC 13.5								
	- Dia 2"	6	เมตร	206.00	1,236.00	75.00	450.00	1,686.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	1,020.00	1,020.00	300.00	300.00	1,320.00	
	- อุปกรณ์รองรับท่อ	1	งาน	650.00	650.00	200.00	200.00	850.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์	1	งาน	150.00	150.00	50.00	50.00	200.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	- GATE VALVE Dia 2"	1	ชุด	2,120.00	2,120.00	400.00	400.00	2,520.00	
	- GATE VALVE Dia 1 1/2"	2	ชุด	1,460.00	2,920.00	300.00	600.00	3,520.00	
	- CHECK VALVE Dia 1 1/2"	1	ชุด	1,755.00	1,755.00	300.00	300.00	2,055.00	
	- โรงสูบน้ำ ขนาด 1.6X2.0X2.5 ม.พร้อมเครื่องระบายอากาศเมทัลชีล 3 ด้าน	1	งาน	25,000.00	25,000.00	3,750.00	3,750.00	28,750.00	
	และลวดตาข่ายถัก เบอร์ 12 ขนาด 1 นิ้วอีก 1 ด้านหลังคาเมทัลชีล พร้อมประตู								
	ทางเข้าและที่ลื้อคูกุญแจ ฐานราก ค.ส.(แบบมีเข็ม)								
	- เครื่องกรองน้ำดื่มชนิดตู้กดน้ำแบบตั้งพื้น 3 อุณหภูมิ อัตราการผลิต 75 GPD	1	ชุด	34,000.00	34,000.00	3,400.00	3,400.00	37,400.00	
	รวม				74,365.00		12,695.00		
	รวมเงินหน้านี้							87,060.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-076
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.		
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กพร.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาประกอบอาคารรพชพัทลุง								
	ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป								
	- ถังเก็บน้ำสำเร็จรูปเฟอร์โรซีเมนต์(รับน้ำหนักได้25ตัน) แบบ ST - 1	1	ถัง	180,000.00	180,000.00	27,000.00	27,000.00	207,000.00	
	ขนาด 10 ลบ.ม.								
	- ฝาถังเหล็กหล่อ ชนิด Heavy Duty ขนาด 1.00 ม (รับน้ำหนัก 25 Ton.)	2	ฝา	17,000.00	34,000.00	1,700.00	3,400.00	37,400.00	
	- ฐาน ค.ส.ล.รองรับ (แบบมีเข็ม) + คอนกรีตรัดฝาลัง	1	งาน	50,000.00	50,000.00	7,500.00	7,500.00	57,500.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	- FOOT VALVE Dia 2"	2	ชุด	4,400.00	8,800.00	400.00	800.00	9,600.00	
	- MODULATING FLOAT VALVE Dia 1 1/2"	1	ชุด	18,900.00	18,900.00	1,890.00	1,890.00	20,790.00	
	WATER METER (รายละเอียดตามแบบ) (จำนวน 1 ชุด)								
	- GSP Dia 2"	3	เมตร	179.00	537.00	90.00	270.00	807.00	
	- WATER METER Dia 1 1/2"	1	ชุด	7,800.00	7,800.00	300.00	300.00	8,100.00	
	- GATE VALVE Dia 2"	2	ชุด	2,120.00	4,240.00	400.00	800.00	5,040.00	
	- STRAINER Dia 2"	1	ชุด	2,395.00	2,395.00	400.00	400.00	2,795.00	
	- UNION Dia 2"	2	ชุด	276.00	552.00	20.00	40.00	592.00	
	- แท่นคอนกรีตรองรับท่อ	3	งาน	200.00	600.00	75.00	225.00	825.00	
	- Accessories & Painting,Cleaning	1	งาน	800.00	800.00	240.00	240.00	1,040.00	
	- ตัดบรรจบบระบบท่อของเดิมและท่อ BYPASS	1	งาน	1,000.00	1,000.00	150.00	150.00	1,150.00	
	รวม				309,624.00		43,015.00		
	รวมเงินหน้านี้							352,639.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร			แบบเลขที่	68-2-076
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.				
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ		กพร.ทร.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาลประกอบอาคารกราบพักทหาร								
	งานระบบสุขาภิบาล (ท่อโสโครก,ท่อน้ำทิ้ง,ท่ออากาศ) PVC 8.5								
	- Dia 2"	7	เมตร	37.00	259.00	40.00	280.00	539.00	
	- Dia 4"	12	เมตร	134.00	1,608.00	100.00	1,200.00	2,808.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	งาน	300.00	300.00	80.00	250.00	550.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1	งาน	200.00	200.00	60.00	150.00	350.00	
	อุปกรณ์ประกอบ (VTR)								
	- Dia 2 1/2"	2	ชุด	276.00	552.00	80.00	160.00	712.00	
	รวม				2,919.00		2,040.00		
	รวมเงินหน้านี้							4,959.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-076
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พร.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.		
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กพร.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ครุภัณฑ์อาคาร กพร.ทร. (ชั้น 1)								
	- โต๊ะประชุม ขนาด 1.00x3.20 ม.	4	ชุด	40,000.00	160,000.00	-	-	160,000.00	
	- เก้าอี้ประชุม	48	ตัว	9,800.00	470,400.00	-	-	470,400.00	
	รวม				630,400.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							630,400.00	
	ครุภัณฑ์ผ้า màn กพร.ทร.(ชั้น 1)								
	- CT-02	5	ชุด	5,300.00	26,500.00	-	-	26,500.00	
	- CT-03	6	ชุด	5,900.00	35,400.00	-	-	35,400.00	
	- CT-04	4	ชุด	2,700.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
	- CT-05	5	ชุด	1,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	- CT-06	16	ชุด	1,750.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	รวม				108,200.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							108,200.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-076
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พร.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.		
สถานที่	กรุงเทพ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กพร.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ครุภัณฑ์ตู้เสื้อผ้าห้องแต่งตัว (ชั้น 1)								
	- ตู้เสื้อผ้า (B1) ขนาด 0.60x1.20 ม.	3	ชุด	5,790.00	17,370.00	-	-	17,370.00	
	รวม				17,370.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							17,370.00	
	ครุภัณฑ์อาคาร กพร.ทร. (ชั้น 2)								
	- โต๊ะประชุม ขนาด 1.00x3.20 ม.	4	ชุด	40,000.00	160,000.00	-	-	160,000.00	
	- เก้าอี้ประชุม	48	ตัว	9,800.00	470,400.00	-	-	470,400.00	
	รวม				630,400.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							630,400.00	
	ครุภัณฑ์ผ้าปูโต๊ะ กพร.ทร.(ชั้น 2)								
	- CT-01	9	ชุด	700.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
	- CT-02	8	ชุด	5,300.00	42,400.00	-	-	42,400.00	
	- CT-03	4	ชุด	5,900.00	23,600.00	-	-	23,600.00	
	- CT-04	1	ชุด	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	- CT-06	18	ชุด	1,750.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
	รวม				106,500.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							106,500.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-076
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พร.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.		
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กพร.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ครุภัณฑ์ป้ายชื่อหน้าห้อง (ชั้น 2)								
	- T.18	1	ชุด	7,900.00	7,900.00	-	-	7,900.00	
	- T.19	1	ชุด	4,300.00	4,300.00	-	-	4,300.00	
	- T.20	1	ชุด	6,400.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	- T.21	1	ชุด	7,300.00	7,300.00	-	-	7,300.00	
	- T.22	1	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	- T.23	1	ชุด	6,400.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	- T.24	1	ชุด	7,300.00	7,300.00	-	-	7,300.00	
	- T.25	2	ชุด	7,300.00	14,600.00	-	-	14,600.00	
	- T.26	2	ชุด	9,700.00	19,400.00	-	-	19,400.00	
	- T.27	1	ชุด	6,400.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	- T.28	1	ชุด	7,300.00	7,300.00	-	-	7,300.00	
	- T.29	1	ชุด	5,800.00	5,800.00	-	-	5,800.00	
	- T.30	1	ชุด	6,400.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	- T.31	1	ชุด	4,900.00	4,900.00	-	-	4,900.00	
	- T.32	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	รวม				116,900.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							116,900.00	
	ครุภัณฑ์ตู้เสื้อผ้าห้องแต่งตัว (ชั้น 2)								
	- ตู้เสื้อผ้า (B1) ขนาด 0.60x1.20 ม.	3	ชุด	5,790.00	17,370.00	-	-	17,370.00	
	รวม				17,370.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							17,370.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-076
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.		
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กพร.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ครุภัณฑ์อาคาร กพร.ทร. (ชั้น 3)								
	- โต๊ะประชุม ขนาด 1.00x3.20 ม.	1	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	- เก้าอี้ประชุม	12	ตัว	9,800.00	117,600.00	-	-	117,600.00	
	รวม				157,600.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							157,600.00	
	ครุภัณฑ์ผ้าม่าน กพร.ทร. (ชั้น 3)								
	- CT01 ของเดิมซ้กทำความสะอาด เปลี่ยนอุปกรณ์	4	ชุด	700.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	- CT02	3	ชุด	5,300.00	15,900.00	-	-	15,900.00	
	- CT03	1	ชุด	5,900.00	5,900.00	-	-	5,900.00	
	- CT05	4	ชุด	1,500.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- CT06	14	ชุด	1,750.00	24,500.00	-	-	24,500.00	
	- CT07	3	ชุด	3,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	- CT08	1	ชุด	10,100.00	10,100.00	-	-	10,100.00	
	รวม				74,200.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							74,200.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-076
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พธ.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.		
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กพร.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ครุภัณฑ์ตู้เสื้อผ้าห้องแต่งตัว (ชั้น 3)								
	- ตู้เสื้อผ้า (B1) ขนาด 0.60x1.20 ม.	2	ชุด	5,790.00	11,580.00	-	-	11,580.00	
	รวม				11,580.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							11,580.00	
	ครุภัณฑ์ผ้าม่าน (กราบพักทหาร)								
	- CT-09 ติดตั้งผ้าม่าน ขนาด 2.00x1.20 ม.	12	ชุด	3,400.00	40,800.00	-	-	40,800.00	
	- CT-10 ติดตั้งผ้าม่าน ขนาด 1.35x1.20 ม.	1	ชุด	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
	- CT-11 ติดตั้งผ้าม่าน ขนาด 2.60x1.20 ม.	1	ชุด	4,420.00	4,420.00	-	-	4,420.00	
	รวม				47,520.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							47,520.00	
	ครุภัณฑ์ผ้าม่าน (คลังพัสดุ)								
	- CT-12 ติดตั้งผ้าม่าน ขนาด 5.00x1.80 ม.	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- CT-13 ติดตั้งผ้าม่าน ขนาด 1.30x1.80 ม.	8	ชุด	3,120.00	24,960.00	-	-	24,960.00	
	- CT-14 ติดตั้งผ้าม่าน ขนาด 2.25x1.80 ม.	5	ชุด	5,400.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	รวม				75,960.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							75,960.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร	แบบเลขที่	68-2-076
ชื่อโครงการ	งานปรับปรุง บก.พร.ทร. (เดิม) เป็นอาคาร กพร.ทร.		
สถานที่	กรุงเทพฯ ฯ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กพร.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ บก.กพร.								
	- เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู	6	ชุด	12,897.00	77,382.00	-	-	77,382.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000 บีทียู	6	ชุด	16,168.00	97,008.00	-	-	97,008.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู	15	ชุด	17,289.00	259,335.00	-	-	259,335.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู	7	ชุด	20,467.00	143,269.00	-	-	143,269.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนได้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู	5	ชุด	26,355.00	131,775.00	-	-	131,775.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนได้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู	9	ชุด	35,046.00	315,414.00	-	-	315,414.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนได้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู	1	ชุด	38,785.00	38,785.00	-	-	38,785.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนได้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู	1	ชุด	41,121.00	41,121.00	-	-	41,121.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนได้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 48,000 บีทียู	21	ชุด	44,859.00	942,039.00	-	-	942,039.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดฝังได้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู	2	ชุด	41,636.00	83,272.00	-	-	83,272.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดฝังได้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู	1	ชุด	47,208.00	47,208.00	-	-	47,208.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดฝังได้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู	2	ชุด	57,264.00	114,528.00	-	-	114,528.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดฝังได้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 48,000 บีทียู	1	ชุด	69,827.00	69,827.00	-	-	69,827.00	
	ครุภัณฑ์งานระบบปรับอากาศคลังพัสดุ กพร. (ปรับปรุงใหม่)								
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนได้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู	2	ชุด	26,355.00	52,710.00	-	-	52,710.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนได้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู	3	ชุด	35,046.00	105,138.00	-	-	105,138.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนได้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 48,000 บีทียู	1	ชุด	44,859.00	44,859.00	-	-	44,859.00	
	รวม				2,563,670.00		-		
	รวมเงินหน้า							2,563,670.00	

