

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมรั้วคอนกรีตด้านทิศใต้ กรมยุทธศึกษาทหารเรือและจ้างซ่อมแซมถังพักน้ำ
อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จำนวน ๒๐ ใบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๙๙๓,๙๐๐ บาท

๓ ลักษณะงาน

โดยสังเขป เป็นจ้างปรับเคลียร์พื้นที่รกร้าง รื้อถอนรั้วและเศษซากรั้วเดิมที่ล้มพังทิ้งออกนอกพื้นที่ แล้ว
ก่อสร้างรั้วใหม่ และก่อสร้างโครงสร้างฐานรากและสเตย์รั้วอิฐบล็อก บริเวณสองจุด ฝั่งทิศใต้ของสนาม
กอล์ฟ และฝั่งทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ ๑๕ เมตร และซ่อมแซมถังพักน้ำอาคาร สรส.ยศ.ทร. โดยรื้อ
ถอนถังพักน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๒๐ ใบ และติดตั้งถังพักน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด
๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๒๐ ใบ ในตำแหน่งเดิม พร้อมติดตั้งระบบท่อและวาล์วของใหม่ ทำความสะอาดสถานที่
งานอื่น ๆ

๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๙๙๓,๙๐๐ บาท

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม (แบบ ปร.๕ (ก))

๕.๓ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม (แบบ ปร.๖)

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง ณีฐกานต์ เกษประทุม	ประธานกรรมการ
ว่าที่ ร.ท.วรรณชัย ธรรมอินทร์ลวด	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ ลายดอก	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม

กลุ่มงาน	งานอาคาร				
ชื่อโครงการ	จ้างซ่อมแซมรั้วคอนกรีตด้านทิศใต้ ยศ.ทร. และจ้างซ่อมแซมถึงพักน้ำอาคาร สรส.ยศ.ทร. จำนวน 20 ใบ				
สถานที่ก่อสร้าง	จว.นครปฐม	แบบเลขที่	69-3-004,69-4-003		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ยศ.ทร.	แบบ ปร. 4 ที่แนบ	จำนวน	5 แผ่น	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าซ่อมแซม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมรั้วคอนกรีต (ฝั่งทิศใต้ของสนามกอล์ฟ)	142,550.50			
2	งานซ่อมแซมรั้วคอนกรีต (ฝั่งทิศตะวันตกเฉียงใต้)	68,454.34			
3	งานซ่อมแซมถึงพักน้ำอาคาร สรส.ยศ.ทร. จำนวน 20 ใบ	548,940.00			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	759,944.84	1.3079	993,931.86	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	VAT	7%			
	รวมราคาปรับปรุง			993,931.86	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง อรุณาสี เชียงกุล

ประธานกรรมการ

ว่าที่ ร.ท.วรรณชัย ธรรมอินทร์ลาด

กรรมการ

ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ ภูลายดอก

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมรั้วคอนกรีตด้านทิศใต้ ยศ.ทร. และจ้างซ่อมแซมถังพักน้ำอาคาร สรส.ยศ.ทร. จำนวน 20 ใบ

สถานที่ จว.นครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ยศ.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
1	งานซ่อมแซมรั้วคอนกรีต (ฝั่งทิศใต้ของสนามกอล์ฟ) ความยาวประมาณ 15.00 ม.								
	งานฐานรากและเสาตอม่อ								
	- งานขุดดินและถมคืน	15	ลบ.ม.	-	-	181.00	2,715.00	2,715.00	
	- ทราบดีคองกรีต	1	ลบ.ม.	420.00	420.00	112.00	112.00	532.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	40	ตร.ม.	200.00	8,000.00	163.00	6,520.00	14,520.00	
	- ตะปู	10	กก.	46.00	460.00	-	-	460.00	
	งานเสาเข็มคอนกรีต								
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ I-0.18x0.18 ม. ยาว 8.00 ม.								
	ติดตั้ง Dowel 4 DB12 ยาว 0.30 ม.	17	ตัน	1,110.00	18,870.00	562.00	9,554.00	28,424.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม ขนาด 0.18x0.18 ม.	17	ตัน	-	-	154.00	2,618.00	2,618.00	
	- เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก หกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 6.00 เมตร	10	ตัน	570.00	5,700.00	183.00	1,830.00	7,530.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	2,140.00	2,140.00	427.00	427.00	2,567.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc (ทรงกระบอก)	6	ลบ.ม.	2,252.00	13,512.00	421.00	2,526.00	16,038.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 mm. (SR 24)	0.07	ตัน	23,345.00	1,634.15	4,900.00	343.00	1,977.15	
	RB 9 mm. (SR 24)	0.11	ตัน	23,345.00	2,567.95	4,900.00	539.00	3,106.95	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 mm. (SD 40)	0.28	ตัน	21,028.00	5,887.84	3,900.00	1,092.00	6,979.84	
	DB 16 mm. (SD 40)	0.16	ตัน	20,841.00	3,334.56	3,900.00	624.00	3,958.56	
	- ลวดผูกเหล็ก	18	กก.	26.00	468.00	-	-	468.00	
	รวม				62,994.50		28,900.00		
	รวมเงินหน้านี้							91,894.50	