

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างซ่อมแซมบ้านพักนายทหารสัญญาบัตรแฝด นายนาวา ๔๐๓ ภายใต้งานจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพักนายทหารสัญญาบัตร พื้นที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

เป็นเงิน ๓,๔๗๗,๐๐๐ บาท

๓ ลักษณะงาน

โดยสังเขป เป็นการซ่อมปรับปรุงเป็นงานรื้อถอนสิ่งกีดขวาง พร้อมปรับพื้นที่ แล้วซ่อมแซมบ้านพักนายทหารสัญญาบัตรแฝด นว.๔๐๓ ระบบไฟฟ้าระบบประปาและสุขาภิบาล ภายในและภายนอกอาคาร ถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ งานจัดหาครุภัณฑ์ฯ

๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓,๔๗๗,๐๐๐ บาท

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม (แบบ ปร.๕ (ก))

๕.๓ แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม (แบบ ปร.๖)

๕.๔ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ (แบบ ปร.๕(ข))

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง ญัฐกานต์ เกษประทุม

ประธานกรรมการ

ร.ท.อนุศิษฐ์ ยอดเสาร์

กรรมการ

ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ ลายดอก

กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม

กลุ่มงาน	งานอาคาร				
ชื่อโครงการ	จ้างซ่อมแซมบ้านพักสัญญาบัตรแฟด นว.403 ภายใต้งานจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพักนายทหารสัญญาบัตร พื้นที่ รร.ชุมพลทหารเรือ				
สถานที่ก่อสร้าง	จว.ชลบุรี	แบบเลขที่	กขธ.ฐท.สส. 2058-023, 3069-004		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ยศ.ทร.	แบบ ปร.	4 ที่แนบ	จำนวน	14 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าซ่อมแซม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างโยธาและสถาปัตยกรรม	2,022,915.50			
2	งานระบบไฟฟ้าภายใน	145,399.00			
3	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน	136,132.00			
4	งานระบบสาธารณูปโภคภายนอก	313,593.00			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	2,618,039.50	1.3045	3,415,232.53	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	VAT	7%			
	รวมราคาซ่อมแซม			3,415,232.53	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง ฐิติกานต์ เกษประทุม

ประธานกรรมการ

ร.ท.อนุศิษฐ์ ยอดเสาร์

กรรมการ

ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ ภูผายดอก

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	จ้างซ่อมแซมบ้านพักสัญญาบัตรแปล นว.403 ภายใต้งานจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพักนายทหารสัญญาบัตร พื้นที่ รร.ชุมพลทหารเรือ
สถานที่	จว.ชลบุรี
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ ยศ.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร								
	- Downlight LED แบบติดลอย (ภายนอก)	16	ชุด	550.00	8,800.00	118.00	1,888.00	10,688.00	
	- Downlight LED แบบฝังฝ้า (ภายใน)	42	ชุด	500.00	21,000.00	118.00	4,956.00	25,956.00	
	- สวิตช์ทางเดียว 1 ช่อง	18	ตัว	60.00	1,080.00	82.00	1,476.00	2,556.00	
	- สวิตช์ทางเดียว 2 ช่อง	18	ตัว	100.00	1,800.00	92.00	1,656.00	3,456.00	
	- สวิตช์สองทาง	4	ตัว	96.00	384.00	87.00	348.00	732.00	
	- เติร์ปไฟฟ้าคู่หน้ากากกันน้ำ	2	ตัว	450.00	900.00	118.00	236.00	1,136.00	
	- เติร์ปไฟฟ้าคู่	34	ตัว	200.00	6,800.00	92.00	3,128.00	9,928.00	
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย								
	- สายไฟฟ้า 6 Sq.mm. IEC-01	220	เมตร	30.00	6,600.00	12.00	2,640.00	9,240.00	
	- สายไฟฟ้า 4 Sq.mm. IEC-01	80	เมตร	18.00	1,440.00	10.00	800.00	2,240.00	
	- สายไฟฟ้า 2.5 Sq.mm. IEC-01	600	เมตร	11.00	6,600.00	7.00	4,200.00	10,800.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 1/2" EMT	77	ท่อน	133.00	10,241.00	69.00	5,313.00	15,554.00	
	- ท่อร้อยสาย Ø 3/4" EMT	11	ท่อน	192.00	2,112.00	75.00	825.00	2,937.00	
	รวม				67,757.00		27,466.00		

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างซ่อมแซมบ้านพักสัญญาบัตรแฝด นว.403 ภายใต้งานจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพักนายทหารสัญญาบัตร พื้นที่ รร.ชุมพลทหารเรือ		
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ยศ.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมเงินหน้านี้							50,176.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมบ้านพักสัญญาบัตรแฝด นว.410 ภายใต้งานจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพักนายทหารสัญญาบัตร พื้นที่ รร.ชุมพล		
สถานที่	จว.ชลบุรี	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ยศ.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน								
	ถังเก็บน้ำ								
	- ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสวางบนดิน ขนาดบรรจุ 2000 ลิตร	2.00	ถัง	9,720.00	19,440.00	900.00	1,800.00	21,240.00	
	- ค่าติดตั้ง+ฐานรองรับถังเก็บน้ำสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	-	-	2,000.00	4,000.00	4,000.00	
	ถังบำบัดน้ำเสีย								
	- ถังบำบัดน้ำเสีย แบบไม่เติมอากาศ ขนาด 1600ลิตร	2.00	ชุด	9,500.00	19,000.00	950.00	1,900.00	20,900.00	
	ถังตกไขมัน								
	- ถังตกไขมัน ความจุไม่น้อยกว่า 30ลิตร	2.00	ชุด	4,200.00	8,400.00	420.00	840.00	9,240.00	
	- ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ 200 วัตต์พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	-	-	2,000.00	4,000.00	4,000.00	
	- ค่าอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	- ดินชุกกลบคืน	3.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	426.00	426.00	
	- ทราวยาบอัดแน่น	2.00	ลบ.ม.	560.00	1,120.00	104.00	208.00	1,328.00	
	เครื่องกรองน้ำดื่ม (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- เครื่องกรองน้ำดื่มผลิตไม่น้อยกว่า100 ลิตร/วัน ติดตั้งเป็นชุดสำเร็จตามมาตรฐาน	2	เครื่อง	6,000.00	12,000.00	600.00	1,200.00	13,200.00	
	ในรายการประกอบแบบที่ได้กำหนดไว้								
	- ค่าติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือชนิด ABC	2	ถัง	-	-	205.00	410.00	410.00	
	รวม				62,960.00		15,284.00		
	รวมเงินหน้านี้							78,244.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมบ้านพักสัญญาบัตรแฟด นว.403 ภายใต้งานจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพักนายทหารสัญญาบัตร พื้นที่ รร.ชุมพลทหารเรือ

สถานที่ จว.ชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ยศ.ทร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานระบบสาธารณูปโภคภายนอก								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนโครงสร้างอาคารและสิ่งชำรุดเสียหายทั้งหมด รายละเอียดตามแบบ	1	งาน	-	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
	งานตากถางวัชพืชและปรับพื้นที่								
	- พื้นที่กำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	950	ตร.ม.	-	-	15.00	14,250.00	14,250.00	
	- ปรับพื้นที่และถมดิน	295	ลบ.ม.	250.00	73,750.00	35.00	10,325.00	84,075.00	
	งานชั้นรองพื้น ถนน ค.ส.ล.								
	- งานดินลูกรัง	33	ลบ.ม.	300.00	9,900.00	121.00	3,993.00	13,893.00	
	- งานปรับเกรดบดอัดแน่นชั้นพื้นทาง	136	ตร.ม.	-	-	20.00	2,720.00	2,720.00	
	งานชั้นพื้น ถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 m.								
	- ทราฮายาบปรับระดับบดอัดแน่นหนา 0.10 m.	21	ลบ.ม.	560.00	11,760.00	121.00	2,541.00	14,301.00	
	- WIRE MESH Ø 4 mm.@ 0.15 m.	136	ตร.ม.	22.00	2,992.00	6.00	816.00	3,808.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc (ทรงกระบอก)	22	ลบ.ม.	2,269.00	49,918.00	329.00	7,238.00	57,156.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	12	ตร.ม.	200.00	2,400.00	163.00	1,956.00	4,356.00	
	- ตะปู	3	กก.	42.00	126.00	-	-	126.00	
	งานกำจัดปลวก								
	- งานเดินท่อระบบกำจัดปลวก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และอัดน้ำยาเคมีใต้พื้นอาคาร	100	ม.	120.00	12,000.00	30.00	3,000.00	15,000.00	
	รวม				162,846.00		106,839.00		
	รวมเงินหน้านี้							269,685.00	

