

## แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/ จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพมหานครแบบเลขที่ 61-2-021,61-2-022,61-3-011,61-2-048,61-2-025,61-2-039,57-5-048,51-2-01837-4-026,61-2-038,61-2-026,61-2-027,58-2-042หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กลน.กร.แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 87 แผ่น

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง ( บาท )	หมายเหตุ
1	จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62	18,011,665.36	
2	งานครุภัณฑ์	4,809,754.86	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	22,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	22,843,420.22	
	สรุปราคา	22,843,000.00	
ราคา ( ยี่สิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน )			

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง จันทร์รุ่ง มนต์วิเศษ ประธานกรรมการน.ท. สมศักดิ์ อุนานุยา กรรมการและเลขานุการน.ต. สรศิลป์ กุลวงศ์ กรรมการร.ท. พีรศุขม์ ศฤงคาร กรรมการร.ต. อนุศิษฐ์ ยอดเสาร์ กรรมการ

## แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กล แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 75 แผ่น

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน ( บาท )	FACTOR	ค่าก่อสร้าง ( บาท )	หมายเหตุ
1	งานอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร (SOQ) จำนวน 1 หลัง	3,249,989.76.-			
2	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร (SOQ)	1,386,742.20.-			
3	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคารพักนายนทหารสัญญาบัตร ฯ	400,000.00.-			
4	งานอาคารบ้านพัก ผบ.กลน.กร. จำนวน 1 หลัง	1,299,679.58.-			
5	งานระบบไฟฟ้าอาคารบ้านพัก ผบ.กลน.กร.	128,449.00.-			
6	งานระบบประปาและสุขาภิบาลอาคารบ้านพัก ผบ.กลน.กร.	75,000.00.-			
7	งานอาคารบ้านพัก รอง ผบ.กลน.กร. จำนวน 2 หลัง	1,499,820.12.-			
8	งานระบบไฟฟ้าอาคารบ้านพัก รอง ผบ.กลน.กร.	228,846.50.-			
9	งานระบบประปาและสุขาภิบาลอาคารบ้านพัก รอง ผบ.กลน.กร.	230,000.00.-			
10	งานอาคารโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง	1,000,083.00.-			
11	งานระบบไฟฟ้าอาคารโรงจอดรถ	293,065.00.-			
12	งานระบบประปาและสุขาภิบาลอาคารโรงจอดรถ	300,000.00.-			
13	งานรั้ว	100,000.00.-			
14	งานภูมิสถาปัตยกรรม , งานถนนและลาน	3,000,077.10.-			
15	งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร	417,653.66.-			
16	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอกอาคาร	600,000.00.-			
17	งานถึงเก็บน้ำ ค.ส.ล. ได้ดิน ขนาด 40 ลบ.ม.	55,000.00.-			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	14,264,405.92.-	1.2627	18,011,665.36.-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			18,011,665.36.-	

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง	จันทร์รุ่ง มนต์วิเศษ	ประธานกรรมการ
น.ท.	สมศักดิ์ อุนานุยา	กรรมการและเลขานุการ
น.ต.	สรศิลป์ กุลวงศ์	กรรมการ
ร.ท.	พีรศุขม์ ศฤงคาร	กรรมการ
ร.ต.	อนุศิษฐ์ ยอดเสาร์	กรรมการ





## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62

แบบเลขที่ 61-2-048,61-2-039,51-2-018

สถานที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กลน.กร.

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานฉาบพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องยางลายไม้ระบบ CLICK - LOCK ทหนา 5 มม.	1	งาน	500,000.00	500,000.00	วัสดุ + แรงงาน	500,000.00		
	- บัวเชิงผนัง PVC. สูง 4 นิ้ว ทหนาไม่น้อยกว่า 6 มม.								
	- พื้นทำผิวขัดมันเรียบ								
	- พื้นปูหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 8" x 8"								
	- บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป สูง 0.10 ม.								
	- พื้นปูหินแกรนิตสีเทา								
	งานประตู่								
	- D1	1	งาน	500,000.00	500,000.00	วัสดุ + แรงงาน	500,000.00		
	- D2								
	- W1								
	- D4								
	- D5								
	- D6								
	รวม				1,000,000.00.-		0.00.-		
	รวมเงินหน้านี้							1,000,000.00	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62

แบบเลขที่ 61-2-048,61-2-039,51-2-018

สถานที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กลน.กร.

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งาน หน้าต่าง								
	- W1							-	
	- W2							-	
	- W3							-	
	- W4							-	
	- W5	1	งาน	400,000.00	400,000.00	วัสดุ + แรงงาน		400,000.00	
	- W6							-	
	- W7							-	
	- W8							-	
	- W9							-	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบพร้อมหม้อน้ำ	32	ชุด	2,800.00	89,600.00	393.00	12,576.00	102,176.00	
	- อ่างล้างหน้าติดผนัง	32	ชุด	1,725.00	55,200.00	393.00	12,576.00	67,776.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กรูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	34	ม.	1,978.00	67,252.00	วัสดุ + แรงงาน		67,252.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำก้านอ่อน	32	ชุด	672.00	21,504.00	62.00	1,984.00	23,488.00	
	- กระจกเงาบานเปลือย ขนาด 1.00 x 1.20 ม.	16	ชุด	2,248.00	35,968.00	วัสดุ + แรงงาน		35,968.00	
	- กระจกเงาบานเปลือย ขนาด 1.00 x 0.90 ม.	16	ชุด	1,978.00	31,648.00	วัสดุ + แรงงาน		31,648.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	32	ชุด	299.00	9,568.00	104.00	3,328.00	12,896.00	
	รวม				710,740.00.-		30,464.00.-		
	รวมเงินหน้านี้							741,204.00	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62

แบบเลขที่ 61-2-048,61-2-039,51-2-018

สถานที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กลน.กร.

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานสุขภัณฑ์ (ต่อ)</b>								
	- ที่ใส่สบู่	32	ชุด	306.00	9,792.00	105.00	3,360.00	13,152.00	
	- สายอ่อนชำระ	32	ชุด	367.00	11,744.00	62.00	1,984.00	13,728.00	
	- ราวแขวนผ้าสเตนเลส	32	ชุด	568.00	18,176.00	62.00	1,984.00	20,160.00	
	- ขอแขวนผ้า	32	ชุด	135.00	4,320.00	47.68	1,525.76	5,845.76	
	- ราวม่านพร้อมม่านพลาสติกกันน้ำ	32	ชุด	1,048.00	33,536.00	62.00	1,984.00	35,520.00	
	<b>งานบันได</b>								
	- ลูกกรงก่ออิฐมอญฉาบปูนเรียบทาสี รวบบันไดไม้แดงกลึง								
	สำเร็จรูปย้อมสีธรรมชาติ ยึดด้วยสกรู	36	ม.	1,300.00	46,800.00	วัสดุ + แรงงาน		46,800.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม ขนาด 2"	55	ม.	350.00	19,250.00	วัสดุ + แรงงาน		19,250.00	
	<b>งานทาสี</b>								
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก	7,303	ตร.ม.	48.00	350,544.00	18.00	131,454.00	481,998.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	534	ตร.ม.	58.00	30,972.00	30.00	16,020.00	46,992.00	
	<b>งานเบ็ดเตล็ด</b>								
	- ตัวยึดติดผนัง B-01	16	ตัว	9,500.00	152,000.00	วัสดุ + แรงงาน		152,000.00	
	- ตู้ใต้เคาน์เตอร์ห้องครัว	16	ตู้	15,500.00	248,000.00	วัสดุ + แรงงาน		248,000.00	
	- เตาแก๊ส ขนาด 2 หัวเตา พร้อมถังแก๊ส ขนาด 7 กก.	16	ชุด	3,700.00	59,200.00	วัสดุ + แรงงาน		59,200.00	
					984,334.00.-		158,311.76.-		
	<b>รวม</b>								
	<b>รวมเงินหน้า</b>							<b>1,142,645.76.-</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62

แบบเลขที่ 61-2-048,61-2-039,51-2-018

สถานที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กลน.กร.

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานเบสิตเตสิต (ต่อ)								
	งานฝ้าม่าน								
	- ม่านฝ้ายเย็บจีบ ใช้ฝ้ายใยสังเคราะห์ชนิดกันแสงในตัว พร้อมห่วงพลาสติก								
	คล้องผ่านรางอลูมิเนียมเคลือบสีและด้ามजूงไม้ย้อมสี								
	W 1 ขนาด 3.00 x 1.30 ม.							-	
	W 2 ขนาด 2.60 x 1.30 ม.							-	
	W 3 ขนาด 2.45 x 1.30 ม.	1	งาน	141,000.00	141,000.00	วัสดุ + แรงงาน		141,000.00	
	W 4 ขนาด 1.65 x 1.30 ม.							-	
	W 5 ขนาด 1.60 x 1.30 ม.							-	
	W 6 ขนาด 2.20 x 1.00 ม.							-	
	รวม				141,000.00.-		0.00.-		
	รวมเงินหน้านี้							141,000.00.-	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62	แบบเลขที่	61-2-048,61-2-039,51-2-018,57-5-048
สถานที่	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กลน.กร.
คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร S.O.Q.ขนาด 16 ยูนิต</b>								
	- ACYLIC DIFFUSER LUMINAIRE 1 x 10W. LED. TUBE LAMP	24	ชุด	800.00	19,200.00	118.00	2,832.00	22,032.00	
	- ACYLIC DIFFUSER LUMINAIRE 1 x 20W. LED. TUBE LAMP	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	118.00	236.00	2,236.00	
	- BARE BATTEN LUMINAIRE 1 x 10W. LED. TUBE LAMP	16	ชุด	450.00	7,200.00	100.00	1,600.00	8,800.00	
	- PENDENT LUMINAIRE 3 x 5W. LED. TUBE LAMP	16	ชุด	1,500.00	24,000.00	118.00	1,888.00	25,888.00	
	- L-SHAPE PENDENT LUMINAIRE 1 x 10W. LED. TUBE LAMP	16	ชุด	600.00	9,600.00	100.00	1,600.00	11,200.00	
	- CELING LUMINAIRE 1 x 32W. FLUORESCENT LAMP	80	ชุด	480.00	38,400.00	100.00	8,000.00	46,400.00	
	- DOWNLIGHT LUMINAIRE 5W. LED. TUBE LAMP	32	ชุด	350.00	11,200.00	100.00	3,200.00	14,400.00	
	- DOWNLIGHT LUMINAIRE 5W. LED. TUBE LAMP OUTDOOR TYPE	32	ชุด	524.00	16,768.00	100.00	3,200.00	19,968.00	
	- 2x9W. LED EMERGENCY LIGHT /w. 3 Hrs. BATTERY BACKUP	2	ชุด	1,800.00	3,600.00	175.00	350.00	3,950.00	
	- 2 SIDE LEFT EXIT SING, 6W. LED /w. 3 Hrs. BATTERY BACKUP	4	ชุด	1,800.00	7,200.00	175.00	700.00	7,900.00	
	- พัดลมระบายอากาศ ขนาด 6"	16	ชุด	600.00	9,600.00	306.00	4,896.00	14,496.00	
	- พัดลมระบายอากาศติดเพดาน ขนาด 50 CFM.	16	ชุด	2,200.00	35,200.00	437.00	6,992.00	42,192.00	
	- WATER PROOF JUNCTION BOX, Wp.	16	ชุด	70.00	1,120.00	53.00	848.00	1,968.00	
	- 16A. 250V.AC. ONE WAY SWITCH /w. BOX	204	ชุด	40.00	8,160.00	70.00	14,280.00	22,440.00	
	- 16A. 250V.AC. THREE WAY SWITCH /w. BOX	4	ชุด	65.00	260.00	74.00	296.00	556.00	
	- 16A. 250V.AC. SINGLE RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	2	ชุด	85.00	170.00	78.00	156.00	326.00	
	- 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	164	ชุด	100.00	16,400.00	78.00	12,792.00	29,192.00	
	รวม				210,078.00		63,866.00		
	<b>รวมเงินหน้า</b>							<b>273,944.00</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62	แบบเลขที่	61-2-048,61-2-039,51-2-018,57-5-048
สถานที่	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กลน.กร.

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ตู้ DB								
	- ตู้ DISTRIBUTION BOARD และ CU BUSBAR FN/HG								
	500A 3Ph - 4W. พร้อมฝังตู้ LC - 1 และมิเตอร์พร้อมอุปกรณ์	1	ตู้	52,417.00	52,417.00	13,105.00	13,105.00	65,522.00	
	- 400A. 3P MCCB 25kA IC	1	ชุด	11,952.00	11,952.00	-	-	11,952.00	
	- 200A. 3P MCCB 25kA IC	2	ชุด	5,766.00	11,532.00	-	-	11,532.00	
	- VOLT METER 0 - 500 V.	1	ชุด	1,048.00	1,048.00	-	-	1,048.00	
	- VOLT SELECTOR SWITCH (VS)	1	ชุด	371.00	371.00	-	-	371.00	
	- AMP METER 0 - 400 A.	1	ชุด	1,048.00	1,048.00	-	-	1,048.00	
	- AMP SELECTOR SWITCH (AS)	1	ชุด	371.00	371.00	-	-	371.00	
	- PILOT LAMP	3	ชุด	244.00	732.00	-	-	732.00	
	- 3x6A. FUSES	1	ชุด	437.00	437.00	-	-	437.00	
	- 40kA./Ph. SURGE PROTECTION	1	ชุด	10,400.00	10,400.00	-	-	10,400.00	
	- 60A. 3P. HRC. FUSE	1	ชุด	1,066.00	1,066.00	-	-	1,066.00	
	- CT 400/5A. CURRENT TRANSFORMER	3	ชุด	830.00	2,490.00	-	-	2,490.00	
	- 3Ph. - 4W. KW - HOUR METER CT. CONNECTED TYPE	1	ชุด	4,800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- 30(100)A. 1Ph. - 2W. KW - HOUR METER	8	ชุด	2,270.00	18,160.00	-	-	18,160.00	
	รวม				116,824.00		13,105.00		
	รวมเงินหน้านี้							129,929.00	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62	แบบเลขที่	61-2-048,61-2-039,51-2-018,57-5-048
สถานที่	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กลน.กร.

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>ตู้ LC - 1</b>								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 18 ช่อง MAIN LUG	1	ตู้	3,900.00	3,900.00	874.00	874.00	4,774.00	
	- BRANCH BREAKER 10AT. 1P 6kA. IC	1	ชุด	100.00	100.00	-	-	100.00	
	- BRANCH BREAKER 16AT. 1P 6kA. IC	2	ชุด	100.00	200.00	-	-	200.00	
	- BRANCH BREAKER 25AT. 1P 6kA. IC	1	ชุด	100.00	100.00	-	-	100.00	
	- BRANCH BREAKER 80AT. 1P 6kA. IC	8	ชุด	900.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	<b>ตู้ SDB</b>								
	- ตู้ SUB DISTRIBUTION BOARD พร้อมฝังตู้ LC - 2 และมีมิเตอร์พร้อมอุปกรณ์	1	ตู้	17,472.00	17,472.00	4,369.00	4,369.00	21,841.00	
	- VOLT METER 0 - 500 V.	1	ชุด	1,048.00	1,048.00	-	-	1,048.00	
	- VOLT SELECTOR SWITCH (VS)	1	ชุด	371.00	371.00	-	-	371.00	
	- AMP METER 0 - 400 A.	1	ชุด	1,048.00	1,048.00	-	-	1,048.00	
	- AMP SELECTOR SWITCH (AS)	1	ชุด	371.00	371.00	-	-	371.00	
	- PILOT LAMP	3	ชุด	244.00	732.00	-	-	732.00	
	- 3 x 6A. FUSES	1	ชุด	437.00	437.00	-	-	437.00	
	- 30 (100) A. 1Ph. - 2W. KW - HOUR METER	8	ชุด	2,270.00	18,160.00	-	-	18,160.00	
	รวม				51,139.00		5,243.00		
	รวมเงินหน้านี้							56,382.00	





## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62	แบบเลขที่	61-2-048,61-2-039,51-2-018,57-5-048
สถานที่	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กลน.กร.

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า (ต่อ)</b>								
	- ท่อ ขนาด Ø 15 EMT	600	ท่อน	65.00	39,000.00	58.00	34,800.00	73,800.00	
	- ท่อ ขนาด Ø 32 IMC	16	ท่อน	300.00	4,800.00	99.00	1,584.00	6,384.00	
	- ท่อ ขนาด Ø 80 IMC	2	ท่อน	1,500.00	3,000.00	171.00	342.00	3,342.00	
	- WIRE WAY 75 x 100 x 1.2 mm.	190	ม	150.00	28,500.00	30.00	5,700.00	34,200.00	
	- 4" GALVANIZED STEEL	56	ม.	131.00	7,336.00	40.00	2,240.00	9,576.00	
	- หน้ากาก EAG 6" x 6"	16	ชุด	119.00	1,904.00	100.00	1,600.00	3,504.00	
	- GROUND ROD	1	ชุด	1,900.00	1,900.00	262.00	262.00	2,162.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	<b>ระบบโทรศัพท์</b>								
	- 20 PAIRS TELEPHONE CABINET (TC)/W. SURGE ARRESTER	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	- ตู้รับโทรศัพท์ พร้อมหน้ากากพลาสติกแบบกล่องฝังติดผนัง	32	ชุด	130.00	4,160.00	78.00	2,496.00	6,656.00	
	- กล่องต่อสายโทรศัพท์	16	ชุด	20.00	320.00	10.00	160.00	480.00	
	- สายโทรศัพท์ 4C - 0.65 mm. TIEV	1,000	ม.	8.00	8,000.00	5.00	5,000.00	13,000.00	
	- ท่อ Ø 15mm. EMT	70	ท่อน	65.00	4,550.00	58.00	4,060.00	8,610.00	
	- WIRE WAY 50 x 50 x 1.2 mm. (ระบบโทรศัพท์และระบบโทรศัพท์)	200	ม	125.00	25,000.00	20.00	4,000.00	29,000.00	
	- GROUND ROD	1	ชุด	800.00	800.00	175.00	175.00	975.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	รวม				171,470.00		62,719.00		
	รวมเงินหน้านี้							234,189.00	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62	แบบเลขที่	61-2-048,61-2-039,51-2-018,57-5-048
สถานที่	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กลน.กร.
คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>ระบบโทรทัศน์</b>								
	- 7 FEETS SATELLITE DISH	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	วัสดุ + แรงงาน		5,000.00	
	- DIGITAL RECEIVER	16	ชุด	500.00	8,000.00	วัสดุ + แรงงาน		8,000.00	
	- TELEVISION OUTLET	32	ชุด	130.00	4,160.00	78.00	2,496.00	6,656.00	
	- 5x5x8 MULTI SWITCH	4	ชุด	2,000.00	8,000.00	437.00	1,748.00	9,748.00	
	- สายโทรทัศน์ RG-6	560	ม.	11.00	6,160.00	6.12	3,427.20	9,587.20	
	- สายโทรทัศน์ RG-11	250	ม.	29.00	7,250.00	8.74	2,185.00	9,435.00	
	- ท่อ Ø 15mm. EMT	113	ท่อน	65.00	7,345.00	58.00	6,554.00	13,899.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	<b>ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้</b>								
	- 6 ZONES FIRE ALARM CONTROL PANEL (FCP)	1	ตู้	39,900.00	39,900.00	8,736.00	8,736.00	48,636.00	
	- SMOKE DETECTOR PHOTOELECTRIC TYPE	48	ชุด	1,280.00	61,440.00	131.00	6,288.00	67,728.00	
	- MANUAL ALARM BOX	6	ชุด	850.00	5,100.00	175.00	1,050.00	6,150.00	
	- HEAT DETECTOR	16	ชุด	400.00	6,400.00	131.00	2,096.00	8,496.00	
	- 6" BELL 24 V.DC	4	ชุด	570.00	2,280.00	131.00	524.00	2,804.00	
	- 1.5 Sq.mm. FRC	1,008	ม.	35.00	35,280.00	10.00	10,080.00	45,360.00	
	- 4 Sq.mm. THW	275	ม.	12.00	3,300.00	10.00	2,750.00	6,050.00	
	- ท่อ Ø 15mm. EMT	235	ท่อน	65.00	15,275.00	58.00	13,630.00	28,905.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวม				223,890.00		61,564.20		
	รวมเงินหน้านี้							285,454.20	



## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62	แบบเลขที่	61-2-048,61-2-039,51-2-018,57-5-048
สถานที่	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กลน.กร.
คำนวณโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>ระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคาร (S.O.Q.)</b>								
	- Flexible Connector $\varnothing$ 3" (งานน้ำทิ้ง) (ถังดักไขมัน)	8	อัน	563.00	4,504.00	131.00	1,048.00	5,552.00	
	- Flexible Connector $\varnothing$ 4" (งานน้ำทิ้ง) (จากตัวอาคารถึงบ่อบำบัดน้ำเสีย)	8	อัน	716.00	5,728.00	175.00	1,400.00	7,128.00	
	- Flexible Connector $\varnothing$ 6" (งานน้ำทิ้ง) (ถังบ่อบำบัดน้ำเสีย)	8	อัน	1,572.00	12,576.00	262.00	2,096.00	14,672.00	
	- Flexible Connector $\varnothing$ 2" (งานประปา) (เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ)	2	อัน	1,747.00	3,494.00	350.00	700.00	4,194.00	
	- METER $\varnothing$ 1/2"	16	อัน	793.00	12,688.00	87.00	1,392.00	14,080.00	
	- ขายึดมาตรวัดน้ำ	16	ชุด	1,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- GATE VALVE $\varnothing$ 1/2"	32	อัน	230.00	7,360.00	87.00	2,784.00	10,144.00	
	- GATE VALVE $\varnothing$ 2"	9	อัน	1,510.00	13,590.00	350.00	3,150.00	16,740.00	
	- GATE VALVE $\varnothing$ 2 1/2"	2	อัน	2,433.00	4,866.00	437.00	874.00	5,740.00	
	- CHECK VALVE $\varnothing$ 2"	3	อัน	1,450.00	4,350.00	350.00	1,050.00	5,400.00	
	- STRAINER $\varnothing$ 1/2"	16	อัน	271.00	4,336.00	87.00	1,392.00	5,728.00	
	- STRAINER $\varnothing$ 2 1/2"	2	อัน	5,102.00	10,204.00	437.00	874.00	11,078.00	
	- FOOT VALVE $\varnothing$ 2 1/2 "	2	อัน	1,817.00	3,634.00	437.00	874.00	4,508.00	
	- MODULATING FLOAT VALVE $\varnothing$ 2"	1	ชุด	15,900.00	15,900.00	-	-	15,900.00	
	- วาล์วลดแรงดัน $\varnothing$ 2"	1	ชุด	10,483.00	10,483.00	-	-	10,483.00	
	- เกจวัดแรงดัน ขนาดหน้าปัด $\varnothing$ 4" พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	1,215.00	2,430.00	-	-	2,430.00	
	- ข้อต่อ+อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ	1	งาน	23,275.00	23,275.00	-	-	23,275.00	
	รวม				155,418.00		17,634.00		
	รวมเงินหน้านี้							173,052.00	



## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62

แบบเลขที่ 61-2-048,61-2-038

สถานที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กลน.กร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	บ้านพัก (ระดับ 9)								
	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องพื้นหลังคา	1,460	แผ่น	39.19	57,217.40	-	-	57,217.40	
	- กระเบื้องสันหลังคา	20	แผ่น	38.19	763.80	-	-	763.80	
	- กระเบื้องเชิงชาย	146	แผ่น	39.32	5,740.72	-	-	5,740.72	
	- ครอบสันหลังคา	15	แผ่น	60.00	900.00	-	-	900.00	
	- ครอบตะเข้สัน	105	แผ่น	60.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
	- ครอบปิดปลายตะเข้สัน	5	แผ่น	81.00	405.00	-	-	405.00	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายส่วาน	5	กล่อง	262.00	1,310.00	-	-	1,310.00	
	- ตะปูเกลียวยึดแป	7	กล่อง	262.00	1,834.00	-	-	1,834.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ กว้าง 8 นิ้ว	52	เมตร	87.00	4,524.00	-	-	4,524.00	
	- ทับเชิงชายไม้สังเคราะห์ กว้าง 6 นิ้ว	52	เมตร	70.00	3,640.00	-	-	3,640.00	
	- ชุดครอบระบบแห้ง (ทรายเทค ซีสเต็ม)	14	ชุด	1,050.00	14,700.00	-	-	14,700.00	
	- พ.ท.มุงหลังคากระเบื้อง NEU STILE	175	ตร.ม.	-	-	78.00	13,650.00	13,650.00	
	- รางน้ำฝนบริเวณตะเข้รางแผ่นสแตนเลส	6	ม.	550.00	3,300.00	21.84	131.04	3,431.04	
	- ปูแผ่นสะท้อนความร้อน	175	ตร.ม.	99.00	17,325.00	17.47	3,057.25	20,382.25	
	- งานปีนกนหลังคา ค.ส.ล.	8	ม.	393.00	3,144.00	วัสดุ +	แรงงาน	3,144.00	
	- งานก่ออิฐมวลเบาพร้อมฉาบปูน (บันได)	1	ตร.ม.	424.00	424.00	วัสดุ +	แรงงาน	424.00	
	- วัสดุอุดรอยต่อพื้น ค.ส.ล.	10.0	ม.	30.57	305.70	วัสดุ +	แรงงาน	305.70	
	รวม				121,833.62.-		16,838.29.-		
	รวมเงินหน้านี้							138,671.91.-	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62

แบบเลขที่ 61-2-048,61-2-038

สถานที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กลน.กร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	170	ตร.ม.	350.00	59,500.00	วัสดุ +	แรงงาน	59,500.00	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	17	ตร.ม.	380.00	6,460.00	วัสดุ +	แรงงาน	6,460.00	
	- ฝ้าระแนง PVC โบกกว้าง 6 ซม. หนา 1.15 ซม. ติดตั้งระบบ CLIP LOCK								
	เว้นร่อง 1 ซม. พันสีจากโรงงาน ภายในกรุผนังลวดไฟเบอร์	105	ตร.ม.	475.00	49,875.00	วัสดุ +	แรงงาน	49,875.00	
	<b>งานผนัง</b>								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	321	ตร.ม.	210.00	67,410.00	48.67	15,623.07	83,033.07	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา 2 ชั้น	63	ตร.ม.	260.00	16,380.00	95.00	5,985.00	22,365.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบภายใน	1,112	ตร.ม.	68.00	75,616.00	65.00	72,280.00	147,896.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ (ไม่ลงพองน้ำ) ภายนอก	201	ตร.ม.	73.00	14,673.00	80.00	16,080.00	30,753.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบเซาะร่อง กว้าง 1 ซม. ระยะตามรูปด้าน , ทูกระยะ 0.35 ม.								
	และทุกระยะ 0.15 ม. ภายนอก	76	ตร.ม.	75.00	5,700.00	95.00	7,220.00	12,920.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบภายนอก	40	ตร.ม.	75.00	3,000.00	80.00	3,200.00	6,200.00	
	- ผนังทำผิวทรายล้าง	30	ตร.ม.	550.00	16,500.00	วัสดุ +	แรงงาน	16,500.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	67	ตร.ม.	262.00	17,554.00	145.00	9,715.00	27,269.00	
	- แผงบังตา	3	แผง	4,850.00	14,550.00	วัสดุ +	แรงงาน	14,550.00	
					347,218.00.-		130,103.07.-		
								477,321.07.-	





## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ ป.62

แบบเลขที่ 61-2-048,61-2-038

สถานที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กลน.กร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ	4	ชุด	3,500.00	14,000.00	393.00	1,572.00	15,572.00	
	- อ่างล้างหน้าแขวนผนัง ขนาด 55x46 ซม. พร้อมตู้ใต้อ่าง ขนาด54x44x30ซม.								
	และก๊อกเดี่ยวชนิดก้านโยก	2	ชุด	5,000.00	10,000.00	390.00	780.00	10,780.00	
	- อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อกเดี่ยวชนิดก้านโยก	1	ชุด	2,184.00	2,184.00	390.00	390.00	2,574.00	
	- อ่างล้างหน้าแขวนผนัง พร้อมก๊อกเดี่ยว	1	ชุด	2,009.00	2,009.00	390.00	390.00	2,399.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิค	1	ชุด	306.00	306.00	102.00	102.00	408.00	
	- ที่ใส่สบู่เซรามิค	4	ชุด	306.00	1,224.00	102.00	408.00	1,632.00	
	- ราวพาดผ้า	3	ชุด	315.00	945.00	62.00	186.00	1,131.00	
	- กระจกเงาบานเปลือย ขนาด 0.90 x 1.00 ม.	1	ชุด	558.00	558.00	62.00	62.00	620.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำก้านอ่อนพร้อมก๊อกเดี่ยวติดผนังด้านล่าง	4	ชุด	1,500.00	6,000.00	62.00	248.00	6,248.00	
	- สายอ่อนชำระ	4	ชุด	367.00	1,468.00	62.00	248.00	1,716.00	
	- ก๊อกน้ำเตี้ย	4	ชุด	262.00	1,048.00	21.00	84.00	1,132.00	
	- ฉากกั้นห้องอาบน้ำกระจกนิรภัยเทมเปอร์กลาส ขนาดสูง1.80 ม.								
	ประตูกว้าง 0.60 ม. พร้อมมือจับสแตนเลส	3	ชุด	4,250.00	12,750.00	วัสดุ + แรงงาน		12,750.00	
	- ตู้กระจกบานเดี่ยว ขนาด 40x60x15 ซม.	3	ชุด	1,250.00	3,750.00	วัสดุ + แรงงาน		3,750.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กรูกระเบื้องเซรามิค กว้าง 0.60 ม.	0.90	ม.	2,050.00	1,845.00	วัสดุ + แรงงาน		1,845.00	
	- เคาน์เตอร์ก่ออิฐ ปิดทับกระเบื้องเซรามิค กว้าง 0.30 ม.	0.90	ม.	850.00	765.00	วัสดุ + แรงงาน		765.00	
	รวม				58,852.00.-		4,470.00.-		
	รวมเงินหน้านี้							63,322.00.-	





## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62	แบบเลขที่	61-2-048,61-2-038
สถานที่	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กลน.กร.
คำนวณโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานไฟฟ้าภายในบ้านพักระดับ 9</b>								
	- CEILING LUMINAIRE / w ACYLIC DIFFUSER 1 x ~24 W. LED MODULE	7	ชุด	1,144.00	8,008.00	144.00	1,008.00	9,016.00	
	- ACYLIC DIFFUSER LUMINAIRE (RECESS TYPE) 2 x ~16 -20 W. LED TUBE LAMP	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	131.00	262.00	4,262.00	
	- ACYLIC DIFFUSER LUMINAIRE (SURFACE TYPE) 1 x ~16 -20 W. LED TUBE LAMP	2	ชุด	1,258.00	2,516.00	118.00	236.00	2,752.00	
	- ACYLIC DIFFUSER LUMINAIRE (RECESS TYPE) 2 x ~8 -10 W. LED TUBE LAMP	2	ชุด	856.00	1,712.00	118.00	236.00	1,948.00	
	- CEILING LUMINAIRE 1x5 W. LED BULB LAMP	16	ชุด	350.00	5,600.00	100.00	1,600.00	7,200.00	
	- PENDENT LUMINAIRE 3x5 W. LED LAMP (2.700K)	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	144.00	288.00	3,288.00	
	- WALL MOUNT LUMINAIRE, ~15W. LED MODULE, IP65	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	144.00	288.00	3,288.00	
	- 16A. 250V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	32	ชุด	40.00	1,280.00	70.00	2,240.00	3,520.00	
	- 16A. 250V.AC. THREE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	4	ชุด	65.00	260.00	74.00	296.00	556.00	
	- 16A 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	22	ชุด	100.00	2,200.00	78.00	1,716.00	3,916.00	
	- 16A 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE (Wp)	1	ชุด	380.00	380.00	100.00	100.00	480.00	
	รวม				31,956.00		8,270.00		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>40,226.00</b>	





## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62		แบบเลขที่ 61-2-048,61-2-038
สถานที่	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กลน.กร.
คำนวณโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท ) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร บ้านพัก (ระดับ 9)								
	ระบบโทรศัพท์								
	- 10 Pairs TELEPHONE CABINET	1	ชุด	670.00	670.00	437.00	437.00	1,107.00	
	- TELEPHONE OUTLET (MODULAR JACK TYPE) 6P 4C	2	ชุด	140.00	280.00	78.00	156.00	436.00	
	- 4C - 0.65 mm. TIEV.	30	เมตร	8.00	240.00	5.00	150.00	390.00	
	- ท่อ Ø 15 mm. EMT	4	ท่อน	65.00	260.00	58.00	232.00	492.00	
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	800.00	800.00	วัสดุ + แรงงาน		800.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	ระบบโทรทัศน์								
	- 6 FEETS SATELLITE DISH	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	วัสดุ + แรงงาน		4,000.00	
	- DIGITAL RECEIVER	4	ชุด	500.00	2,000.00	วัสดุ + แรงงาน		2,000.00	
	- TELEVISION OUTLET	4	ชุด	130.00	520.00	78.00	312.00	832.00	
	- 4x8 MULTI SWITCH	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	78.00	78.00	1,578.00	
	- สายโทรทัศน์ RG-6	47	เมตร.	11.00	517.00	6.00	282.00	799.00	
	- สายโทรทัศน์ RG-11	18	เมตร.	30.00	540.00	8.00	144.00	684.00	
	- ท่อ Ø 15 mm. EMT	8	ท่อน	65.00	520.00	58.00	464.00	984.00	
	- ท่อ Ø 15 mm. IMC	6	ท่อน	140.00	840.00	69.00	414.00	1,254.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวม				15,687.00		2,669.00		
	รวมเงินหน้านี้							18,356.00	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62

แบบเลขที่ 61-2-048,61-2-038

สถานที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กลน.กร.

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานไฟฟ้าภายในบ้านพักระดับ 9</b>								
	- CEILING LUMINAIRE / w ACYLIC DIFFUSER 1 x ~24 W. LED MODULE	7	ชุด	1,144.00	8,008.00	144.00	1,008.00	9,016.00	
	- ACYLIC DIFFUSER LUMINAIRE (RECESS TYPE) 2 x ~16 -20 W. LED TUBE LAMP	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	131.00	262.00	4,262.00	
	- ACYLIC DIFFUSER LUMINAIRE (SURFACE TYPE) 1 x ~16 -20 W. LED TUBE LAMP	2	ชุด	1,258.00	2,516.00	118.00	236.00	2,752.00	
	- ACYLIC DIFFUSER LUMINAIRE (RECESS TYPE) 2 x ~8 -10 W. LED TUBE LAMP	2	ชุด	856.00	1,712.00	118.00	236.00	1,948.00	
	- CEILING LUMINAIRE 1x5 W. LED BULB LAMP	16	ชุด	350.00	5,600.00	100.00	1,600.00	7,200.00	
	- PENDENT LUMINAIRE 3x5 W. LED LAMP (2.700K)	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	144.00	288.00	3,288.00	
	- WALL MOUNT LUMINAIRE, ~15W. LED MODULE, IP65	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	144.00	288.00	3,288.00	
	- 16A. 250V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	32	ชุด	40.00	1,280.00	70.00	2,240.00	3,520.00	
	- 16A. 250V.AC. THREE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	4	ชุด	65.00	260.00	74.00	296.00	556.00	
	- 16A 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	22	ชุด	100.00	2,200.00	78.00	1,716.00	3,916.00	
	- 16A 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE (Wp)	1	ชุด	380.00	380.00	100.00	100.00	480.00	
	รวม				31,956.00		8,270.00		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>40,226.00</b>	





## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62		แบบเลขที่ 61-2-048,61-2-038
สถานที่	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กลน.กร.
คำนวณโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท ) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร บ้านพัก (ระดับ 9)								
	ระบบโทรศัพท์								
	- 10 Pairs TELEPHONE CABINET	1	ชุด	670.00	670.00	437.00	437.00	1,107.00	
	- TELEPHONE OUTLET (MODULAR JACK TYPE) 6P 4C	2	ชุด	140.00	280.00	78.00	156.00	436.00	
	- 4C - 0.65 mm. TIEV.	30	เมตร	8.00	240.00	5.00	150.00	390.00	
	- ท่อ Ø 15 mm. EMT	4	ท่อน	65.00	260.00	58.00	232.00	492.00	
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	800.00	800.00	วัสดุ + แรงงาน		800.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	ระบบโทรทัศน์								
	- 6 FEETS SATELLITE DISH	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	วัสดุ + แรงงาน		4,000.00	
	- DIGITAL RECEIVER	4	ชุด	500.00	2,000.00	วัสดุ + แรงงาน		2,000.00	
	- TELEVISION OUTLET	4	ชุด	130.00	520.00	78.00	312.00	832.00	
	- 4x8 MULTI SWITCH	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	78.00	78.00	1,578.00	
	- สายโทรทัศน์ RG-6	47	เมตร.	11.00	517.00	6.00	282.00	799.00	
	- สายโทรทัศน์ RG-11	18	เมตร.	30.00	540.00	8.00	144.00	684.00	
	- ท่อ Ø 15 mm. EMT	8	ท่อน	65.00	520.00	58.00	464.00	984.00	
	- ท่อ Ø 15 mm. IMC	6	ท่อน	140.00	840.00	69.00	414.00	1,254.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวม				15,687.00		2,669.00		
	รวมเงินหน้านี้							18,356.00	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62		แบบเลขที่ 61-2-048,61-2-038
สถานที่	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กลน.กร.
คำนวณโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>งานระบบประปาภายในและสุขาภิบาล</b>								
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	GATE VALVE								
	- Ø 3/4 "	2	อัน	308.00	616.00	131.00	262.00	878.00	
	STOP VALVE								
	- Ø 1/2 "	20	อัน	219.00	4,380.00	43.71	874.20	5,254.20	
	- อุปกรณ์ค่าแรง + น้ำยาประสานท่อ+เทปพันเกลียว+ตัดบรรจบ+ อื่นๆ	1	งาน	-	-	262.00	262.00	262.00	
	FLOOR DRAIN								
	- Ø 3 "	4	ตัว	319.00	1,276.00	-	-	1,276.00	
	P-TRAP								
	- Ø 3 "	4	ตัว	519.00	2,076.00	-	-	2,076.00	
	รวม				8,348.00		1,398.20		
	รวมเงินหน้า							9,746.20	







## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62		แบบเลขที่ 61-2-048,61-2-038
สถานที่	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กลน.กร.
คำนวณโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท ) วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Ø 4 "	3	ตัว	380.00	1,140.00	-	-	1,140.00	
	FLEXIBLE CONNECTION								
	- Ø 4 "	6	ตัว	541.00	3,246.00	175.00	1,050.00	4,296.00	
	- ถังดักไขมันสำเร็จรูป แบบฝังดิน (ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง) ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า 20 ลิตร	1	ถัง	3,459.00	3,459.00	-	-	3,459.00	
	- ฐาน ค.ส.ล. รองรับ+ติดตั้ง	1	ฐาน	437.00	437.00	วัสดุ+	แรงงาน	437.00	
	ท่ออากาศ								
	PVC 8.5								
	- Ø 1 1/2 "	21	เมตร	22.72	477.12	26.21	550.41	1,027.53	
	- Ø 2 "	4	เมตร	35.82	143.28	34.94	139.76	283.04	
	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC ( บาง )								
	- ข้อต่ออง 90 ° Ø 1 1/2 "	4	อัน	13.10	52.40	-	-	52.40	
	รวม				8,954.80		1,740.17		
	รวมเงินหน้านี้							10,694.97	





## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62	แบบเลขที่	61-2-048,61-2-026,58-2-042
สถานที่	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กลน.กร.
คำนวณโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานมุงหลังคา</b>								
	- กระเบื้องหลังคาคอนกรีต Neu stile	1,880	แผ่น	40.19	75,557.20	-	-	75,557.20	
	- ครอบสันหลังคา	11	แผ่น	60.00	660.00	-	-	660.00	
	- ครอบตะเข้สัน	118	แผ่น	58.00	6,844.00	-	-	6,844.00	
	- ครอบปิดปลายตะเข้	5	แผ่น	81.00	405.00	-	-	405.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง	17	กล่อง	235.00	3,995.00	-	-	3,995.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	188	ตร.ม.	-	-	45.00	8,460.00	8,460.00	
	- ค่าแรงครอบสันหลังคา	4	ม.	-	-	85.00	340.00	340.00	
	- ค่าแรงครอบตะเข้สัน	40	ม.	-	-	85.00	3,400.00	3,400.00	
	- หลังคา Metel Sheet	52	ตร.ม.	240.00	12,480.00	60.00	3,120.00	15,600.00	
	- Parapet flashing	17	ม.	215.00	3,655.00	41.00	697.00	4,352.00	
	- ปั้นลมเชิงชายไม้สังเคราะห์ 8" และปิดลอนไม้สังเคราะห์ 6"	59	ม.	108.00	6,372.00	58.00	3,422.00	9,794.00	
	- ฉนวนความร้อน ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน	188	ตร.ม.	79.00	14,852.00	24.00	4,512.00	19,364.00	
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	170	ตร.ม.	280.00	47,600.00	วัสดุ +	แรงงาน	47,600.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้นฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	12	ตร.ม.	299.00	3,588.00	วัสดุ +	แรงงาน	3,588.00	
	- ฝ้าระแนง UPVC ใบกว้าง 6 นิ้ว หนา 1.15 ซม. ติดตั้งระบบ								
	CLIP LOCK เว้นร่อง 1 ซม. ฟันสีจากโรงงาน ภายในกรุผนังกันแมลง	118	ตร.ม.	450.00	53,100.00	วัสดุ +	แรงงาน	53,100.00	
	รวม				229,108.20.-			23,951.00.-	
	รวมเงินหน้านี้							253,059.20.-	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62	แบบเลขที่	61-2-048,61-2-026,58-2-042
สถานที่	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กลน.กร.
คำนวณโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	35	ตร.ม.	210.00	7,350.00	48.67	1,703.45	9,053.45	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น	6	ตร.ม.	180.00	1,080.00	77.00	462.00	1,542.00	
	- งานเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	25	ม.	62.00	1,550.00	30.57	764.25	2,314.25	
	- งานฉาบปูนเรียบ	84	ตร.ม.	68.00	5,712.00	72.00	6,048.00	11,760.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ เสาช่อง	8	ตร.ม.	78.00	624.00	98.00	784.00	1,408.00	
	- งานฉาบทรายล้าง	3	ตร.ม.	550.00	1,650.00	วัสดุ +	แรงงาน	1,650.00	
	- งานกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	8	ตร.ม.	262.00	2,096.00	145.00	1,160.00	3,256.00	
	- งานแผงบังตา	4	ชุด	4,850.00	19,400.00	วัสดุ +	แรงงาน	19,400.00	
	- งานเกล็ดระบายอากาศไม้								
	ขนาด 4.80 x 0.50 ม.	1	ชุด	4,717.00	4,717.00	วัสดุ +	แรงงาน	4,717.00	
	ขนาด 3.30 x 0.50 ม.	1	ชุด	3,232.00	3,232.00	วัสดุ +	แรงงาน	3,232.00	
	รวม				47,411.00.-		10,921.70.-		
	รวมเงินหน้านี้							58,332.70.-	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62

แบบเลขที่ 61-2-048,61-2-026,58-2-042

สถานที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กลน.กร.

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานตกแต่งผิวพื้น</b>								
	- กระเบื้องผิวแกรนิต ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	65	ตร.ม.	439.00	28,535.00	144.00	9,360.00	37,895.00	
	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	29	ตร.ม.	227.00	6,583.00	93.00	2,697.00	9,280.00	
	- กระเบื้องเซรามิค ผิวหยาบ ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	12	ตร.ม.	198.00	2,376.00	93.00	1,116.00	3,492.00	
	- กระเบื้องดินเผาไฟสูง ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	7	ตร.ม.	476.00	3,332.00	149.00	1,043.00	4,375.00	
	- ผิวทรายล้าง ขนาด 10 ซม.	11	ม.	145.00	1,595.00	93.00	1,023.00	2,618.00	
	- พื้นไม้ลามิเนต ความหนา 12 มม.	74	ตร.ม.	518.00	38,332.00	65.00	4,810.00	43,142.00	
	- ผิวขัดมัน	41	ตร.ม.	73.00	2,993.00	วัสดุ + แรงงาน		2,993.00	
	- บังเชิงผนัง PVC สูง 4 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.	150	เมตร	62.00	9,300.00	33.00	4,950.00	14,250.00	
	<b>งานประตูดู - หน้าต่าง</b>								
	- ประตู D1								
	- ประตู D2								
	- ประตู D3								
	- ประตู D4								
	- ประตู D5								
	- ประตู D6								
	- หน้าต่าง W1								
	- หน้าต่าง W2								
	รวม				151,046.00.-		24,999.00.-		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>176,045.00.-</b>	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62

แบบเลขที่ 61-2-048,61-2-026,58-2-042

สถานที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กลน.กร.

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานประตู - หน้าต่าง (ต่อ)								
	- หน้าต่าง W3								
	- หน้าต่าง W4								
	- หน้าต่าง W5	1	งาน	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	- หน้าต่าง W6								
	- หน้าต่าง W7								
	- หน้าต่าง W8								
	งานตกแต่งบันได								
	- ผิวพื้นชานพักไม้ยางพารา เกรด A	2.5	ตร.ม.	998.00	2,495.00	-	-	2,495.00	
	- ผิวชั้นบันได ลูกนอนไม้ยางพาราเกรด A	18	ชั้น	250.00	4,500.00	109.00	1,962.00	6,462.00	
	- ผิวชั้นบันได ลูกตั้งไม้ยางพาราเกรด A	20	ท่อน	201.00	4,020.00	68.00	1,360.00	5,380.00	
	- บัวสำเร็จรูป 2"	9	ม.	43.71	393.39	35.82	322.38	715.77	
	- ราวจับไม้เนื้อแข็งกลึง ทาสีย้อมไม้ธรรมชาติ ลูกกรงเหล็กกล่อง 1" x 2"								
	หนา 1.6 มม. และ เหล็ก FLAT BAR กว้าง 3 ซม. หนา 6 มม. พร้อมทาสี	8	ม.	856.00	6,848.00	-	-	6,848.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวกระเบื้องดินเผา ขนาด 0.30 x 0.30 ม. เว้นขอบ 5 ซม.								
	ทำผิวทรายล้างสีน้ำตาล พร้อมจุ่มบันไดทำผิวทรายล้างสีน้ำตาล	5	ม.	656.00	3,280.00	วัสดุ + แรงงาน		3,280.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม. พร้อมยาแนว	5.2	ม.	192.00	998.40	131.00	681.20	1,679.60	
	- จุ่มกบตันได P.V.C.	5.2	ม.	87.00	452.40	33.20	172.64	625.04	
	รวม				44,987.19.-		4,498.22.-		
	รวมเงินหน้านี้							49,485.41.-	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62

แบบเลขที่ 61-2-048,61-2-026,58-2-042

สถานที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กลน.กร.

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานสุขภัณฑ์</b>								
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบ ชนิดมีหม้อน้ำ	3	ชุด	2,950.00	8,850.00	393.00	1,179.00	10,029.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1	ชุด	1,650.00	1,650.00	393.00	393.00	2,043.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ ค.ส.ล.	2	ชุด	1,450.00	2,900.00	393.00	786.00	3,686.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิค	3	ชุด	302.00	906.00	105.00	315.00	1,221.00	
	- ที่ใส่สบู่เซรามิค	3	ชุด	302.00	906.00	105.00	315.00	1,221.00	
	- ราวแขวนผ้าแสดนเลส	3	ชุด	568.00	1,704.00	62.00	186.00	1,890.00	
	- กระจกเงาบานเปลือย ขนาด 0.60 x 1.00 ม.	3	ชุด	950.00	2,850.00	วัสดุ + แรงงาน		2,850.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	3	ชุด	672.00	2,016.00	62.00	186.00	2,202.00	
	- สายอ่อนชำระ	3	ชุด	367.00	1,101.00	62.00	186.00	1,287.00	
	- ก๊อกเดี่ยว	3	ชุด	162.00	486.00	21.84	65.52	551.52	
	- ฉากกันห้องน้ำกระจกนิรภัยเทมเปอร์กลาสขนาดสูง 1.80 ม. ประตูกว้าง 0.60 ม.								
	พร้อมมือจับแสดรเลส	2	ชุด	10,000.00	20,000.00	วัสดุ + แรงงาน		20,000.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ผิวกรูทินแกรนิตสีดำอินเดีย	1.3	ม.	3,057.00	3,974.10	วัสดุ + แรงงาน		3,974.10	
	รวม				47,343.10.-		3,611.52.-		
	รวมเงินหน้านี้							50,954.62.-	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62

แบบเลขที่ 61-2-048,61-2-026,58-2-042

สถานที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กลน.กร.

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานทาสี</b>								
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	1,070	ตร.ม.	50.00	53,500.00	23.00	24,610.00	78,110.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	31	ตร.ม.	58.00	1,798.00	30.57	947.67	2,745.67	
	- งานสีย้อมไม้ธรรมชาติ	23	ตร.ม.	131.00	3,013.00	39.32	904.36	3,917.36	
	<b>งานเบ็ดเตล็ด</b>								
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กรุหินแกรนิตสีดำอินเดีย	7.3	ม.	3,057.00	22,316.10	วัสดุ +	แรงงาน	22,316.10	
	- Sink แสตนเลสชนิด 2 หลุม พร้อมก๊อกคอยาว (ครบชุด)	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	279.00	279.00	3,779.00	
	- ตู้ลอยเหนือเคาน์เตอร์ พร้อมประตูใต้ Sink และลิ้นชักไม้	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	วัสดุ +	แรงงาน	15,000.00	
	พร้อมมือจับแสตนเลส								
	- เตาแก๊ส ขนาด 2 หัวเตา พร้อมถังแก๊ส ขนาด 7 กก.	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	วัสดุ +	แรงงาน	7,000.00	
	<b>งานฝ้ามัน</b>								
	- ฝ้ามันฝ้าเย็บจีบ ใช้ฝ้าใยสังเคราะห์ชนิดกันแสงในตัว พร้อมท่วงพลาสติก								
	คล้องผ่านรางอลูมิเนียมเคลือบสีและด้ามจูงไม้ย้อมสี								
	D 1 ขนาด 3.40 x 2.50 ม.								
	W 1 ขนาด 3.00 x 1.60 ม.	1	งาน	25,000.00	25,000.00	วัสดุ +	แรงงาน	25,000.00	
	W 2 ขนาด 1.70 x 1.60 ม.								
	W 8 ขนาด 0.80 x 1.60 ม.								
	รวม				131,127.10.-		26,741.03.-		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>157,868.13.-</b>	



## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62

แบบเลขที่ 61-2-026,58-2-042

สถานที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กลน.กร.

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร บ้านพักระดับ 7-8</b>								
	- CEILING LUMINAIRE/w ACYLIC DIFFUSER 1x24 W. LED MODULE	10	ชุด	1,144.00	11,440.00	144.00	1,440.00	12,880.00	
	- ACYLIC DIFFUSER LUMINAIRE (RECESS TYPE) 1x20 W.								
	LED TUBE LAMP	5	ชุด	1,258.00	6,290.00	118.00	590.00	6,880.00	
	- ACYLIC DIFFUSER LUMINAIRE (RECESS TYPE) 1x10 W.								
	LED TUBE LAMP	2	ชุด	856.00	1,712.00	118.00	236.00	1,948.00	
	- CEILING LUMINAIRE 1x5 W. LED BULB LAMP	6	ชุด	350.00	2,100.00	100.00	600.00	2,700.00	
	- CEILING LUMINAIRE/GLASS COVER 1x5 W. LED LAMP (2.700K)	3	ชุด	437.00	1,311.00	100.00	300.00	1,611.00	
	- PENDENT LUMINAIRE 3x5 W. LED LAMP (2.700K)	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	144.00	144.00	1,644.00	
	- 16A. 250V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	25	ชุด	40.00	1,000.00	70.00	1,750.00	2,750.00	
	- 16A. 250V.AC. THREE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX	2	ชุด	65.00	130.00	74.00	148.00	278.00	
	- 16A 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) UNIVERSAL TYPE	22	ชุด	100.00	2,200.00	78.00	1,716.00	3,916.00	
	- WATER PROOF JUNCTION BOX AIR CONDITION	3	ชุด	400.00	1,200.00	131.00	393.00	1,593.00	
	- WATER PROOF JUNCTION BOX WATER HEATER	1	ชุด	400.00	400.00	131.00	131.00	531.00	
	- พัดลมโคจร ขนาด 16" ติดเพดาน	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	350.00	350.00	1,550.00	
	<b>ตู้ CU</b>								
	- ตู้ CONSUMER UNIT ชนิดมี 14 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 50AT. 2P. MCCB. 10 kA.IC. at.240 V.AC.	1	ตู้	2,800.00	2,800.00	874.00	874.00	3,674.00	
	<b>รวม</b>				<b>33,283.00</b>		<b>8,672.00</b>		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>41,955.00</b>	





## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62

แบบเลขที่ 61-2-026,58-2-042

สถานที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กลน.กร.

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร บ้านพักระดับ 7-8 (ต่อ)</b>								
	<b>ระบบโทรศัพท์</b>								
	- 10 Pairs TELEPHONE CABINET	1	ชุด	670.00	670.00	437.00	437.00	1,107.00	
	- TELEPHONE OUTLET (MODULAR JACK TYPE) 6P 4C	5	ชุด	130.00	650.00	78.00	390.00	1,040.00	
	- 4C - 0.65 mm. TIEV.	80	เมตร	8.00	640.00	5.00	400.00	1,040.00	
	- ท่อ Ø 15 mm. EMT	17	ท่อน	65.00	1,105.00	58.00	986.00	2,091.00	
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	800.00	800.00	วัสดุ +	แรงงาน	800.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	<b>ระบบโทรทัศน์</b>								
	- 6 FEETS SATELLITE DISH	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	วัสดุ +	แรงงาน	3,500.00	
	- DIGITAL RECEIVER	4	ชุด	500.00	2,000.00	วัสดุ +	แรงงาน	2,000.00	
	- TELEVISION OUTLET	4	ชุด	130.00	520.00	78.00	312.00	832.00	
	- 4x8 MULTI SWITCH	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	78.00	78.00	1,078.00	
	- สายโทรทัศน์ RG-6	47	เมตร.	11.00	517.00	6.00	282.00	799.00	
	- สายโทรทัศน์ RG-11	12	เมตร.	30.00	360.00	8.00	96.00	456.00	
	- ท่อ Ø 15 mm. EMT	10	ท่อน	67.00	670.00	58.00	580.00	1,250.00	
	- ท่อ Ø 15 mm. IMC	4	ท่อน	140.00	560.00	69.00	276.00	836.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวม				15,992.00		3,837.00		
	รวมเงินหน้านี้							19,829.00	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62

แบบเลขที่ 61-2-026,58-2-042

สถานที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กลน.กร.

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>ระบบปรับอากาศ</b>								
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 1/4"	5	เมตร	70.00	350.00	20.00	100.00	450.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE L ขนาด 5/8"	5	เมตร	200.00	1,000.00	57.00	285.00	1,285.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาทองแดง หนา 3/4"	5	เมตร	57.00	285.00	14.00	70.00	355.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1/2" PVC.	4	ท่อน	33.00	132.00	87.00	348.00	480.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง หนา 1/2"	25	เมตร	30.57	764.25	14.00	350.00	1,114.25	
	- สารทำความสะอาด	1	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	2	ชุด	-	-	2,000.00	4,000.00	4,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	1	ชุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวม				3,031.25		7,153.00		
	รวมเงินหน้า							10,184.25	
	งานระบบไฟฟ้าอาคารบ้านพัก ระดับ 7 - 8	1	หลัง	114,423.25	114,423.25	-	-	114,423.25	
	งานระบบไฟฟ้าอาคารบ้านพัก ระดับ 7 - 8	2	หลัง	114,423.25	228,846.50	-	-	228,846.50	
	รวมเป็นเงิน จำนวน 2 หลัง							228,846.50	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62

แบบเลขที่ 61-2-026,58-2-042

สถานที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กลน.กร.

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาภายใน บ้านพัก 7 - 8								
	อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC class 13.5								
	- GATE VALVE Ø 1/2 "	3	ตัว	468.00	1,404.00	87.00	261.00	1,665.00	
	- GATE VALVE Ø 3/4 "	1	ตัว	620.00	620.00	131.00	131.00	751.00	
	- STOP VALVE Ø 1/2 "	9	ตัว	219.00	1,971.00	43.71	393.39	2,364.39	
	- อุปกรณ์ค่าแรง + น้ำยา + อื่นๆ ( งานประปา )	1	งาน	-	-	437.00	437.00	437.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ PVC บาง								
	- FD Ø 2 "	4	ตัว	219.00	876.00	-	-	876.00	
	- FD Ø 4 "	3	ตัว	350.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	- P-Trap Ø 2 "	4	ตัว	194.00	776.00	-	-	776.00	
	- P-Trap Ø 4 "	3	ตัว	787.00	2,361.00	-	-	2,361.00	
	- FCO Ø 2 "	3	ตัว	262.00	786.00	-	-	786.00	
	- FCO Ø 2 1/2 "	3	ตัว	306.00	918.00	-	-	918.00	
	- CO Ø 2 1/2 "	1	ตัว	192.00	192.00	109.00	109.00	301.00	
	ท่ออากาศ								
	ท่อ PVC class 8.5								
	- Ø 1 1/2 "	38	เมตร	21.84	835.16	26.21	1,002.27	1,837.43	
	รวม				11,789.16		2,333.66		
	รวมเงินหน้านี้							14,122.82	



## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62	แบบเลขที่	61-2-026,58-2-042
สถานที่	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กลน.กร.
คำนวณโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และ BY PASS								
	- GATE VALVE Ø 1 "	3	ตัว	909.00	2,727.00	175.00	525.00	3,252.00	
	- GATE VALVE Ø 1 1/2 "	1	ตัว	1,826.00	1,826.00	262.00	262.00	2,088.00	
	- CHECK VALVE Ø 1 "	2	ตัว	616.00	1,232.00	175.00	350.00	1,582.00	
	- STRAINER Ø 1 1/2 "	1	ตัว	1,576.00	1,576.00	262.00	262.00	1,838.00	
	- FLEXIBLE CONNECTION Ø 1 "	1	ตัว	681.00	681.00	175.00	175.00	856.00	
	- FLEXIBLE CONNECTION Ø 1 1/2 "	1	ตัว	944.00	944.00	262.00	262.00	1,206.00	
	- AUTOMATIC WATER PUMP ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์	1	เครื่อง	6,552.00	6,552.00	-	-	6,552.00	
	- ฐาน ค.ส.ล. รองรับ ขนาด 0.65 x 1.50 x 0.20 ม.								
	เสริมเหล็ก Ø 9 มม. @ 0.20 ม.#	1	งาน	1,310.00	1,310.00	วัสดุ + แรงงาน		1,310.00	
	- ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2.0 ลบ.ม.	1	ถัง	6,793.00	6,793.00	-	-	6,793.00	
	- ฐาน ค.ส.ล. รองรับ ขนาด 2.50 x 2.50 x 0.20 ม.								
	เสริมเหล็ก Ø 9 มม. @ 0.20 ม. # สองชั้น	1	งาน	3,320.00	3,320.00	วัสดุ + แรงงาน		3,320.00	
	รวม				26,961.00		1,836.00		
	รวมเงินหน้านี้							28,797.00	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลอาคารบ้านพัก ระดับ 7 - 8	1	หลัง	115,000.00	115,000.00	-	-	115,000.00	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลอาคารบ้านพัก ระดับ 7 - 8	2	หลัง	115,000.00	230,000.00	-	-	230,000.00	
	รวมเป็นเงิน จำนวน 2 หลัง							230,000.00	



## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62

แบบเลขที่ 61-2-022,61-2-025

สถานที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กลน.กร.

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	<b>งานพื้น</b>								
	- งานปูกระเบื้องผิวแกรนิต 0.60x0.60 m.	204	ตร.ม.	680.00	138,720.00	152.00	31,008.00	169,728.00	
	- งานปูกระเบื้องเซรามิกปูพื้น 0.30x0.30 m.	15	ตร.ม.	258.00	3,870.00	152.00	2,280.00	6,150.00	
	- งานพื้น ค.ส.ล. ผิวหยาบ	654	ตร.ม.	70.00	45,780.00	26.21	17,141.34	62,921.34	
	<b>งานผนัง</b>								
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก 0.30x0.30 m.	27	ตร.ม.	262.00	7,074.00	145.00	3,915.00	10,989.00	
	- ผนัง Metal Sheet	70	ตร.ม.	235.00	16,450.00	43.71	3,059.70	19,509.70	
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 mm. ฉาบเรียบรอยต่อโครงคร่าว	75	ตร.ม.	367.00	27,525.00	วัสดุ + แรงงาน		27,525.00	
	เหล็กอาบสังกะสี								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 mm. ฉาบเรียบรอยต่อโครงคร่าวเหล็ก	90	ตร.ม.	459.00	41,310.00	วัสดุ + แรงงาน		41,310.00	
	อาบสังกะสี พร้อมติดแผ่นสะท้อนความร้อน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 mm. ฉาบเรียบรอยต่อชนิดกันชื้น	15	ตร.ม.	384.00	5,760.00	วัสดุ + แรงงาน		5,760.00	
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี								
	- ฝ้าเพดาน Metal Sheet พร้อมอุปกรณ์	42	ตร.ม.	235.00	9,870.00	43.71	1,835.82	11,705.82	
	รวม				296,359.00.-		59,239.86.-		
	รวมเงินหน้านี้							355,598.86.-	









## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่ แบบเลขที่ 61 - 2 - 025		
สถานที่	จังหวัดกรุงเทพมหานคร หน่วยงานเจ้าของโครงการ		กลน.กร.
คำนวณโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	- WALL MOUNT	12	ชุด	3,000.00	36,000.00	144.00	1,728.00	37,728.00	
	- 16A.250V.AC.	28	ชุด	50.00	1,400.00	70.00	1,960.00	3,360.00	
	- 16A.250V.AC.	2	ชุด	65.00	130.00	87.00	174.00	304.00	
	16A250V AC SIMPLEX RECEPTACLE DP-GI UNIVERSAL TYPE	2	ชุด	85.00	170.00	78.00	156.00	326.00	
	16A250V AC DUPLEX RECEPTACLE DP-GI UNIVERSAL TYPE	24	ชุด	100.00	2,400.00	78.00	1,872.00	4,272.00	
	16A250V AC DUPLEX RECEPTACLE DP-GI UNIVERSAL TYPE AW								
	BOX WATER POOF	6	ชุด	390.00	2,340.00	100.00	600.00	2,940.00	
	รวม				118,840.00		12,764.00		
	รวมเงินหน้านี้							131,604.00	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่ แบบเลขที่ 61 - 2 - 025		
สถานที่	จังหวัดกรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ		กลน.กร.
คำนวณโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
ระบบไฟฟ้าภายในอาคารโรงจอดรถ (ต่อ)									
	- GO DOWN THE STAIR SINGLE SIDE EXIT SIGN,								
	5W. LED /w 2	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	175.00	175.00	1,675.00	
	- GO STRAIGHT SINGLE SIDE EXIT SIGN,								
	5W. LED /w 2	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	175.00	175.00	1,675.00	
	- 16" CYCLE FAN /w FAN SWITCH	4	ชุด	1,200.00	4,800.00	350.00	1,400.00	6,200.00	
	- WATER PROOF JUNCTION BOX	1	ชุด	70.00	70.00	53.00	53.00	123.00	
	- GROUND SYS	1	ชุด	1,900.00	1,900.00	-	-	1,900.00	
	ตู้ LC								
	15 kA.I.C. at 4	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	
	- BRANCH BRE	6	ชุด	100.00	600.00	-	-	600.00	
	- BRANCH BRE	3	ชุด	100.00	300.00	-	-	300.00	
	- BRANCH BRE	1	ชุด	100.00	100.00	-	-	100.00	
	- BRANCH BRE	4	ชุด	1,278.00	5,112.00	-	-	5,112.00	
	- BRANCH BRE	1	ชุด	100.00	100.00	-	-	100.00	
	- BRANCH BRE	1	ชุด	1,400.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	รวม				26,382.00		2,803.00		
	รวมเงินหน้า							29,185.00	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่ แบบเลขที่ 61 - 2 - 025		
สถานที่	จังหวัดกรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ		กลน.กร.
คำนวณโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
ระบบไฟฟ้าภายในอาคารโรงจอดรถ (ต่อ)									
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 1.5 sq.mm IEC	756	เมตร	5.00	3,780.00	5.00	3,780.00	7,560.00	
	- 2.5 sq.mm IEC	1,740	เมตร	8.00	13,920.00	7.00	12,180.00	26,100.00	
	- 4 sq.mm IEC	756	เมตร	12.00	9,072.00	10.00	7,560.00	16,632.00	
	- ท่อ ขนาด ๑ 15	230	ท่อน	65.00	14,950.00	58.00	13,340.00	28,290.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเคเบิล	1	ชุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเคเบิล	1	ชุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
ระบบโทรศัพท์ภายใน									
	- 10 Pairs TELE	1	ชุด	700.00	700.00	437.00	437.00	1,137.00	
	- TELEPHONE C	4	ชุด	130.00	520.00	78.00	312.00	832.00	
	- 6 C - 0.65 mm	45	เมตร	12.00	540.00	5.00	225.00	765.00	
	- ท่อ ขนาด ๑ 15	14	ท่อน	65.00	910.00	58.00	812.00	1,722.00	
	- GROUNDING	1	ชุด	800.00	800.00	200.00	200.00	1,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวม				57,192.00		42,846.00		
	รวมเงินหน้านี้							100,038.00	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่ แบบเลขที่ 61 - 2 - 025		
สถานที่	จังหวัดกรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ		กลน.กร.
คำนวณโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าภายในอาคารโรงจอดรถ (ต่อ)								
	COMPUTER								
	- NETWORK RACK (NR)								
	- SWITCH LAYER 2 24 PORTS			จำนวน 1 ชุด					
	- PATCH PANEL RJ45 PORTS			จำนวน 1 ชุด					
	- RACK MOUNTING 220V.AC.50HZ 15MIN. BACKUP TIME	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- CLOSE RACK MOUNTING (FAN=1,RECEPTACLE 6 OUTLET)			จำนวน 1 ชุด					
	- WIRING + ACCESSORIES								
	- COMPUTER CABLE	5	ชุด	250.00	1,250.00	96.00	480.00	1,730.00	
	- CAT .6 UTP CABLE	50	เมตร	15.72	786.00	13.10	655.00	1,441.00	
	- ท่อ ขนาด ๑ 20	13	ท่อน	96.00	1,248.00	63.00	819.00	2,067.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวม				30,284.00		1,954.00		
	รวมเงินหน้านี้							32,238.00	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่ แบบเลขที่ 61 - 2 - 025		
สถานที่	จังหวัดกรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ		กลน.กร.
คำนวณโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
งานระบบประปาภายในโรงจอดรถ									
	อุปกรณ์วาล์ว								
	GATE VALVE								
	- Ø 3/4"	1	ชุด	620.00	620.00	131.00	131.00	751.00	
	STOP VALVE								
	- Ø 1/2 "	9	อัน	219.00	1,971.00	43.71	393.39	2,364.39	
	- Ø 3/4 "	3	เมตร	262.00	786.00	-	-	786.00	
	HOSEE BIBB								
	- Ø 1/2"	5	อัน	105.00	525.00	43.71	218.55	743.55	
	HS								
	- Ø 1/2 "	2	อัน	219.00	438.00	-	-	438.00	
	VALVE BOX								
	-VB+Gate valve	1	บ่อ	3,092.00	3,092.00	วัสดุ+แรงงาน		3,092.00	
	- อุปกรณ์ค่าแรง	1	งาน	-	-	1,747.00	1,747.00	1,747.00	
	- ดินชุด , กลบคีย์	12	ลบ.ม.	-	-	86.00	1,032.00	1,032.00	
	- ทราวยหยาบอัด	9	ลบ.ม.	400.00	3,600.00	79.00	711.00	4,311.00	
	รวม				11,032.00		4,232.94		
	รวมเงินหน้า							15,264.94	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่ แบบเลขที่ 61 - 2 - 025		
สถานที่	จังหวัดกรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ		กลน.กร.
คำนวณโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
งานระบบประปาภายในโรงจอดรถ (ต่อ)									
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Ø 2 "	2	ตัว	275.00	550.00	-	-	550.00	
	- Ø 4 "	1	ตัว	380.00	380.00	-	-	380.00	
	ท่อน้ำทิ้ง								
	PVC 8.5								
	- Ø 2 "	20	เมตร	22.72	454.40	34.94	698.80	1,153.20	
	- Ø 4 "	8	เมตร	82.00	656.00	87.00	696.00	1,352.00	
	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC ( บาง )								
	- ข้อต่องอ 45 °	12	อัน	8.65	103.80	-	-	103.80	
	- ข้อต่องอ 45 °	7	อัน	62.00	434.00	-	-	434.00	
	- ข้อต่องอ 90 °	3	อัน	10.13	30.39	-	-	30.39	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T	7	อัน	13.54	94.78	-	-	94.78	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T	1	อัน	81.00	81.00	-	-	81.00	
	- ข้อต่อ 3 ทาง T	7	อัน	29.53	206.71	-	-	206.71	
	รวม				2,991.08		1,394.80		
	รวมเงินหน้านี้							4,385.88	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่ แบบเลขที่ 61 - 2 - 025		
สถานที่	จังหวัดกรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ		กลน.กร.
คำนวณโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
งานระบบประปาภายในโรงจอดรถ (ต่อ)									
	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC ( บาง )								
	- ข้อต่อสามทาง	1	อัน	153.00	153.00	-	-	153.00	
	อุปกรณ์ประกอบ PVC								
	FLOOR DRAIN								
	- Ø 2 "	3	ตัว	231.00	693.00	-	-	693.00	
	- Ø 4 "	1	ตัว	363.00	363.00	-	-	363.00	
	P-TRAP								
	- Ø 2 "	3	ตัว	207.00	621.00	-	-	621.00	
	- Ø 4 "	1	ตัว	878.00	878.00	-	-	878.00	
	FLEXIBLE CONNECTOR								
	- Ø 4 "	2	ตัว	716.00	1,432.00	175.00	350.00	1,782.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย	1	ถัง	60,280.00	60,280.00	-	-	60,280.00	
	- ฐาน ค.ส.ล. + รั้ว	1	ฐาน	13,892.00	13,892.00	วัสดุ+แรงงาน		13,892.00	
	- ฝาเหล็กหล่อ Ø	2	ฝา	5,417.00	10,834.00	-	-	10,834.00	
	รวม				89,146.00		350.00		
	รวมเงินหน้านี้							89,496.00	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่ แบบเลขที่ 61 - 2 - 025		
สถานที่	จังหวัดกรุงเทพฯ หน่วยงานเจ้าของโครงการ		กลน.กร.
คำนวณโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
งานระบบประปาภายในโรงจอดรถ (ต่อ)									
	ท่ออากาศ								
	PVC 8.5								
	- Ø 1 1/2 "	16	เมตร	14.85	237.60	26.21	419.36	656.96	
	- Ø 2 "	21	เมตร	22.72	477.12	34.94	733.74	1,210.86	
	- Ø 2 1/2 "	5	เมตร	36.69	183.45	43.71	218.55	402.00	
	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC ( บาง )								
	- ข้อต่ออง 90 °	8	อัน	5.85	46.80	-	-	46.80	
	- ข้อต่ออง 90 °	7	อัน	10.48	73.36	-	-	73.36	
	อุปกรณ์ข้อต่อ PVC ( บาง )								
	- ข้อต่อ 3 ทาง	2	อัน	10.92	21.84	-	-	21.84	
	- ข้อต่อ 3 ทาง	4	อัน	13.54	54.16	-	-	54.16	
	- อุปกรณ์ค่าแรง	1	งาน	-	-	4,369.00	4,369.00	4,369.00	
	รวม				1,094.33		5,740.65		
	รวมเงินหน้า							6,834.98	













## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62	แบบเลขที่	61-2-021,61-2-022,61-2-048
สถานที่	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กลน.กร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวม				800,000.00.-		0.00.-		
	รวมเงินหน้านี้							800,000.00.-	







## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62

แบบเลขที่ 61 - 2 - 048

สถานที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กลน.กร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวม				125,760.00		40,000.00		
	รวมเงินหน้า							165,760.00	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62	แบบเลขที่	61 - 2 - 048
สถานที่	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กลน.กร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก อาคารพักสัญญาบัตร (SOQ) , อาคารบ้านพัก ผบ.กลน.กร. และบ้าน รอง ผบ.กลน.กร.								
	HDPE PN10,PE100								
	- Ø 25 mm.	100	เมตร	15.82	1,582.00	26.21	2,621.00	4,203.00	
	- Ø 63 mm.	60	เมตร	74.00	4,440.00	66.00	3,960.00	8,400.00	
	- Ø 110 mm.	80	เมตร	214.00	17,120.00	131.00	10,480.00	27,600.00	
	ท่อ GSP (SLEEVE)								
	- Ø 2"	15	เมตร	163.00	2,445.00	-	-	2,445.00	
	- Ø 4"	8	เมตร	351.00	2,808.00	-	-	2,808.00	
	- Fitting & Accessories	1	งาน	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	- Support & Hanger	1	งาน	5,177.00	5,177.00	1,137.00	1,137.00	6,314.00	
	VALVE BOX								
	- VB	1	บ่อ	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	บ่อ Valve /1 บ่อ								
	ท่อ GSP Ø 4" /1.50 m.								
	Flexible connection Ø 4" /1 ชุด								
	Gate valve Ø 4" /1 ชุด								
	รวม				53,572.00		19,698.00		



## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62		แบบเลขที่ 61 - 2 - 048
สถานที่	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กลน.กร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวม				15,769.00		350.00		
	รวมเงินหน้านี้							16,119.00	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก อาคารพักสัญญาบัตร (SOQ) , อาคารบ้านพัก ผบ.กลน.กร. และบ้าน รอง ผบ.กลน.กร. (ต่อ)								
	งานระบบดับเพลิง (ต่อ)								
	- Ø 4" OS & Y GATE VALVE AND Supervisory Switch	1	ชุด	17,298.00	17,298.00	-	-	17,298.00	
	- แท่น ค.ส.ล. ขนาด 0.40×0.40×0.15 ม.	1	งาน	612.00	612.00	วัสดุ+แรงงาน		612.00	
	- แท่น ค.ส.ล.รับประตุน้ำ เหล็ก Ø 9 มม. @ 0.15 #	1	งาน	612.00	612.00	วัสดุ+แรงงาน		612.00	
	- แผ่นค.ส.ล. Ø 6 มม. @ 0.15 # 0.60×0.85×0.15 ม.	1	งาน	524.00	524.00	วัสดุ+แรงงาน		524.00	
	งานระบบระบายน้ำภายนอก								
	ท่อ ค.ส.ล.								
	- Ø 0.30 m.	50	เมตร	201.00	10,050.00	วัสดุ+แรงงาน		10,050.00	
	- Ø 0.40 m.	25	เมตร	298.00	7,450.00	วัสดุ+แรงงาน		7,450.00	
	- Ø 1.00 m.	20	เมตร	1,106.00	22,120.00	วัสดุ+แรงงาน		22,120.00	
	บ่อพัก								
	- MH 2 ( ฝา ค.ส.ล.)	15	บ่อ	2,800.00	42,000.00	วัสดุ+แรงงาน		42,000.00	
	- MH 2 ( ฝา ค.ส.ล.) พร้อมช่องรับน้ำด้านข้าง	8	บ่อ	3,000.00	24,000.00	วัสดุ+แรงงาน		24,000.00	
	- MH 3 ( ฝา ค.ส.ล.)	4	บ่อ	3,700.00	14,800.00	วัสดุ+แรงงาน		14,800.00	
	- MH 3 ( ฝา ตะแกรงเหล็ก) พร้อมติดตั้ง SLUICE GATE Ø 0.40 m.	1	บ่อ	50,000.00	50,000.00	วัสดุ+แรงงาน		50,000.00	
	- MH 7 ( ฝา ค.ส.ล.)	3	บ่อ	15,000.00	45,000.00	วัสดุ+แรงงาน		45,000.00	
	- MH 7 ( ฝา ตะแกรงเหล็ก) พร้อมติดตั้ง SLUICE GATE Ø 1.00 m.	1	บ่อ	110,000.00	110,000.00	วัสดุ+แรงงาน		110,000.00	





## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62	แบบเลขที่	61 - 2 - 048
สถานที่	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กลน.กร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวม				118,348.00		12,187.00		
	รวมเงินหน้านี้							130,535.00	







## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62	แบบเลขที่	61-2-025,61-2-039,61-2-038,61-2-027
สถานที่	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กลน.กร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวม				232,032.00.-				
	รวมเงินหน้านี้							232,032.00.-	
	<b>งานครุภัณฑ์อาคารบ้านพักระดับ 9</b>								
	- F1 โฆษฟ้า 3 ที่นั่ง	1	ตัว	17,472.00.-	17,472.00.-	-	-	17,472.00.-	
	- F2 โฆษฟ้า 2 ที่นั่ง	1	ตัว	13,105.00.-	13,105.00.-	-	-	13,105.00.-	
	- F3 โฆษฟ้า 1 ที่นั่ง	3	ตัว	8,736.00.-	26,208.00.-	-	-	26,208.00.-	
	- F - 4 โต๊ะกลาง	1	ตัว	3,494.00.-	3,494.00.-	-	-	3,494.00.-	
	- F - 5 โต๊ะข้าง	2	ตัว	2,621.00.-	5,242.00.-	-	-	5,242.00.-	
	- F - 6 ตู้วางทีวี กว้าง 1.50 ม.	2	ตัว	6,989.00.-	13,978.00.-	-	-	13,978.00.-	
	- F - 7 ตู้วางทีวี กว้าง 1.20 ม.	2	ตัว	5,242.00.-	10,484.00.-	-	-	10,484.00.-	
	- F - 8 โต๊ะทานอาหาร	1	ชุด	13,105.00.-	13,105.00.-	-	-	13,105.00.-	
	- F - 9 เก้าอี้รับประทานอาหาร	8	ชุด	3,057.00.-	24,456.00.-	-	-	24,456.00.-	
	- F - 10 เตียงนอน ขนาด 5 ฟุต พร้อมที่นอน	2	ชุด	16,162.00.-	32,324.00.-	-	-	32,324.00.-	
	- F - 11 เตียงนอน ขนาด 6 ฟุต พร้อมที่นอน	1	ชุด	17,472.00.-	17,472.00.-	-	-	17,472.00.-	
	- F - 12 ตู้ข้างเตียง	6	ชุด	1,747.00.-	10,482.00.-	-	-	10,482.00.-	
	- F - 13 ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อน 1.60 ม.	2	ชุด	15,288.00.-	30,576.00.-	-	-	30,576.00.-	
	- F - 14 ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อน 1.80 ม.	1	ชุด	17,472.00.-	17,472.00.-	-	-	17,472.00.-	
	- F - 15 โต๊ะเครื่องแป้ง	3	ชุด	5,679.00.-	17,037.00.-	-	-	17,037.00.-	
	- F - 16 โต๊ะทำงาน ขนาด กว้าง 1.80 x ลึก 0.60 x สูง 0.75 ม.	1	ชุด	13,105.00.-	13,105.00.-	-	-	13,105.00.-	





## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62	แบบเลขที่	61-2-025,61-2-039,61-2-038,61-2-027
สถานที่	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กลน.กร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวม				36,868.00.-				
	รวมเงินหน้านี้							36,868.00.-	
	<b>งานครุภัณฑ์อาคารบ้านพักระดับ 7 - 8</b>								
	- F - 1 โสฟาปรับแขก ขนาด 2 ที่นั่ง	1	ตัว	12,105.00.-	12,105.00.-	-	-	12,105.00.-	
	- F - 2 โสฟาปรับแขก ขนาด 1 ที่นั่ง	2	ตัว	8,236.00.-	16,472.00.-	-	-	16,472.00.-	
	- F - 3 โต๊ะกลาง	1	ตัว	3,432.00.-	3,432.00.-	-	-	3,432.00.-	
	- F - 4 โต๊ะข้าง	2	ตัว	2,521.00.-	5,042.00.-	-	-	5,042.00.-	
	- F - 5 โต๊ะทานอาหาร	1	ตัว	12,105.00.-	12,105.00.-	-	-	12,105.00.-	
	- F - 6 เก้าอี้รับประทานอาหาร	6	ตัว	3,057.00.-	18,342.00.-	-	-	18,342.00.-	
	- F - 7 ตู้วางทีวี กว้าง 1.50 ม.	2	ตัว	6,489.00.-	12,978.00.-	-	-	12,978.00.-	
	- F - 8 ตู้วางทีวี กว้าง 1.20 ม.	2	ตู้	12,168.00.-	24,336.00.-	-	-	24,336.00.-	
	- F - 9 เตียงนอน ขนาด 6 ฟุต พร้อมที่นอน	1	ชุด	17,072.00.-	17,072.00.-	-	-	17,072.00.-	
	- F - 10 เตียงนอน ขนาด 5 ฟุต พร้อมที่นอน	1	ชุด	16,062.00.-	16,062.00.-	-	-	16,062.00.-	
	- F - 11 เตียงนอน ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมที่นอน	1	ชุด	12,168.00.-	12,168.00.-	-	-	12,168.00.-	
	- F - 12 ตู้ข้างเตียง	6	ตู้	1,547.00.-	9,282.00.-	-	-	9,282.00.-	
	- F - 13 ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อน	4	ตัว	15,588.00.-	62,352.00.-	-	-	62,352.00.-	
	- F - 14 โต๊ะเครื่องแป้ง	3	ตัว	5,179.00.-	15,537.00.-	-	-	15,537.00.-	
	- F - 15 โต๊ะทำงาน	2	ชุด	5,042.00.-	10,084.00.-	-	-	10,084.00.-	









## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62	แบบเลขที่	61-2-025,61-2-039,61-2-038,61-2-027
สถานที่	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กลน.กร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวม				34,141.00.-				
	รวมเงินหน้านี้							34,141.00.-	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ส่วนที่เหลือ งบ.62	แบบเลขที่	61 - 2 - 022,61 - 2 - 048
สถานที่	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กลน.กร.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (บาท )	หมายเหตุ
				( ค่าก่อสร้าง )	
1	ค่าบริการเพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าแรงสูง	1	งาน	22,000.00.-	
	รวมเงิน ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ			22,000.00.-	

