

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานซ่อมปรับปรุงอาคาร บก.อร.ชั้นที่ ๔ และซ่อมปรับปรุงอาคาร ศพด.อร. เป็นสถานที่ทำงานของ บก.ศรชล.ชั่วคราว

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วยเป็นการปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร บก.อร.ชั้นที่ ๔ เป็นสถานที่ทำงานของ บก.ศรชล. สำนักบริหารกลาง สำนักนโยบายและแผน สำนักกฎหมาย และห้อง ผอ.สำนักฯ และปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร ศพด.อร.ชั้นที่ ๒ เป็นสถานที่ทำงานของสำนักงบประมาณ สำนักศึกษาและฝึกอบรม และปรับปรุงชั้นที่ ๑ เป็นห้องประชุม ห้องรับรองนักข่าว ห้องประชาสัมพันธ์

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ ม.ค.๖๒ เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานซ่อมปรับปรุง (แบบ ปร.๕ ก)

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานซ่อมปรับปรุง (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง ประภาศรี ตั้งจิตรเจริญ

น.ท.หญิง ญัฐกานต์ เกษประทุม

ร.อ.หญิง พัทยากร ด้วงอ่ำ

แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมปรับปรุง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ซ่อมปรับปรุงพื้นที่อาคาร บก.อร.(พื้นที่กรุงเทพฯ) บริเวณชั้น 4 และ อาคาร ศพด.อร. เป็น สนง.ศรชล.

สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพฯ แบบเลขที่ 62-2-017,62-2-018

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศรชล. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 53 แผ่น

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน (บาท) | FACTOR F | ค่าซ่อมปรับปรุง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------------------------|----------|----------------------------|----------|
| 1 | งานอาคาร บก.อร.(พื้นที่กรุงเทพฯ) บริเวณชั้น4 | 4,239,243.- | | | |
| 2 | งานอาคาร ศพด.อร. | 3,524,481.- | | | |
| 3 | งานระบบไฟฟ้าอาคาร บก.อร.(พื้นที่กรุงเทพฯ) บริเวณชั้น4 | 5,371,660.- | | | |
| 4 | งานระบบไฟฟ้าอาคาร ศพด.อร. | 2,151,777.- | | | |
| 5 | งานระบบปรับอากาศอาคาร บก.อร.(พื้นที่กรุงเทพฯ) บริเวณชั้น4 | 191,108.- | | | |
| 6 | งานระบบปรับอากาศอาคาร ศพด.อร. | 135,129.- | | | |
| 7 | งานระบบไฟฟ้าภายนอก | 1,571,345.- | | | |
| 8 | งานระบบประปาอาคาร บก.อร.(พื้นที่กรุงเทพฯ) บริเวณชั้น4 | 233,755.- | | | |
| 9 | งานระบบประปาอาคาร ศพด.อร. | 657,590.- | | | |
| | ราคารวม วัสดุ + แรงงาน | 18,076,088.- | 1.2547 | 22,680,068.- | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0% | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก | 0% | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6% | | | |
| | VAT | 7% | | | |
| | รวมราคาก่อสร้าง | | | 22,680,068.- | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง ประภาศรี ตั้งจิตเรจริญ

ประธานกรรมการ

น.ท.หญิง (ณัฐกานต์ เกษประทุม)

กรรมการ

ร.อ.หญิง พัทยากร ดั่งอ่ำ

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|-------------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 62-2-017,62-2-018 |
| ชื่อโครงการ | ซ่อมปรับปรุงพื้นที่อาคาร บก.อร.(พื้นที่กรุงเทพฯ) บริเวณชั้น 4 และ อาคาร ศพด.อร. เป็น สนง.ศรชล. | | |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ศรชล. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| | - งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขนาด 9 มม.ตีชนฉาบเรียบโครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี | 1,018 | ตร.ม. | 305.- | 310,490.- | 75.- | 76,350.- | 386,840.- | |
| | - งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น ขนาด 9 มม.ตีชนฉาบเรียบ | | | | | | | | |
| | โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี | 51 | ตร.ม. | 335.- | 17,085.- | 75.- | 3,825.- | 20,910.- | |
| | งานประตู-หน้าต่าง | | | | | | | | |
| | - D1 | 5 | ชุด | 24,000.- | 120,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 120,000.- | |
| | - D1" | 2 | ชุด | 17,000.- | 34,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 34,000.- | |
| | - D2 | 1 | ชุด | 28,000.- | 28,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 28,000.- | |
| | - D3 | 1 | ชุด | 26,000.- | 26,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 26,000.- | |
| | - D4 | 3 | ชุด | 29,000.- | 87,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 87,000.- | |
| | - D5 | 2 | ชุด | 38,000.- | 76,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 76,000.- | |
| | - D6 | 3 | ชุด | 34,000.- | 102,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 102,000.- | |
| | - D7 | 2 | ชุด | 15,000.- | 30,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 30,000.- | |
| | - D8 | 6 | ชุด | 9,000.- | 54,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 54,000.- | |
| | รวม | | | | 884,575.- | | 80,175.- | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 964,750 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|-------------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 62-2-017,62-2-018 |
| ชื่อโครงการ | ซ่อมปรับปรุงพื้นที่อาคาร บก.อร.(พื้นที่กรุงเทพฯ) บริเวณชั้น 4 และ อาคาร ศพต.อร. เป็น สนง.ศรชล. | | |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ศรชล. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ซ่อมปรับปรุงอาคาร ศพต.อร. เป็น สนง.ศรชล. | | | | | | | | |
| | งานรื้อถอน | | | | | | | | |
| | - งานรื้อถอนวัสดุตามรายการ | 1 | งาน | - | - | 55,000.- | 55,000.- | 55,000.- | |
| | งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| | - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ตีชนฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี | 864 | ตร.ม. | 305.- | 263,520.- | 75.- | 64,800.- | 328,320.- | |
| | - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดกันชื้น หนา 9 มม. ตีชนฉาบเรียบ โครงคร่าว | 69 | ตร.ม. | 335.- | 23,115.- | 75.- | 5,175.- | 28,290.- | |
| | เหล็กชุบสังกะสี | | | | | | | | |
| | งานผนัง | | | | | | | | |
| | - งานกันผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. กรู 2 ด้าน โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี | 225 | ตร.ม. | 715.- | 160,875.- | วัสดุ + แรงงาน | | 160,875.- | |
| | - งานอุดช่องว่างด้วยอิฐมอญ (บริเวณช่องระหว่างหน้าต่างกับผนังของเดิม) | 1 | งาน | 4,000.- | 4,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 4,000.- | |
| | ฉาบปูนเรียบ พร้อมทาสี | | | | | | | | |
| | - กรูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.20x0.40 ม. | 274 | ตร.ม. | 490.- | 134,260.- | 181.- | 49,594.- | 183,854.- | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 585,770.- | | 174,569.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 760,339 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|-------------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 62-2-017,62-2-018 |
| ชื่อโครงการ | ซ่อมปรับปรุงพื้นที่อาคาร บก.อร.(พื้นที่กรุงเทพฯ) บริเวณชั้น 4 และ อาคาร ศพด.อร. เป็น สนง.ศรชล. | | |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ศรชล. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|-------------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานพื้น | | | | | | | | |
| | - กระเบื้องยาง รุ่น CLICK LOCK ลายไม้ หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. | 864 | ตร.ม. | 750.- | 648,000.- | 200.- | 172,800.- | 820,800.- | |
| | - บัวเชิงผนังพีวีซีสำเร็จรูป ขนาด 4" | 503 | ม. | 80.- | 40,240.- | 40.- | 20,120.- | 60,360.- | |
| | - กระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.40x0.40 ม. | 69 | ตร.ม. | 490.- | 33,810.- | 158.- | 10,902.- | 44,712.- | |
| | | | | | | | | | |
| | งานประตู่ - หน้าต่าง | | | | | | | | |
| | - D1 | 11 | ชุด | 30,000.- | 330,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 330,000.- | |
| | - D2 | 6 | ชุด | 19,000.- | 114,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 114,000.- | |
| | - D3 | 1 | ชุด | 26,000.- | 26,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 26,000.- | |
| | - D4 | 2 | ชุด | 7,800.- | 15,600.- | วัสดุ + แรงงาน | | 15,600.- | |
| | - D5 | 10 | ชุด | 7,500.- | 75,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 75,000.- | |
| | - D6 | 1 | ชุด | 37,000.- | 37,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 37,000.- | |
| | - D7 | 3 | ชุด | 26,000.- | 78,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 78,000.- | |
| | - W1 | 5 | ชุด | 25,000.- | 125,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 125,000.- | |
| | - W2 | 12 | ชุด | 18,000.- | 216,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 216,000.- | |
| | - W3 | 1 | ชุด | 24,000.- | 24,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 24,000.- | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 1,762,650.- | | 203,822.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 1,966,472 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|-------------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 62-2-017,62-2-018 |
| ชื่อโครงการ | ซ่อมปรับปรุงพื้นที่อาคาร บก.อร.(พื้นที่กรุงเทพฯ) บริเวณชั้น 4 และ อาคาร ศพด.อร. เป็น สนง.ศรชล. | | |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ศรชล. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานระบบไฟฟ้าภายใน (บก.อร.) | | | | | | | | |
| | - 87% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE | | | | | | | | |
| | (RECESS TYPE) 1x~8-10 W. LED TUBE LAMP W300x600xT0.8mm | 2 | ชุด | 930.- | 1,860.- | 135.- | 270.- | 2,130.- | |
| | - 87% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE | | | | | | | | |
| | (RECESS TYPE) 1x~16-18 W. LED TUBE LAMP W300x600xT0.8mm | 70 | ชุด | 1,350.- | 94,500.- | 135.- | 9,450.- | 103,950.- | |
| | - 87% ALUMINIUM REFLECTOR LOUVER LUMINAIRE | | | | | | | | |
| | (RECESS TYPE) 2x~16-18 W. LED TUBE LAMP W600x1200xT0.8mm | 20 | ชุด | 3,200.- | 64,000.- | 150.- | 3,000.- | 67,000.- | |
| | - ACRYLIC DIFFUSER LUMINAIRE (RECESS TYPE) | | | | | | | | |
| | 2x~16-20 W. LED TUBE LAMP W600x1200xT0.8mm | 10 | ชุด | 2,020.- | 20,200.- | 150.- | 1,500.- | 21,700.- | |
| | - C-SHAPE ACRYLIC DIFFUSER LUMINAIRE 1x~8-10 W. | | | | | | | | |
| | (1,050 lm) LED TUBE LAMP L600xT0.8mm | 3 | ชุด | 790.- | 2,370.- | 115.- | 345.- | 2,715.- | |
| | - C-SHAPE ACRYLIC DIFFUSER LUMINAIRE 1x~16-18 W. | | | | | | | | |
| | (2,100 lm) LED TUBE LAMP L1200xT0.8mm | 2 | ชุด | 1,140.- | 2,280.- | 115.- | 230.- | 2,510.- | |
| | - DOWNLIGHT LUMINAIRE (RECESS TYPE) 1x~14.5 W. | | | | | | | | |
| | LED BULB LAMP (1,800 lm) | 71 | ชุด | 1,000.- | 71,000.- | 115.- | 8,165.- | 79,165.- | |
| | - 9W. LED DOWNLIGHT EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. | | | | | | | | |
| | BATTERY BACKUP | 14 | ชุด | 1,150.- | 16,100.- | 115.- | 1,610.- | 17,710.- | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 272,310.- | | 24,570.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 296,880 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|-------------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 62-2-017,62-2-018 |
| ชื่อโครงการ | ซ่อมปรับปรุงพื้นที่อาคาร บก.อร.(พื้นที่กรุงเทพฯ) บริเวณชั้น 4 และ อาคาร ศพด.อร. เป็น สนง.ศรชล. | | |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ศรชล. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|-------------|------------------|-----------|------------|-------------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ตู้ MDB. (บก.อร.) <ต่อ> | | | | | | | | |
| | - ตู้ MAIN DISTRIBUTION BOARD และ CU.BUSBAR | | | | | | | | |
| | 1,500A. 3Ø - 4W. 50 Hz. FN./HG | | | | | | | | |
| | - 1,250AT. /1,600AF.3PACB.IC. 65kA. DRAW OUT TYPE /w | | | | | | | | |
| | GFP,OVER&UNDER VOLTAGE PROTECTION | 1 ชุด | | | | | | | |
| | - 1,250AT. 3P. ACB.DRAWOUT TYPE 36kA.IC. | 1 ชุด | | | | | | | |
| | - 300AT. 3P. MCCB. 36kA.IC. Adj TYPE | 1 ชุด | | | | | | | |
| | - 250AT. 3P. MCCB. 25kA.IC. Adj TYPE | 2 ชุด | | | | | | | |
| | - 160AT. 3P. MCCB. 36kA.IC. Adj TYPE | 3 ชุด | | | | | | | |
| | - 100AT. 3P. MCCB. 36kA.IC. | 2 ชุด | 1 | ชุด | 1,310,000.- | 1,310,000.- | 15,000.- | 15,000.- | 1,325,000.- |
| | - 50AT. 3P. MCCB. 36kA.IC. | 2 ชุด | | | | | | | |
| | - 63A.3P HRC. FUSES | 3 ชุด | | | | | | | |
| | - 3x6 A. FUSES | 2 ชุด | | | | | | | |
| | - PILOT LAMP | 6 ชุด | | | | | | | |
| | - 1,250/5A. CURRENT TRANSFORMER | 6 ชุด | | | | | | | |
| | - DIGITAL METERING (DM) | 2 ชุด | | | | | | | |
| | - POWER FACTOR CONTROLLER (PFC) | 1 ชุด | | | | | | | |
| | - 50kA. SURGE PROTECTION CLASS I (SPD.) | 1 ชุด | | | | | | | |
| | รวม | | | | | 1,310,000.- | | 15,000.- | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 1,325,000 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|-------------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 62-2-017,62-2-018 |
| ชื่อโครงการ | ซ่อมปรับปรุงพื้นที่อาคาร บก.อร.(พื้นที่กรุงเทพฯ) บริเวณชั้น 4 และ อาคาร ศพด.อร. เป็น สนง.ศรชล. | | |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ศรชล. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ตู้ MDB. (บก.อร.) <ต่อ> | | | | | | | | |
| | - 125A. 3P. HRC. FUSE | 12 | ชุด | | | | | | |
| | - 40A. 3P.MAGNETIC CONTACTOR | 12 | ชุด | | | | | | |
| | - 20kVAR.400V. CAPACITOR CAP. BANK | 12 | ชุด | | | | | | |
| | - GROUNDING SYSTEM | 1 | ชุด | | | | | | |
| | - CONNECTION BUSBAR FLANGEEND TO ACB 1600A | 3 | ชุด | 62,820.- | 188,460.- | - | - | 188,460.- | |
| | - ซ่อมแซมห้องไฟฟ้า | 1 | งาน | 50,000.- | 50,000.- | วัสดุ + แรงงาน | | 50,000.- | |
| | | | | | | | | | |
| | ตู้ DB.1 (บก.อร.) | | | | | | | | |
| | - ตู้ DISTRIBUTION BOARD และ CU.BUSBAR 600A. 3Ph - 4W. FN/HI | | | | | | | | |
| | - 300 AT. 3P. MCCB. 25kA.IC. | 1 | ชุด | | | | | | |
| | - 125 AT. 3P. MCCB. 25kA.IC. | 3 | ชุด | | | | | | |
| | - 6A. FUSES | 3 | ชุด | | | | | | |
| | - 63A. HRC FUSES | 3 | ชุด | | | | | | |
| | - PILOT LAMP | 3 | ชุด | | | | | | |
| | - 300/5A. CURRENT TRANSFORMER | 3 | ชุด | | | | | | |
| | - DIGITAL METER (DM) | 1 | ชุด | | | | | | |
| | - 20kA.3Ø-4W. SURGE PROTECTION | 1 | ชุด | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 396,460.- | | 10,000.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 406,460 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|-------------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 62-2-017,62-2-018 |
| ชื่อโครงการ | ซ่อมปรับปรุงพื้นที่อาคาร บก.อร.(พื้นที่กรุงเทพฯ) บริเวณชั้น 4 และ อาคาร ศพด.อร. เป็น สนง.ศรชล. | | |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ศรชล. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|---------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ตู้ LC-4A (บก.อร.) | | | | | | | | |
| | - ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 48 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT | | | | | | | | |
| | BREAKER 150/250AT./AF. 3P. MCCB. 25kA.IC. at.416 V.AC. | 1 | ชุด | 20,664.- | 20,664.- | 2,000.- | 2,000.- | 22,664.- | |
| | - BRANCH BREAKER 10AT. 1P. 6kA. | 9 | ชุด | 158.- | 1,422.- | - | - | 1,422.- | |
| | - BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA. | 21 | ชุด | 158.- | 3,318.- | - | - | 3,318.- | |
| | - BRANCH BREAKER 25AT. 1P. 6kA. | 3 | ชุด | 158.- | 474.- | - | - | 474.- | |
| | - BRANCH BREAKER 32AT. 1P. 6kA. | 3 | ชุด | 158.- | 474.- | - | - | 474.- | |
| | - BRANCH BREAKER 16AT. 3P. 6kA. | 3 | ชุด | 1,659.- | 4,977.- | - | - | 4,977.- | |
| | | | | | | | | | |
| | ตู้ LC-4B,LC-4C (บก.อร.) | | | | | | | | |
| | - ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 48 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT | | | | | | | | |
| | BREAKER 125/250AT./AF. 3P. MCCB. 25kA.IC. at.416 V.AC. | 2 | ชุด | 20,664.- | 41,328.- | 2,000.- | 4,000.- | 45,328.- | |
| | - BRANCH BREAKER 10AT. 1P. 6kA. | 18 | ชุด | 158.- | 2,844.- | - | - | 2,844.- | |
| | - BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA. | 30 | ชุด | 158.- | 4,740.- | - | - | 4,740.- | |
| | - BRANCH BREAKER 25AT. 1P. 6kA. | 1 | ชุด | 158.- | 158.- | - | - | 158.- | |
| | - BRANCH BREAKER 32AT. 1P. 6kA. | 5 | ชุด | 158.- | 790.- | - | - | 790.- | |
| | - BRANCH BREAKER 16AT. 3P. 6kA. | 6 | ชุด | 1,659.- | 9,954.- | - | - | 9,954.- | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 91,143.- | | 6,000.- | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 97,143 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|-------------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 62-2-017,62-2-018 |
| ชื่อโครงการ | ซ่อมปรับปรุงพื้นที่อาคาร บก.อร.(พื้นที่กรุงเทพฯ) บริเวณชั้น 4 และ อาคาร ศพด.อร. เป็น สนง.ศรชล. | | |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ศรชล. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานระบบไฟฟ้าภายใน (ศพด.อร.) <ต่อ> | | | | | | | | |
| | - 9W. LED DOWNLIGHT EMERGENCY LIGHT /w. 2 Hrs. | | | | | | | | |
| | BATTERY BACKUP | 11 | ชุด | 1,150.- | 12,650.- | 115.- | 1,265.- | 13,915.- | |
| | - 1 SIDE EXIT SING, 6W. LED /w. 12V.AC. 2.3Ahs 3 Hrs. | | | | | | | | |
| | BATTERY BACKUP | 5 | ชุด | 1,500.- | 7,500.- | 200.- | 1,000.- | 8,500.- | |
| | - 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX | 89 | ชุด | 60.- | 5,340.- | 80.- | 7,120.- | 12,460.- | |
| | - 16A. 250 V.AC. THREE WAY SWITCH NUMBER "X" /w. BOX | 4 | ชุด | 96.- | 384.- | 85.- | 340.- | 724.- | |
| | - 16A. 250 V.AC. ONE WAY SWITCH "X" /w. BOX (FAN) | 28 | ชุด | 60.- | 1,680.- | 80.- | 2,240.- | 3,920.- | |
| | - DIMMER SWITCH | 13 | ชุด | 990.- | 12,870.- | 90.- | 1,170.- | 14,040.- | |
| | - 16A. 250V.AC. DUPLEX RECEPTACLE (2P+G) | | | | | | | | |
| | UNIVERSAL TYPE | 121 | ชุด | 200.- | 24,200.- | 90.- | 10,890.- | 35,090.- | |
| | - 10A. 250V.AC. SINGLE RECEPTACLE (2P+G) | | | | | | | | |
| | UNIVERSAL TYPE CEILING MTD. | 5 | ชุด | 110.- | 550.- | 90.- | 450.- | 1,000.- | |
| | - 32A. 2P. DISCONNECTING SWITCH | 19 | ชุด | 1,260.- | 23,940.- | 100.- | 1,900.- | 25,840.- | |
| | - 32A. 3P. DISCONNECTING SWITCH | 4 | ชุด | 1,320.- | 5,280.- | 100.- | 400.- | 5,680.- | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 94,394.- | | 26,775.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 121,169 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|-------------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 62-2-017,62-2-018 |
| ชื่อโครงการ | ซ่อมปรับปรุงพื้นที่อาคาร บก.อร.(พื้นที่กรุงเทพฯ) บริเวณชั้น 4 และ อาคาร ศพด.อร. เป็น สนง.ศรชล. | | |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ศรชล. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 1,032,926 | |
| | ระบบโทรศัพท์ (ศพด.อร.) | | | | | | | | |
| | - ตู้กระจายสายโทรศัพท์ MDF 100x100 Pairs | 1 | ตู้ | 1,000.- | 1,000.- | 500.- | 500.- | 1,500.- | |
| | - DISCONNECTION MODULE 10 Pairs | 20 | ชุด | 283.- | 5,660.- | - | - | 5,660.- | |
| | - BACKMOUNT FRAME 10 POS. | 2 | ชุด | 255.- | 510.- | - | - | 510.- | |
| | - TELEPHONE MAGAZINE 10 PAIRS /ARRESTER | 5 | ชุด | 370.- | 1,850.- | - | - | 1,850.- | |
| | - LABEL HOLDER 10 Pairs | 10 | ชุด | 10.- | 100.- | - | - | 100.- | |
| | - JUMPER WIRE GUIDE TYPE "D" PLACTIC | 6 | ชุด | 80.- | 480.- | - | - | 480.- | |
| | - INSERTION TOOL | 1 | ชุด | 400.- | 400.- | - | - | 400.- | |
| | - SINGLE TELEPHONE OUTLET (MODULAR JACK TYPE) | | | | | | | | |
| | 6P4C WALL MTD | 29 | ชุด | 180.- | 5,220.- | 90.- | 2,610.- | 7,830.- | |
| | - DUPLEX TELEPHONE OUTLET (MODULAR JACK TYPE) | | | | | | | | |
| | 6P4C WALL MTD | 18 | ชุด | 360.- | 6,480.- | 90.- | 1,620.- | 8,100.- | |
| | - สายโทรศัพท์ 6C - 0.65 mm. TIEV. | 1,568 | เมตร | 14.- | 21,952.- | 7.- | 10,976.- | 32,928.- | |
| | - ท่อ Ø 15 mm. EMT. | 523 | ท่อน | 76.- | 39,748.- | 66.- | 34,518.- | 74,266.- | |
| | - GROUNDING SYSTEM | 1 | ชุด | 1,000.- | 1,000.- | 200.- | 200.- | 1,200.- | |
| | - อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ | 1 | งาน | 15,000.- | 15,000.- | - | - | 15,000.- | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 99,400.- | | 50,424.- | | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|-------------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 62-2-017,62-2-018 |
| ชื่อโครงการ | ซ่อมปรับปรุงพื้นที่อาคาร บก.อร.(พื้นที่กรุงเทพฯ) บริเวณชั้น 4 และ อาคาร ศพด.อร. เป็น สนง.ศรชล. | | |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ศรชล. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|----------------|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 215,547 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|-------------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 62-2-017,62-2-018 |
| ชื่อโครงการ | ซ่อมปรับปรุงพื้นที่อาคาร บก.อร.(พื้นที่กรุงเทพฯ) บริเวณชั้น 4 และ อาคาร ศพต.อร. เป็น สนง.ศรชล. | | |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ศรชล. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานระบบไฟฟ้าภายนอก | | | | | | | | |
| | - คอนนิงร้านหม้อแปลงไฟฟ้า คอร. | 2 | ชุด | 2,200.- | 4,400.- | - | - | 4,400.- | |
| | - DROP FUSE | 3 | ชุด | 5,900.- | 17,700.- | - | - | 17,700.- | |
| | - FUSE LINK | 3 | ชุด | 250.- | 750.- | - | - | 750.- | |
| | - ฮอทไลท์แคลมป์ | 3 | ชุด | 255.- | 765.- | - | - | 765.- | |
| | - เบลแคลมป์ | 3 | ชุด | 320.- | 960.- | - | - | 960.- | |
| | - LIGHTNING ARRESTER (HV) | 3 | ชุด | 4,200.- | 12,600.- | - | - | 12,600.- | |
| | - 800 KVA. 24kv/240-416 V.AC .3๘-4W 50 Hz. OIL IMERSED HERMETTICALLY SEAL TYPE PLAT FORM TRANSFORMER | 1 | ชุด | 390,000.- | 390,000.- | - | - | 390,000.- | |
| | - Cable Box type M4 | 1 | ชุด | 40,000.- | 40,000.- | - | - | 40,000.- | |
| | - GROUND ROD LOW and HIGH VOLTAGE | 1 | ชุด | 5,600.- | 5,600.- | - | - | 5,600.- | |
| | - สายไฟฟ้า 35 Sq.mm. 25kv XLPE | 20 | เมตร | 350.- | 7,000.- | | | 7,000.- | |
| | - สายไฟฟ้า 70 Sq.mm. IEC 01 | 414 | เมตร | 234.- | 96,876.- | - | - | 96,876.- | |
| | - สายไฟฟ้า 120 Sq.mm. IEC 01 | 70 | เมตร | 409.- | 28,630.- | - | - | 28,630.- | |
| | - ท่อ ขนาด 50 mm. IMC | 4 | ท่อน | 630.- | 2,520.- | - | - | 2,520.- | |
| | - ท่อ ขนาด 65 mm. IMC | 4 | ท่อน | 1,491.- | 5,964.- | - | - | 5,964.- | |
| | - SERVICE ENTRANCE Ø 50 mm. | 2 | ชุด | 150.- | 300.- | - | - | 300.- | |
| | - SERVICE ENTRANCE Ø 65 mm. | 2 | ชุด | 320.- | 640.- | - | - | 640.- | |
| | - SECONDARY RACK 4 ลูกถ้วย | 12 | ชุด | 400.- | 4,800.- | - | - | 4,800.- | |
| | รวม | | | | 619,505.- | | 0.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 619,505 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|-------------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 62-2-017,62-2-018 |
| ชื่อโครงการ | ซ่อมปรับปรุงพื้นที่อาคาร บก.อร.(พื้นที่กรุงเทพฯ) บริเวณชั้น 4 และ อาคาร ศพด.อร. เป็น สนง.ศรชล. | | |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ศรชล. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|---------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | งานระบบสุขาภิบาล | | | | | | | | |
| | ท่อโศโครก | | | | | | | | |
| | PVC 8.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 2 " | 17 | เมตร | 40.- | 680.- | 40.- | 680.- | 1,360.- | |
| | - Ø 4 " | 26 | เมตร | 141.- | 3,666.- | 100.- | 2,600.- | 6,266.- | |
| | อุปกรณ์ข้อต่อ PVC (บาง) | | | | | | | | |
| | - ข้อต่ออง 45 ° Ø 2 " | 13 | อัน | 10.- | 130.- | - | - | 130.- | |
| | - ข้อต่ออง 45 ° Ø 4 " | 15 | อัน | 71.- | 1,065.- | - | - | 1,065.- | |
| | - ข้อต่ออง 90 ° Ø 2 " | 1 | อัน | 12.- | 12.- | - | - | 12.- | |
| | - ข้อต่ออง 90 ° Ø 4 " | 3 | อัน | 71.- | 213.- | - | - | 213.- | |
| | - ข้อต่อ 3 ทาง Y Ø 4 " | 4 | อัน | 161.- | 644.- | - | - | 644.- | |
| | - ข้อต่อ 3 ทาง T Y Ø 2 " | 5 | อัน | 34.- | 170.- | - | - | 170.- | |
| | - ข้อต่อ 3 ทาง T Y Ø 4 " | 7 | อัน | 175.- | 1,225.- | - | - | 1,225.- | |
| | - ข้อต่อ 3 ทาง Y ลด Ø 4 " x 2 " | 3 | อัน | 140.- | 420.- | - | - | 420.- | |
| | - H ช่วงสั้น Ø 5 " | 7 | อัน | 124.- | 868.- | - | - | 868.- | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 9,093.- | | 3,280.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 12,373 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|-------------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 62-2-017,62-2-018 |
| ชื่อโครงการ | ซ่อมปรับปรุงพื้นที่อาคาร บก.อร.(พื้นที่กรุงเทพฯ) บริเวณชั้น 4 และ อาคาร ศพด.อร. เป็น สนง.ศรชล. | | |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ศรชล. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ท่ออากาศ | | | | | | | | |
| | PVC 8.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 1 1/2 " | 31 | เมตร | 25.- | 775.- | 30.- | 930.- | 1,705.- | |
| | - Ø 2 " | 59 | เมตร | 39.- | 2,301.- | 40.- | 2,360.- | 4,661.- | |
| | - Ø 3 " | 16 | เมตร | 87.- | 1,392.- | 75.- | 1,200.- | 2,592.- | |
| | อุปกรณ์ข้อต่อ PVC (บาง) | | | | | | | | |
| | - ข้อต่ออง 45 ° Ø 2 " | 2 | อัน | 10.- | 20.- | - | - | 20.- | |
| | - ข้อต่ออง 90 ° Ø 1 1/2 " | 8 | อัน | 7.- | 56.- | - | - | 56.- | |
| | - ข้อต่ออง 90 ° Ø 2 " | 15 | อัน | 12.- | 180.- | - | - | 180.- | |
| | - ข้อต่ออง 90° ลด Ø 2 " x 1 1/2 " | 1 | อัน | 22.- | 22.- | - | - | 22.- | |
| | - ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 1 1/2 " | 5 | อัน | 13.- | 65.- | - | - | 65.- | |
| | - ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 2 " | 9 | อัน | 16.- | 144.- | - | - | 144.- | |
| | - ข้อต่อ 3 ทาง T ลด Ø 2 " x 1 1/2 " | 1 | อัน | 21.- | 21.- | - | - | 21.- | |
| | - ข้อต่อ 3 ทาง T ลด Ø 4 " x 2 " | 1 | อัน | 105.- | 105.- | - | - | 105.- | |
| | - ข้อต่อตรงลด Ø 4 " x 2 " | 7 | อัน | 40.- | 280.- | - | - | 280.- | |
| | - นำยาประสานท่อ+เทปพันเกลียว+ตัดบรรจบ+ อื่นๆ | 1 | งาน | - | - | 1,200.- | 1,200.- | 1,200.- | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 5,361.- | | 5,690.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 11,051 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|-------------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 62-2-017,62-2-018 |
| ชื่อโครงการ | ซ่อมปรับปรุงพื้นที่อาคาร บก.อร.(พื้นที่กรุงเทพฯ) บริเวณชั้น 4 และ อาคาร ศพด.อร. เป็น สนง.ศรชล. | | |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ศรชล. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ท่อน้ำทิ้ง | | | | | | | | |
| | PVC 8.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 2 1/2 " | 16 | เมตร | 63.- | 1,008.- | 50.- | 800.- | 1,808.- | |
| | - Ø 3 " | 6 | เมตร | 87.- | 522.- | 75.- | 450.- | 972.- | |
| | - Ø 4 " | 7 | เมตร | 141.- | 987.- | 100.- | 700.- | 1,687.- | |
| | อุปกรณ์ข้อต่อ PVC (บาง) | | | | | | | | |
| | - ข้อต่ออง 45 ° Ø 1 1/2 " | 24 | อัน | 7.- | 168.- | - | - | 168.- | |
| | - ข้อต่ออง 45 ° Ø 2 " | 26 | อัน | 10.- | 260.- | - | - | 260.- | |
| | - ข้อต่ออง 45 ° Ø 3 " | 2 | อัน | 28.- | 56.- | - | - | 56.- | |
| | - ข้อต่ออง 90 ° Ø 2 " | 7 | อัน | 12.- | 84.- | - | - | 84.- | |
| | - ข้อต่ออง 90 ° Ø 4 " | 3 | อัน | 71.- | 213.- | - | - | 213.- | |
| | - ข้อต่ออง 90 ° ลด Ø 2 " x 1 1/2 " | 2 | อัน | 43.- | 86.- | - | - | 86.- | |
| | - ข้อต่อ 3 ทาง Y Ø 2 " | 5 | อัน | 34.- | 170.- | - | - | 170.- | |
| | - ข้อต่อ 3 ทาง Y ลด Ø 3 " x 2 " | 2 | อัน | 105.- | 210.- | - | - | 210.- | |
| | - ข้อต่อ 3 ทาง TY Ø 2 " | 10 | อัน | 34.- | 340.- | - | - | 340.- | |
| | - ข้อต่อ 3 ทาง TY ลด Ø 2 " x 1 1/2 " | 10 | อัน | 95.- | 950.- | - | - | 950.- | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 5,054.- | | 1,950.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 7,004 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|-------------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 62-2-017,62-2-018 |
| ชื่อโครงการ | ซ่อมปรับปรุงพื้นที่อาคาร บก.อร.(พื้นที่กรุงเทพฯ) บริเวณชั้น 4 และ อาคาร ศพด.อร. เป็น สนง.ศรชล. | | |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ศรชล. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | อุปกรณ์ข้อต่อ PVC (บาง) ต่อ | | | | | | | | |
| | - น้ำยาประสานท่อ+เทปพันเกลียว+ตัดบรรจบ+ อื่นๆ | 1 | งาน | - | - | 500.- | 500.- | 500.- | |
| | อุปกรณ์ประกอบ PVC | | | | | | | | |
| | FLOOR CLEAN OUT | | | | | | | | |
| | - Ø 2 " | 2 | ชุด | 300.- | 600.- | - | - | 600.- | |
| | - Ø 4 " | 3 | ชุด | 420.- | 1,260.- | - | - | 1,260.- | |
| | CLEAN OUT | | | | | | | | |
| | - Ø 2 " | 4 | ตัว | 160.- | 640.- | 100.- | 400.- | 1,040.- | |
| | FLOOR DRAIN | | | | | | | | |
| | - Ø 2 " | 10 | ตัว | 250.- | 2,500.- | - | - | 2,500.- | |
| | P-TRAP | | | | | | | | |
| | - Ø 1 1/2 " | 10 | ตัว | 160.- | 1,600.- | - | - | 1,600.- | |
| | ถังบำบัด | | | | | | | | |
| | - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเกรอะ-กรอง ไร้อากาศ | | | | | | | | |
| | ขนาดความจุ 2.0 ลบ.ม. | 1 | ถัง | 71,797.- | 71,797.- | - | - | 71,797.- | |
| | - ฐาน ค.ส.ล.+คอนกรีตรัดฝาลัง ฝาปิดเหล็กหล่อ Medium Duty Ø 0.50ม. | | | | | | | | |
| | พร้อมยกกันกลิ้ง | 1 | ฐาน | 11,200.- | 11,200.- | - | - | 11,200.- | |
| | รวม | | | | 89,597.- | | 900.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 90,497 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|-------------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 62-2-017,62-2-018 |
| ชื่อโครงการ | ซ่อมปรับปรุงพื้นที่อาคาร บก.อร.(พื้นที่กรุงเทพฯ) บริเวณชั้น 4 และ อาคาร ศพด.อร. เป็น สนง.ศรชล. | | |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ศรชล. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ท่ออากาศ | | | | | | | | |
| | PVC 8.5 | | | | | | | | |
| | - Ø 1 1/2 " | 77 | เมตร | 25.- | 1,925.- | 30.- | 2,310.- | 4,235.- | |
| | - Ø 2 " | 49 | เมตร | 40.- | 1,960.- | 40.- | 1,960.- | 3,920.- | |
| | - Ø 2 1/2 " | 16 | เมตร | 63.- | 1,008.- | 50.- | 800.- | 1,808.- | |
| | อุปกรณ์ข้อต่อ PVC (บาง) | | | | | | | | |
| | - ข้อต่ออง 45 ° Ø 2 " | 10 | อัน | 10.- | 100.- | - | - | 100.- | |
| | - ข้อต่ออง 90 ° Ø 1 1/2 " | 20 | อัน | 7.- | 140.- | - | - | 140.- | |
| | - ข้อต่ออง 90 ° Ø 2 " | 18 | อัน | 12.- | 216.- | - | - | 216.- | |
| | - ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 1 1/2 " | 12 | อัน | 13.- | 156.- | - | - | 156.- | |
| | - ข้อต่อ 3 ทาง T Ø 2 " | 5 | อัน | 16.- | 80.- | - | - | 80.- | |
| | - ข้อต่อ 3 ทาง Y Ø 2 " | 2 | อัน | 34.- | 68.- | - | - | 68.- | |
| | - ข้อต่อตรงลด Ø 2 " x 1 1/2 " | 9 | อัน | 12.- | 108.- | - | - | 108.- | |
| | - ข้อต่อตรงลด Ø 4 " x 2 " | 10 | อัน | 40.- | 400.- | - | - | 400.- | |
| | - น้ำยาประสานท่อ+เทปพันเกลียว+ตัดบรรจุบ+ อื่นๆ | 1 | งาน | - | - | 1,000.- | 1,000.- | 1,000.- | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวม | | | | 6,161.- | | 6,070.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 12,231 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|----------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 62-2-017 |
| ชื่อโครงการ | ซ่อมปรับปรุงพื้นที่อาคาร บก.อร.(พื้นที่กรุงเทพฯ) บริเวณชั้น 4 และ อาคาร ศพด.อร. เป็น สนง.ศรชล. | | |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ศรชล. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | ระบบคอมพิวเตอร์ NETWORK (บก.อร.) | | | | | | | | |
| | NETWORK RACK (NR-4A) | | | | | | | | |
| | - SWITCH LAYER 2 With SFP.24 PORTS | 4 | ชุด | 6,500.- | 26,000.- | - | - | 26,000.- | |
| | - PATCH PANEL RJ45 24 PORTS | 4 | ชุด | 2,400.- | 9,600.- | - | - | 9,600.- | |
| | - CLOSE RACK 15U | 1 | ชุด | 8,250.- | 8,250.- | - | - | 8,250.- | |
| | - HEAVY DUTY FAN 3x Ø 4" | 1 | ชุด | 1,700.- | 1,700.- | - | - | 1,700.- | |
| | - PDU 12 UNIVERSAL OUTLET | 1 | ชุด | 1,700.- | 1,700.- | - | - | 1,700.- | |
| | NETWORK RACK (NR-4B,NR-4C) | | | | | | | | |
| | - SWITCH LAYER 2 With SFP.24 PORTS | 2 | ชุด | 6,500.- | 13,000.- | - | - | 13,000.- | |
| | - PATCH PANEL RJ45 24 PORTS | 2 | ชุด | 2,400.- | 4,800.- | - | - | 4,800.- | |
| | - CLOSE RACK 9U | 1 | ชุด | 3,350.- | 3,350.- | - | - | 3,350.- | |
| | - HEAVY DUTY FAN 2x Ø 4" | 1 | ชุด | 1,000.- | 1,000.- | - | - | 1,000.- | |
| | - PDU 6 UNIVERSAL OUTLET | 1 | ชุด | 1,200.- | 1,200.- | - | - | 1,200.- | |
| | - SINGLE COMPUTER (LAN) OUTLET WALL MOUNTING | 25 | ชุด | 300.- | 7,500.- | - | - | 7,500.- | |
| | - DUPLEX COMPUTER (LAN) OUTLET WALL MOUNTING | 51 | ชุด | 600.- | 30,600.- | - | - | 30,600.- | |
| | - CAT.6 CABLE | 3,854 | เมตร | 18.- | 69,372.- | - | - | 69,372.- | |
| | รวม | | | | 178,072.- | | 0.- | | |
| | รวมเงินหน้า | | | | | | | 178,072 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

| | | | |
|-------------|--|------------------------|-------------------|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร | แบบเลขที่ | 62-2-017,62-2-018 |
| ชื่อโครงการ | ซ่อมปรับปรุงพื้นที่อาคาร บก.อร.(พื้นที่กรุงเทพฯ) บริเวณชั้น 4 และ อาคาร ศพด.อร. เป็น สนง.ศรชล. | | |
| สถานที่ | กรุงเทพฯ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ศรชล. |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | รวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|----------------|-------|-------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | รวม | | | | 138,326.- | | 0.- | | |
| | รวมเงินหน้านี้ | | | | | | | 138,326 | |