

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป้อมผีเสื้อสมุทร ระยะที่ ๑ (ซ่อมทำระบบป้องกันน้ำท่วม ป้อมผีเสื้อสมุทร ปจปร.ฐท.กท.) ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วยการซ่อมทำแนวหินกันการกัดเซาะ ความยาวประมาณ ๙๒ เมตร ซ่อมทำคันดินกันน้ำ ความยาวประมาณ ๑๙๕ เมตร รื้อเครื่องสูบน้ำจำนวน ๒ ชุด พร้อมระบบควบคุม และสายไฟ พร้อมติดตั้งใหม่ทดแทนของเดิม ตามบัญชีแบบและขอบเขตของงานจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป้อมผีเสื้อสมุทร ระยะที่ ๑ (ซ่อมทำระบบป้องกันน้ำท่วม ป้อมผีเสื้อสมุทร ปจปร.ฐท.กท.) ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการ

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ ม.ค.๖๒ เป็นเงิน ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานซ่อมทำ (แบบ ปร.๕ ก)

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานซ่อมทำ (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง ประภาศรี ตั้งจิตรเจริญ

น.อ.พรชัย บันลือศรีสกุล

ร.อ.หญิง พัทยากร ด้วงอ่ำ



## แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมทำ

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมทำระบบป้องกันน้ำท่วม ป้อมผีเสื้อสมุทร ปจปร.รฐท.กท.

สถานที่ก่อสร้าง จว.สมุทรปราการ แบบเลขที่ 60-3-017

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ปจปร.รฐท.กท. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน ( บาท )	FACTOR F	ค่าซ่อมแซม ( บาท )	หมายเหตุ
1	งานซ่อมทำระบบป้องกันน้ำท่วม	4,073,190.-			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	4,073,190.-	1.3013	5,300,442.-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			5,300,442.-	

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.หญิง

ประภาศรี ตั้งจิตเรเจริญ

ประธานกรรมการ

น.อ.

พรชัย บันลือศรีสกุล

กรรมการ

ร.อ.หญิง

พัทธยากร ดั่งอ่ำ

กรรมการและเลขานุการ





## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมทำระบบป้องกันน้ำท่วม ป้อมผีเสื้อสมุทร ปจปร.รฐท.กท.	แบบเลขที่	60-3-017
สถานที่	จว.สมุทรปราการ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ปจปร.รฐท.กท.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>รวมเงินหน้านี้</b>							<b>1,795,040</b>	
	<b>งานรื้อถอนของเดิม</b>								
	- รื้อถอนเครื่องสูบน้ำ พร้อมระบบควบคุมการทำงาน และอุปกรณ์ ของเดิม	1	งาน	-	-	25,000.-	25,000.-	25,000.-	
	<b>งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม พร้อมระบบควบคุมการทำงาน และอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด</b>								
	- เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม อัตราการสูบไม่น้อยกว่า 150 ลบ./ชม. ที่ TDH.10 ม.	2	เครื่อง	365,000.-	730,000.-	-	-	730,000.-	
	- GATE VALVE Ø 6"	2	ตัว	14,320.-	28,640.-	1,200.-	1,200.-	29,840.-	
	- CHECK VALVE Ø 6"	2	ตัว	13,400.-	26,800.-	1,200.-	1,200.-	28,000.-	
	- SLUICE GATE VALVE ขนาด 0.50 x 0.50 ม.	1	ชุด	140,000.-	140,000.-	-	-	140,000.-	
	- ตะแกรงดักขยะ SG.4	2	ชุด						
	- ตะแกรงดักขยะ SG.5	2	ชุด						
	<b>งานเดินท่อ</b>								
	- ท่อ Ø 6" BSP. SCH. 40	2	ท่อน	7,400.-	14,800.-	3,000.-	3,000.-	17,800.-	
	- ท่อ Ø 8" BSP. SCH. 40	15	ท่อน	11,200.-	168,000.-	4,320.-	4,320.-	172,320.-	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อฯ	1	งาน	91,000.-	91,000.-	22,350.-	22,350.-	113,350.-	
	- ทา EPOXY	1	งาน	18,000.-	18,000.-	5,000.-	5,000.-	23,000.-	
	<b>รวม</b>				<b>1,217,240.-</b>		<b>62,070.-</b>		

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมทำระบบป้องกันน้ำท่วม ป้อมผีเสื้อสมุทร ปจปร.รฐท.กท.	แบบเลขที่	60-3-017
สถานที่	จว.สมุทรปราการ	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ปจปร.รฐท.กท.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท )		ค่าแรงงาน (บาท )		รวม (บาท )	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	รวมเงินหน้านี้							1,279,310	